

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2019007154
Codi Segur de Verificació: 62b65dd9-4440-4216-a1ae-4e8fc5479d21 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170486_2019_614144 Data d'impressió: 13/11/2020 12:58:59 Pàgina 1 de 403		SIGNATURES 1.- CPISR-1 C Jordi Espriu Fernandez (Arquitecte), 18/12/2019 13:17



Ajuntament de
Castell-Platja d'Aro

**PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CÍVIC
CASTELL D'ARO**
X2019007275
Municipi Castell-Platja d'Aro i S'agaró
Equip redactor: SERVEIS TÈCNICS
Desembre de 2019

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2019007154
Codi Segur de Verificació: 62b65dd9-4440-4216-a1ae-4e8fc5479d21 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170486_2019_614144 Data d'impressió: 13/11/2020 12:58:59 Pàgina 2 de 403		SIGNATURES 1.- CPISR-1 C Jordi Espriu Fernandez (Arquitecte), 18/12/2019 13:17



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro

Acció Territorial i Medi Ambient

Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

ÍNDEX

DOCUMENT 1 : MEMÒRIA DESCRIPTIVA .

DOCUMENT 2 : PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

DOCUMENT 3 : FITXES CARACTERISTIQUES ELEMENTS ESTANTADITZATS

DOCUMENT 4 : PRESSUPOST

AMIDAMENT I PRESSUPOST LOT 01


AMIDAMENT I PRESSUPOST LOT 02

AMIDAMENT I PRESSUPOST LOT 03

DOCUMENT 5 : PLÀNOLS

DOCUMENT 6 : ANNEX

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2019007154
Codi Segur de Verificació: 62b65dd9-4440-4216-a1ae-4e8fc5479d21 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170486_2019_614144 Data d'impressió: 13/11/2020 12:58:59 Pàgina 3 de 403		SIGNATURES 1.- CPISR-1 C Jordi Espriu Fernandez (Arquitecte), 18/12/2019 13:17



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

DOCUMENT 1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

- 1.1. ANTECEDENTS I OBJECTE**
- 1.2. SITUACIÓ, EQUIPAMENT I ESTAT ACTUAL**
- 1.3. DESCRIPCIÓ DEL MOBILIARI I ACCESSORIS**
- 1.4. LOTS, PRESSUPOST I TERMINI D'EXECUCIÓ**

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2019007154
Codi Segur de Verificació: 62b65dd9-4440-4216-a1ae-4e8fc5479d21 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170486_2019_614144 Data d'impressió: 13/11/2020 12:58:59 Pàgina 4 de 403		
SIGNATURES 1.- CPISR-1 C Jordi Espriu Fernandez (Arquitecte), 18/12/2019 13:17		



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro

Acció Territorial i Medi Ambient

Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

1.1. ANTECEDENTS I OBJECTE

L'immoble objecte del present projecte està ubicat al nucli de Castell d'Aro, al municipi de Castell- Platja d'Aro i S'Agaró, concretament a la plaça Poeta Sitjà 8, amb referència cadastral 2794501EG0229D0001DP.

El present projecte té per objecte el subministrament i instal·lació del mobiliari i de diversos elements i accessoris a l'interior de l'equipament municipal destinat a Centre Cívic, actualment en construcció. Es tracta d'un immoble de nova construcció destinat a centre cívic amb PB+1 i un soterrani.

A data d'avui, s'ha executat l'enderroc de l'antiga escola pública Vall d'Aro per donar lloc a la construcció del nou equipament destinat a centre cívic, que té per objecte la dotació al nucli urbà d'un espai on desenvolupar diferents activitats, amb una distribució interior que permet crear un espai de múltiples usos recollits al programa funcional de l'equipament.

El present projecte únicament contempla el subministrament i instal·lació del mobiliari de la part frontal de l'equipament i de la planta primera, en tant que a la part posterior del cos principal de l'equipament, corresponent a la sala polivalent, serà objecte d'un altre projecte, que recollirà el seu propi mobiliari, l'estudi acústic i el tecnològic de la sala.

1.2. SITUACIÓ, EQUIPAMENT I ESTAT ACTUAL

De conformitat amb el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) aprovat definitivament per acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona de 26 de gener de 2017 i 2 de març de 2017, publicat en el DOGC núm. 7.341, de 31 de març de 2017, la finca està classificada com a sòl urbà consolidat, i està qualificada amb la clau Eq (Equipaments).

L'activitat de l'equipament es desenvolupa en dues plantes, unides per un nucli neuràlgic que uneix les dues plantes centralment per unes escales i ascensor lateral.

L'accés a l'equipament es realitza a la part central i frontal de l'edificació, en aquest vetllador, Hall 01, tenim l'entrada principal on trobem l'OAC (Oficina Atenció al Ciutadà), una zona d'espera i un punt d'informació i *vending* i sala d'exposicions ocasional.

La sala esquerra en planta baixa està destinada a casal per a la gent gran on s'hi poden desenvolupar diverses activitats des de tornejos de dominó, bridge, berenars, etc. D'altra banda, a la part esquerra de la planta baixa, a través del Hall 02, es preveu dotar l'espai amb una ludoteca que tindrà dos ambients separats per mobiliari, dotant l'espai d'uns usos principals; ús de treball i estudi i una zona de lectura, encara que davant la versatilitat d'activitats secundàries que s'hi poden desenvolupar a la sala, aquesta pot modificar aquests dos ambients i desenvolupar un de diferent totalment.

A la planta baixa també trobem una sala d'informàtica que donarà la possibilitat de desenvolupar cursos i formacions, com també destinar-la a aula d'estudi i treball.

Pel que fa a la planta primera s'ha optat per concentrar tota la zona de treball a la banda esquerra de l'edifici per tal que aquests funcionin de forma més eficient, alhora que permeten ajustar la superfície útil del conjunt, garantint el correcte funcionament. Aquests contindran una sala per a la gestió del centre cívic, un despatx individual i una sala per a la gestió de les entitats del municipi, des d'on s'accedirà a dos despatxos per a la gestió de reunions d'Entitats.

La resta d'aquesta planta està destinada a aules d'usos múltiples. Una de les aules, la de 70m², incorpora una petita cuina per poder convertir-la, quan calgui, en aula de cuina.



QUADRE SUPERFÍCIES EQUIPAMENT	
Espai	Sup.útil (m²)
Planta Baixa	
Hall 01/02	128,73
Ludoteca	73,48
Casal	91,63
Aula Informàtica	38,86
Escales	10,35
Banys	26,03
Planta Primera	
Aula Cos	77,13
Aula formació	52,45
Aula formació	42,66
Aula cuina	42,57
Entitats	46,81
Despatxos Entitats	16,57
Centre Cívic	27,75
Despatx Centre Cívic	3,22
Passos	51,97
Banys	9,48

1.3. DESCRIPCIÓ DEL MOBILIARI I ACCESSORIS

El present projecte estableix com a premissa principal el fet d'establir una homogeneïtat del mobiliari, en tant que es tracta d'un equipament que ha de permetre una certa polivalència dels espais, i en el funcionament dels diversos usos de l'edifici, serà habitual que hi hagi mobiliari que es traslladi d'un espai a un altre. D'aquesta manera, cal valorar que hi hagi una gran homogeneïtat en els elements de mobiliari, sobretot en els més movibles, com són les cadires i les taules.

El mobiliari gaudirà de característiques semblants o idèntiques en el conjunt de l'equipament, assegurant així la màxima integració en el conjunt, així com un fàcil desplaçament i emmagatzematge.

En la totalitat de l'equipament es fomentarà al màxim la autogestió de les activitats; d'aquesta manera, caldrà també que aquest mobiliari sigui lleuger i fàcil de moure per l'acció dels mateixos usuaris.

D'altra banda, els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment, així com de gran resistència i durabilitat.

A partir d'aquestes consideracions, en el present projecte s'han proposat les següents condicions:

- Totes les cadires apilables responen a un mateix model, essent lleugeres i amb un entapissat de fàcil neteja i manteniment, així com amb gran resistència i durabilitat.



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro

Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

- Les butaques dels espais d'espera han de permetre un fàcil moviment en asseure-s'hi i incorporar-s'hi.
- Totes les taules de treball han de ser abatibles i mòbils per a poder permetre la màxima versatilitat davant les activitats a desenvolupar, tant si són electrificades com si no, amb la possibilitat de formar conjunts modulables amb altres taules.
- El conjunt d'elements per a emmagatzematge estandarditzat de models concrets i altres complements responen a tipologies amb acabats resistents i de disseny simple, unificant materials i colors en la majoria dels espais, com per exemple els mobles modulars ECO de la casa FAMO.
- Tots els elements d'emmagatzematge portaran pany i clau. Aquests panys es mestrejaran de manera que cada espai tingui la mateixa clau per a tots ells i sigui diferent a la dels altres espais.
- Tots els mobles i elements auxiliars respondran a les normatives UNE o normes europees EN equivalents.
- El mobiliari especial fet a mida serà dels materials, colors i disseny descrits a les fitxes del punt 3 del present projecte com al punt 5 plànols, amb l'objectiu de tenir una mateixa línia i estètica dins de l'espai.

1.4. LOTS, PRESSUPOST I TERMINI D'EXECUCIÓ

Vist que l'article 99.3 de la *Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/724/UE, de 26 febrer de 2014 (LCSP)*, estableix que, sempre que la naturalesa o l'objecte del contracte ho permetin, haurà de preveure's la realització independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots, i es podran reservar lots de conformitat amb el que disposa la disposició addicional quarta de l'esmentada normativa. No obstant això, l'òrgan de contractació pot no dividir en lots l'objecte del contracte quan existeixen motius vàlids, que es justifiquin degudament al projecte.

L'objecte del present projecte es divideix en 3 lots, atès que cada lot es considera que té entitat econòmica pròpia i per tant admet la contractació i l'execució per separat.

En concret, els lots en què es divideix l'objecte d'aquest projecte són els següents:

- Lot 01 : Mobiliari i complements de l'equipament

LOT 01: Mobiliari i complements de l'equipament

Pressupost d'Execució Material (PEM)	330.543,08 €
+ 21% d'IVA	69.414,05 €

Total Pressupost d'Execució per Contracte (PEC) 399.957,13 €

El present lot no permet la subdivisió en més lots, en tant que no hi ha prestacions suficientment diferenciades i d'una envergadura tal que s'aconselli la divisió, ja que aquest consisteix bàsicament en el subministrament de mobiliari i complements de característiques tècniques, estètiques, de morfologia i de conformació i d'acabats absolutament homogènies, destinats a diferents dependències de l'equipament.

El termini previst d'execució i lliurament per aquest lot serà de 3 mesos des de l'adjudicació definitiva del contracte.



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro

Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

- Lot 02 : Complements aula cuina

LOT 02: Complements aula cuina

Pressupost d'Execució Material (PEM)	7.180,91 €
+ 21% d'IVA	1.507,99 €
Total Pressupost d'Execució per Contracte (PEC)	8.688,90 €

El termini previst d'execució i lliurament per aquest lot serà de 1 mesos des de l'adjudicació definitiva del contracte.

- Lot 03 : Cortines

LOT 03: Cortines

Pressupost d'Execució Material (PEM)	57.012,22 €
+ 21% d'IVA	11.972,57 €
Total Pressupost d'Execució per Contracte (PEC)	68.984,79 €

El termini previst d'execució i lliurament per aquest lot serà de 2 mesos des de l'adjudicació definitiva del contracte.


Pel coneixement de l'administració, el pressupost total per contracte del present projecte, que inclou l'IVA, puja la quantitat de **477.630,82€**, QUATRE-CENTS SETANTA-SET MIL SIS-CENTS TRENTA EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS segons la relació adjunta:

Pressupost Total per contracte

Pressupost d'Execució Material (PEM)	394.736,21 €
+ 21% d'IVA	82.894,61 €
Total Pressupost d'Execució per Contracte (PEC)	477.630,82 €

Signat i datat electrònicament

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2019007154
Codi Segur de Verificació: 62b65dd9-4440-4216-a1ae-4e8fc5479d21 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170486_2019_614144 Data d'impressió: 13/11/2020 12:58:59 Pàgina 8 de 403		SIGNATURES 1.- CPISR-1 C Jordi Espriu Fernandez (Arquitecte), 18/12/2019 13:17



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

DOCUMENT 2. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2019007154
Codi Segur de Verificació: 62b65dd9-4440-4216-a1ae-4e8fc5479d21 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170486_2019_614144 Data d'impressió: 13/11/2020 12:58:59 Pàgina 9 de 403		SIGNATURES 1.- CPISR-1 C Jordi Espriu Fernandez (Arquitecte), 18/12/2019 13:17



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro

Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

PRESTATGES PER A ARMARIS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Taulers de fusta o derivats de la fusta tallats a mida i col·locats dins l'armari.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Replanteig
- Fixació dels suports
- Col·locació del prestatge

CONDICIONS GENERALS:

La partida inclou tots els accessoris necessaris per a la subjecció dels taulers.

El prestatge ha de ser estable.

Ha d'estar col·locat horitzontalment, al nivell i en el pla previstos.

Els llistons han d'estar fixats a la paret per mitjà de visos.

Toleràncies d'execució:

- Nivell previst: ± 2 mm
- Horitzontalitat: ± 1 mm/m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi ha condicions específiques del procés constructiu.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

GUIXETES

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Mòdul de guixetes amb portes, panys i claus.

S'han considerat els tipus de col·locació següents:

- Recolzat sobre el paviment
- Fixat mecànicament al parament

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Recolzat sobre el paviment:

- Col·locació i anivellament

Fixat mecànicament al parament:

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2019007154
Codi Segur de Verificació: 62b65dd9-4440-4216-a1ae-4e8fc5479d21 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170486_2019_614144 Data d'impressió: 13/11/2020 12:58:59 Pàgina 10 de 403		SIGNATURES 1.- CPISR-1 C Jordi Espriu Fernandez (Arquitecte), 18/12/2019 13:17



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro

Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

- Replanteig dels punts de fixació
- Col·locació i anivellament

CONDICIONS GENERALS:

Les portes han d'obrir i tancar correctament.

Els panys han d'obrir i tancar correctament.

La posició ha de ser la fixada a la DT.

Toleràncies d'execució:

- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: $\pm 2\%$

RECOLZAT SOBRE EL PAVIMENT:

El mòdul ha de quedar recolzat al paviment i s'ha de mantenir en posició estable.

FIXAT MECÀNICAMENT AL PARAMENT:

El mòdul ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.

Un cop col·locat el mòdul, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, etc.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

EQUIPAMENT TIPUS MOBILIARI

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements de mobiliari per a equipament públic.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Subministrament de tots materials.
- Preparació i inspecció de la zona de treball.
- Replanteig de la unitat.
- Desembalatge i inspecció del material subministrat.
- Col·locació, fixació i anivellament, si es el cas, d'acord amb les instruccions de muntatge del fabricant.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2019007154
Codi Segur de Verificació: 62b65dd9-4440-4216-a1ae-4e8fc5479d21 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170486_2019_614144 Data d'impressió: 13/11/2020 12:58:59 Pàgina 11 de 403		
SIGNATURES 1.- CPISR-1 C Jordi Espriu Fernandez (Arquitecte), 18/12/2019 13:17		



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro

Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

- Connexió a les xarxes a que ha d'estar connectades, segons els tipus d'element (aigua, electricitat, evacuació, gas etc.)
- Posada en funcionament, prova d'estanqueïtat, servei i funcionament.
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, restes de materials, etc. I disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus.
- Recollida, arxiu i lliurament a la DF de tots els manuals d'utilització, garanties, declaracions de conformitat i altre documentació de manteniment.

CONDICIONS GENERALS:

Els plànols de muntatge han d'estar aprovats per la DF abans del inici dels treballs.

Els equips i sistemes han d'estar aprovats per la DF abans de la seva col·locació.

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Les característiques dels equips han de ser les especificades en la DT del projecte.

Els equips i materials han d'estar subministrats a obra amb els manuals de muntatge, utilització i manteniment, marcatges, etiquetes i declaracions de conformitat que li siguin aplicables, segons la normativa vigent de marcatge CE o altres normatives d'aplicació.

Les distàncies als serveis i els serveis a que s'han de connectar els aparells han de complir amb les indicades pels fabricant i han de complir amb la normativa específica que li sigui d'aplicació.

El elements han de quedar fixats sòlidament pels punts i amb els elements previstos i recomanats pel fabricant.

Les zones on l'aparell necessita ventilació, d'acord amb les instruccions del fabricant han d'estar lliures.

S'han de respectar les distàncies lliures i altres distàncies indicades pel fabricant.

Les portes, calaixos i elements mòbils han d'obrir i tancar correctament.

Els elements que necessiten manipulació o manteniment, han de ser fàcilment accessibles i s'han de poder realitzar aquestes tasques sense desmuntar altres elements.

Han de quedar instal·lats en lloc on la temperatura i condicions ambientals estiguin dintre dels límits indicats pel fabricant.

Toleràncies d'execució:

- Posició: ± 20 mm o la limitació donada per la instal·lació dels altres elements i mobiliari.

- Anivellament: $\pm 2\%$ o límit fixat pel fabricant per al bon funcionament del aparell.

- Aplomat: $\pm 2\%$ o límit fixat pel fabricant per al bon funcionament del aparell.

ELEMENTS CONECTATS A LA XARXA ELÈCTRICA:

Han d'estar connectats a la tensió indicada pel fabricant.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2019007154
Codi Segur de Verificació: 62b65dd9-4440-4216-a1ae-4e8fc5479d21 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170486_2019_614144 Data d'impressió: 13/11/2020 12:58:59 Pàgina 12 de 403		
SIGNATURES 1.- CPISR-1 C Jordi Espriu Fernandez (Arquitecte), 18/12/2019 13:17		



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro

Acció Territorial i Medi Ambient

Obrs i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

Les connexions han d'estar fetes amb els connectors normalitzats adequats i indicats pel fabricant.

No s'han de manipular els elements de connexió subministrats pel fabricant.

ELEMENTS CONECTATS A LA XARXA D'AIGUA SANITÀRIA:

Han d'estar connectats als diàmetres recomanats pel fabricant i als serveis indicats pel fabricant.

Les connexions han d'estar fetes amb els connectors normalitzats adequats i indicats pel fabricant.

No s'han de manipular els elements de connexió subministrats pel fabricant.

Les connexions han de ser estanques.

Han d'estar realitzades les proves d'estanqueïtat de les unions.

No s'ha de transmetre tensions entre les connexions de l'aparell i la xarxa de servei.

ELEMENTS CONECTATS A LA XARXA D'EVACUACIÓ I ELEMENTS CONECTATS A LA XARXA DE GAS:

Han d'estar connectats als diàmetres indicats o recomanats pel fabricant.

Les connexions han d'estar fetes amb els connectors normalitzats adequats i indicats pel fabricant.

No s'han de manipular els elements de connexió subministrats pel fabricant.

Les connexions han de ser estanques.

Ha d'estar realitzada la prova d'estanqueïtat de la unió.

No s'ha de transmetre tensions entre les connexions de l'aparell i la xarxa de servei.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar les feines, s'ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.

Cal inspeccionar, netejar i preparar la zona de treball i les zones que quedaran

inaccessibles després de la instal·lació, segons les indicacions de la DT o la DF.

La zona on s'instal·la l'element ha de complir amb les especificacions del seu plec de condicions o la indicada per la DF o que les possibles actuacions posteriors o pendents a realitzar en la zona on s'instal·la l'element han de ser compatibles amb els materials a instal·lar.

Abans de procedir al muntatge dels elements, cal localitzar, senyalitzar i, en cas necessari, protegir els serveis i elements per evitar malmetre'ls durant el muntatge, execució de fixacions als paraments o altres tasques a realitzar.

Les distàncies als serveis i els serveis a que s'han de connectar els aparells han de complir amb les indicades pels fabricant o per la normativa i han d'estar accessibles en el moment de realitzar el muntatge.

La manipulació i emmagatzematge dels elements s'ha de realitzar d'acord amb les indicacions de l'embalatge i del fabricant i amb els mitjans auxiliars adequats al pes i volum de l'element.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2019007154
Codi Segur de Verificació: 62b65dd9-4440-4216-a1ae-4e8fc5479d21 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170486_2019_614144 Data d'impressió: 13/11/2020 12:58:59 Pàgina 13 de 403		
SIGNATURES 1.- CPISR-1 C Jordi Espriu Fernandez (Arquitecte), 18/12/2019 13:17		



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro

Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

El muntatge dels elements s'ha de fer seguint les instruccions DT del fabricant o de la DT del projecte.

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT i/o indicades pel fabricant i que resulti més efectiu en funció de la situació, volum i pes dels elements a instal·lar.

Tots els elements s'han d'inspeccionar, abans de la seva col·locació, per comprovar que compleixen amb les especificacions de la DT del projecte i no tenen desperfectes.

Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes sobre els elements ni variar les condicions del element subministrat.

Les connexions s'han de fer sense servei.

Les proves d'estanquitat s'han de realitzar d'acord amb el procediment que especifica la normativa per cada tipus d'instal·lació, la DT del fabricant o de la DT del projecte.

Un cop finalitzat el muntatge cal realitzar la posada en funcionament de l'element i les proves de servei i accionament de portes, calaixos, elements mòbils, etc.

Un cop instal·lat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. i disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus.

Els elements instal·lats, en cas necessari, s'han de protegir per evitar malmetre'ls durant el muntatge d'altres elements o d'acord amb la DT del fabricant o de la DT del projecte.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.

Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG01 a 11.

Ordre de 3 de maig de 1999, sobre el procediment d'actuació de les empreses

instal·ladors-mantenidors, de les entitats d'inspecció i control i dels titulars en les instal·lacions regulades pel Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques complementàries (ITE).

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad en caso de incendio DB-SI.

EQZ1 - PENJADORS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació de penjador de tub al parament, soldat a platina metàl·lica.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2019007154
Codi Segur de Verificació: 62b65dd9-4440-4216-a1ae-4e8fc5479d21 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170486_2019_614144 Data d'impressió: 13/11/2020 12:58:59 Pàgina 14 de 403		
SIGNATURES 1.- CPISR-1 C Jordi Espriu Fernandez (Arquitecte), 18/12/2019 13:17		



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro

Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Replanteig
- Fixació definitiva
- Neteja i protecció

CONDICIONS GENERALS:

El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable.

El penjador ha d'estar col·locat al lloc indicat a la DT.

Ha de ser resistent i estar sòlidament fixat a l'element constructiu de manera que no es pugui retirar ni desplaçar de la seva posició.

El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura.

Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base.

En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base.

No ha de tenir sortints o irregularitats que puguin produir danys als usuaris.

Toleràncies d'execució:

- Posició: ± 2 mm
- Aplomat: ± 1 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-EN 287-1.

Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.

KQ7M - CADIRES I BUTAQUES

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Cadires i butaques per a sales de conferències.

S'han considerat els tipus de seients següents:

- Cadires d'estructura tubular, amb braços i sense pala, deixades al lloc
- Butaques fixes amb seient, braços i respall replegables automàticament per gravetat, muntada en barra de suport

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Cadires d'estructura tubular:

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2019007154
Codi Segur de Verificació: 62b65dd9-4440-4216-a1ae-4e8fc5479d21 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170486_2019_614144 Data d'impressió: 13/11/2020 12:58:59 Pàgina 15 de 403		SIGNATURES 1.- CPISR-1 C Jordi Espriu Fernandez (Arquitecte), 18/12/2019 13:17



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro

Acció Territorial i Medi Ambient

Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

- Col·locació de la cadira al seu lloc
- Muntatge dels accessoris, si és el cas
- Retirada de l'obra dels embalatges

Butaques fixes amb seient, braços i respalller replegables:

- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge i fixació de la barra de suport
- Muntatge de la cadira sobre la barra
- Muntatge dels accessoris, si és el cas
- Retirada de l'obra dels embalatges

CONDICIONS GENERALS:

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

BUTAQUES FIXES AMB SEIENT, BRAÇOS I RESPATLLER REPLEGABLES:

La butaca muntada ha d'obrir i tancar correctament.

La barra de suport ha de quedar fixada sòlidament a l'estructura o sistema de suport pels punts previstos a les instruccions d'instal·lació del fabricant.

La distància entre els suports de la barra ha de ser l'especificada a la DT del fabricant.

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si.

Per aquest motiu, el muntatge ha d'estar fet amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.

Les butaques han d'estar sòlidament fixades a la barra de suport amb el sistema de fixació dispost pel fabricant. Han de quedar aplomades sobre la barra de suport.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar les feines, s'ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant.

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.


Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes sobre els elements.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2019007154
Codi Segur de Verificació: 62b65dd9-4440-4216-a1ae-4e8fc5479d21 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170486_2019_614144 Data d'impressió: 13/11/2020 12:58:59 Pàgina 16 de 403		SIGNATURES 1.- CPISR-1 C Jordi Espriu Fernandez (Arquitecte), 18/12/2019 13:17



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

No hi ha normativa de compliment obligatori.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2019007154
Codi Segur de Verificació: 62b65dd9-4440-4216-a1ae-4e8fc5479d21 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170486_2019_614144 Data d'impressió: 13/11/2020 12:58:59 Pàgina 17 de 403		SIGNATURES 1.- CPISR-1 C Jordi Espriu Fernandez (Arquitecte), 18/12/2019 13:17



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

**DOCUMENT 3. FITXES DE CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS
ESTANTADITZATS**

- 3.1. TAULA DE CODIFICACIÓ I LLEGENDA**
- 3.2. FITXES CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS ESTANDARITZATS**
- 3.3. ANNEX IMATGES ORIENTATIVES I NO VINCULANTS DELS MOBLES I PRODUCTES DESCRITS**



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro

Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

3.1. TAULA DE CODIFICACIÓ I LLEENDA

A- ARMARIS

A-	01	Armari
A-	02	Armari baix lectura infants
A-	03	Armari mig lectura
A-	04	Armari alt revister + llibreria
A-	05	Armari magatzem 01
A-	06	Armari magatzem 02

AR- ARMARIS MODULARS

AR-	01 (*)	Armari Casal
AR-	02 (*)	Armari Ludoteca
AR-	03 (*)	Armari Centre Cívic
AR-	04 (*)	Armari Despatx Centre Cívic
AR-	05 (*)	Armari Aula
AR-	06 (*)	Armari Hall 02
AR-	07 (*)	Armari i taula annexa Hall 02

B-BUCK

B-	01	Buck 01
B-	02	Buck 02
B-	03 (*)	Buck 03

BA-BANC

BA-	01	Bancada
-----	----	---------

BU- BUTAQUES

BU-	01	Butaca respatllet alt
BU-	02	Butaca respatllet baix
BU-	03	Sofà
BU-	04	Butaques lectura 01
BU-	05	Butaques lectura 02
BU-	06	Tamboret baix

C- CADIRA

C-	01	Tamboret alt
C-	02	Cadira 01
C-	03	Cadira 02
C-	04	Cadira de treball
C-	05	Cadira infantil
C-	06	Conjunt exterior taula i cadira
C-	07	Carretó per apilar cadires

T- TAULA

T-	01	Taula baixa estar
T-	02 (*)	Taula alta
T-	03	Taula quadrada alta
T-	04	Taula quadrada baixa
T-	05	Taula treball
T-	06	Taula ponent
T-	07	Taula abatible 01
T-	08	Taula abatible 02
T-	09	Taula abatible 03
T-	10	Taula grans dimensions
T-	11 (*)	Taula conjunt beinch doble 01
T-	12 (*)	Taula conjunt beinch doble 02
T-	13 (*)	Taula conjunt beinch simple
T-	14 (*)	Taula rodona reunions
T-	15 (*)	Taula reunions



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro

Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

I- CONJUNT TAQUILLES

I- 01 Taquilles

IN- INFANTIL

IN- 01 Tamboret infantil 01

IN- 02 Taula infantil 01

ELEMENTS FUSTA FETS A MIDA

FM- 01 Fusteria 01 (plànol elements fusta fets a mida)

FM- 02 Fusteria 02 (plànol elements fusta fets a mida)

FM- 03 Element separador fusta (plànol elements fusta fets a mida)

PA- 07 Conjunt vitrines

REVESTIMENT VERTICAL

PA- 01 Revestiment lames

CO- COMPLEMENT EQUIPAMENT

CO- 01 Penjador de peu

CO- 02 Penjador de paret

CO- 03 Paraigüer

CO- 04 Paperera 1 mòdul

CO- 05 Paperera 2 mòduls

CO- 06 Paperera 4 mòduls

CO- 07 Pissarra acer vitrificat fixe 01

CO- 08 Pissarra acer vitrificat continua

CO- 09 Pissarra acer vitrificat continua per a projecció

CO- 10 Pissarra acer vitrificat mòbil 01

CO- 11 Pissarra acer vitrificat mòbil 02

CO- 13 Panell acústic 01

CO- 14 Plafó informació 01

CO- 15 Plafó informació 02

CO- 16 Penjador mòbil

CO- 17 Relotge analògic

CO- 18 Jardinera 01

CO- 19 Jardinera 02

CO- 20 Mirall cos

CO- 21 Cortina cos

CO- 22 Cortina doble

CO- 23 Cendrer exterior

CO- 24 Dispensador paper 02

CO- 25 Folrat HPL

CO- 26 Carro piques

CO- 27 Accessoris pissarres magnètiques

CO- 28 Cortina simple

CO- 29 Accessori pissarra

CO- 30 Complementos llocs de treball

PA- 02 Prestatge inclinat

PA- 03 Prestatge inclinat llibres

PA- 04 Prestatge horitzontal llibres

PA- 05 Ganxo per a quadres

PA- 06 Suport frontal 1 disc

CB- COMPLEMENT BANYS

CB- 01 Dispensador paper 01

CB- 02 Dispensador sabó

CB- 03 Mirall lavabo cabines

CB- 04 Mirall lavabo general

CB- 05 Mirall lavabo adaptat



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro

Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

CB-	06	Conjunt de barres bany adaptat
CB-	07	Porta rotlles Wc
CB-	08	Paperera per cabina (no femenina)
CB-	09	Paperera general
CB-	10	Canviador infantil
CB-	11	Penjador individual
CB-	12	Escombreta bany



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

3.2. FITXES CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS ESTANDARITZATS

PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CÍVIC CASTELL D'ARO

DEFINICIÓ

Ref. **A-01**

Armari

DESCRIPCIÓ



Armari alt model armaris metàl·lics de la casa FAMO o equivalent, 800x425x1980, cos metàl·lic, amb 4 prestatges de 760x360x20 i portes de fusta.

UBICACIÓ I QUANTITAT

Zona	Unitats
Despatx casal	02

TOTAL 02



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA


PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CÍVIC CASTELL D'ARO

DEFINICIÓ

A-02

Armari baix lectura infants

DESCRIPCIÓ



Contenidor a una cara de contes per a infants simple amb rodes, model BBL de la casa MOBLES 114 o equivalent, amb mides 90x42x74, format per 1 mòdul, amb contenidor superior amb 3 espais i goma antilliscant i prestatge inferior amb tres divisoris verticals per cara i mòdul, de laminat compacte HPL de 8mm de color blanc. S'inclouen rodes amb fre.

UBICACIÓ I QUANTITAT

Zona	Unitats
Ludoteca	02
TOTAL	02



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA


PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CÍVIC CASTELL D'ARO

DEFINICIÓ

Ref. **A-03**

Armari mig lectura

DESCRIPCIÓ



Armari mig de lectura per a infants amb rodes, model BBL de la casa MOBLES 114 o equivalent, amb mides 90x61x155, amb 6 prestatges inclinats (3+3) i tapa superior de senyalització, estructura de laterals de compacte HPL norma 438 tipus CGS de 8mm, de color blanc RAL 9002 i bastidor d'acer pintat a l'epòxid, amb prestatges d'acer pintat a l'epòxid de 89x28x2,5h cm, regulables en alçada a cada 40 mm, amb fonadura i nervi posterior per a la protecció del llibre i guia del suport aguantallibres .S' inclou dos jocs de rodes amb fre i folrat dels dos laterals amb HPL Blanc.

UBICACIÓ I QUANTITAT

Zona	Unitats
Ludoteca	02
TOTAL	02



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA


PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CÍVIC CASTELL D'ARO

DEFINICIÓ

Ref. **A-04**

Armari alt revister i llibreria

DESCRIPCIÓ



Conjunt d'armari alt de 274x32 cm i 210 cm d'alçada de mides totals, format per tres (3) mòduls a una cara d'armaris model BBL de la casa MOBLES 114 o equivalent, compost per:

- 2 mòduls de prestatges per a llibres model BBL de la casa MOBLES 114 o equivalent, de 90 cm d'amplada i amb 5 prestatges i tapa superior de senyalització per columna i cara.
- 1 mòdul de prestatges per a revistes model BBL de la casa MOBLES 114 o equivalent, de 90 cm d'amplada i amb 4 contenidors per emmagatzemar revistes i amb porta basculant inclinada per expositor d'exemplars, per columna i tapa superior (base per a la senyalització de la columna).
- Folrat dels laterals i de la part superior del conjunt amb fusta natural de 2 cm de gruix de la mateixa tipologia i acabat que la fusta natural del l'armari fet a mida de ref. AR-02.

Els armaris estran formats amb estructura laterals dels armaris de compacte HPL norma 438 tipus CGS de 8 mm, de color blanc RAL 9002, i bastidor d'acer pintat a l'epòxid, amb peus anivelladors regulables en alçada per a corregir irregularitats del paviment, prestatges d'acer regulables en alçada cada 40 mm. i reversibles per a versió inclinada, pintats a l'epòxid de color blanc de 89x28x2,5 h cm. Amb fonadura i nervi posterior per a la protecció del llibre i guia del suport aguantallibres. S'inclou a cada prestatge un suport aguantallibres rígid i lliscadís d'ABS i un senyalitzador del contingut del prestatge realitzat en policarbonat.

UBICACIÓ I QUANTITAT

Zona	Unitats
Ludoteca	01
TOTAL	01



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CÍVIC CASTELL D'ARO

DEFINICIÓ
Armari magatzem

Ref. **A-05**

DESCRIPCIÓ



Armari tipus prestatgeria metàl·lica magatzem model PLUS 21 de la casa MOBILTAC, S.A. o equivalent, de 986x400 mm i 2000 mm d'alçada amb 5 nivells.

UBICACIÓ I QUANTITAT

Zona	Unitats
Magatzem ludoteca	04
Magatzem neteja	02

TOTAL 06



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CÍVIC CASTELL D'ARO

DEFINICIÓ
Armari magatzem

Ref. **A-06**

DESCRIPCIÓ



Armari tipus prestatgeria metàl·lica magatzem PLUS 21 de la casa MOBILTAC, S.A. o equivalent, de 886x400 mm i 2000 mm d'alçada amb 5 nivells.

UBICACIÓ I QUANTITAT

Zona	Unitats
Magatzem ludoteca	02

TOTAL 02



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA


PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CÍVIC CASTELL D'ARO

DEFINICIÓ

Ref. **AR-01 (*)**

Armari Casal

DESCRIPCIÓ



Conjunt d'armari baix de 414x53 cm i 81,5 cm d'alçada de mides totals, format per cinc (5) mòduls d'armaris model ECO de mides especials, de la casa FAMO o equivalent, compartint lateral, compost per:

- 1 mòdul tancat de mides especials de 800x530 mm i 765 mm d'alçada.
- 1 mòdul obert, ref. NUE0814 de la casa FAMO, de 800x450 i 765 mm d'alçada.
- 3 mòduls tancats de mides especials, tancats de 800x530 mm i 765 mm d'alçada.
- Sobre superior fet a mida amb fusta natural a escollir per la direcció facultativa de 5 cm de gruix acabat envernissat amb vernís incolor mate

El mòdul tancat serà de melamina, acabat a escollir per la direcció facultativa, format per dues portes batents amb pany i clau i tiradors de fusta natural de la mateixa tipologia i acabat que el sobre superior fet a mida, i un prestatge interior de melamina.

El mòdul obert serà de cos de melamina, acabat a escollir per la direcció facultativa, format per prestatges de fusta natural de la mateixa tipologia i acabat que el sobre superior fet a mida.

S'inclou la part proporcional de tapetes laterals, a definir per la direcció facultativa, per encastar el conjunt d'armari al buit d'obra existent.

NOTA: el mobiliari assenyalat amb () serà de la mateixa sèrie i els colors i acabats de les peces metàl·liques, fustes, melamines seran tots iguals entre si.*

UBICACIÓ I QUANTITAT

Zona	Unitats
Casal	01
TOTAL	01



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA


PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CÍVIC CASTELL D'ARO

DEFINICIÓ

Ref. **AR-02 (*)**

Armari Ludoteca

DESCRIPCIÓ



Conjunt d'armari baix de 646x45 cm i 81,5 cm d'alçada de mides totals, format per conjunt de vuit (8) mòduls d'armaris model ECO, de la casa FAMO o equivalent, compartint lateral, compost per:

- 8 mòduls tancats, ref. NU873 de la casa FAMO, de 800x450 mm i 765 mm d'alçada
- Sobre superior fet a mida amb fusta natural a escollir per la direcció facultativa de 5 cm de gruix acabat envernissat amb vernís incolor mate

El mòdul tancat serà de melamina, acabat a escollir per la direcció facultativa, format per dues portes batents amb pany i clau i tiradors de fusta natural de la mateixa tipologia i acabat que el sobre superior fet a mida, i un prestatge interior de melamina.

NOTA: el mobiliari assenyalat amb () serà de la mateixa sèrie i els colors i acabats de les peces metàl·liques, fustes, melamines seran tots iguals entre si.*

UBICACIÓ I QUANTITAT

Zona	Unitats
Ludoteca	01
TOTAL	01



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA


PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CÍVIC CASTELL D'ARO

DEFINICIÓ

Ref. AR-03 (*)

Armari Centre Cívic

DESCRIPCIÓ





Ajuntament de Castell-Platja d'Aro

Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

- Columna formada per 3 mòduls tancats ref. NU873 de la casa FAMO
- Sobre superior del conjunt fet a mida amb fusta natural a escollir per la direcció facultativa de 2 cm de gruix acabat envernissat amb vernís incolor mate.

El mòdul tancat serà de melamina, acabat a escollir per la direcció facultativa, format per dues portes batents amb pany i clau i tiradors de fusta natural de la mateixa tipologia i acabat que el sobre superior fet a mida i prestatges interiors de melamina.

El mòdul obert serà de cos de melamina, acabat a escollir per la direcció facultativa, format per prestatges de fusta natural de la mateixa tipologia i acabat que el sobre superior fet a mida.

S'inclou la part proporcional de tapetes laterals, a definir per la direcció facultativa, per encastar el conjunt d'armari al buit d'obra existent, així com la part proporcional de mecanització del moble per al pas de les instal·lacions del punt de sortida de la paret a l'armari, cablejat i mecanismes necessaris per al seu ús

NOTA: el mobiliari assenyalat amb () serà de la mateixa sèrie i els colors i acabats de les peces metàl·liques, fustes, melamines seran tots iguals entre si.*

UBICACIÓ I QUANTITAT

Zona	Unitats
Centre Cívic	01
TOTAL	01



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA


PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CÍVIC CASTELL D'ARO

DEFINICIÓ

Ref. **AR-04 (*)**

Armari Despatx Centre Cívic

DESCRIPCIÓ



Conjunt d'armari alt de 222x45/64 cm i 231,5 cm d'alçada de mides totals, format per conjunt de sis (6) mòduls d'armaris model ECO de mides especials, de la casa FAMO o equivalent, compartint lateral, compost per:

- Columna formada per 1 mòdul tancat ref. NUM273 de la casa FAMO + 1 mòdul obert de fons especial de 64 a 52 cm, amb una part tancada amb porta de 60 cm + 1 mòdul tancat ref. NUM273 de la casa FAMO, de 1200x450 mm i 765 mm. d'alçada cadascun.
- Columna formada per 1 mòdul tancat ref. NU173 de la casa FAMO + 1 mòdul obert ref. NUE921 de la casa FAMO + 1 mòdul tancat ref. NU173 de la casa FAMO, de 1000x450 mm i 765 mm d'alçada cadascun.



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro

Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

- Folrat d'un lateral i de la part superior del conjunt fets a mida, amb fusta natural a escollir per la direcció facultativa, de 2 cm de gruix acabats envernissats amb vernís incolor mate

El mòdul tancat serà de melamina, acabat a escollir per la direcció facultativa, format per dues portes batents amb pany i clau i tiradors de fusta natural de la mateixa tipologia i acabat que el sobre superior i el folrat lateral fet a mida i un prestatge interior de melamina.

El mòdul obert serà de cos de melamina, acabat a escollir per la direcció facultativa, format per prestatges de fusta natural de la mateixa tipologia i acabat que el sobre superior i el folrat lateral fet a mida.

S'inclou la part proporcional de mecanització del moble per al pas de les instal·lacions del punt de sortida de la paret a l'armari, cablejat i mecanismes necessaris per al seu.

NOTA: el mobiliari assenyalat amb () serà de la mateixa sèrie i els colors i acabats de les peces metàl·liques, fustes, melamines seran tots iguals entre si.*

UBICACIÓ I QUANTITAT

Zona	Unitats
Despatx Centre Cívic	01
TOTAL	01



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA


PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CÍVIC CASTELL D'ARO

DEFINICIÓ

Ref. **AR-05 (*)**

Armari Aula

DESCRIPCIÓ



Conjunt d'armari alt de 404x45 cm i de 213 cm d'alçada de mides totals, format per conjunt de deu (10) mòduls d'armaris model ECO, de la casa FAMO o equivalent, compartint lateral, compost per:

- 10 mòduls tancats, ref. NU813 de la casa FAMO, de 800x450 mm i 1055 mm d'alçada
- Folrat dels laterals visibles i de la part superior del conjunt fets a mida, amb fusta natural a escollir per la direcció facultativa, de 2 cm de gruix acabada envernissada amb vernís incolor mate

El mòdul tancat serà de melamina, acabat a escollir per la direcció facultativa, format per dues portes batents amb pany i clau i tiradors de fusta natural de la mateixa tipologia i acabat que el sobre superior i el folrats laterals fets a mida i dos prestatges interiors de melamina.

NOTA: el mobiliari assenyalat amb () serà de la mateixa sèrie i els colors i acabats de les peces metàl·liques, fustes, melamines seran tots iguals entre si.*

UBICACIÓ I QUANTITAT

Zona	Unitats
Aula	01
TOTAL	01



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA


PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CÍVIC CASTELL D'ARO

DEFINICIÓ

Ref. **AR-06 (*)**

Armari Hall 02

DESCRIPCIÓ



Conjunt d'armari baix de 182x50 cm i 81,5 cm d'alçada de mides totals, format per conjunt un (1) mòdul d'armari model ECO de mides especials, de la casa FAMO o equivalent, compost per:

- 1 mòdul tancat de mides especials, de 1000x500 mm i 765 mm d'alçada
- Peça de fusta feta a mida amb fusta natural a escollir per la direcció facultativa de 5 cm de gruix acabada envernissada amb vernís incolor mate, amb forma de "L" per formar la taula lateral, amb sobre de 180x50 cm i una peça lateral de 81,50x50 cm.
- Folrat lateral de l'armari fet a mida, amb fusta natural a escollir per la direcció facultativa, de 2 cm de gruix acabada envernissada amb vernís incolor mate

El mòdul tancat serà de melamina, acabat a escollir per la direcció facultativa, format per dues portes batents amb pany i clau i tiradors de fusta natural de la mateixa tipologia i acabat que el sobre superior i el folrat lateral fets a mida, i un prestatge interior de melamina. S'inclou la part proporcional de mecanització de l'armari i del sobre de fusta per el pas de les instal·lacions del punt de sortida de la paret a l'armari i cablejat i mecanismes necessaris per al seu ús, així com les peces especials per collar el moble al revestiment de ref. PA-01.

NOTA: el mobiliari assenyalat amb () serà de la mateixa sèrie i els colors i acabats de les peces metàl·liques, fustes, melamines seran tots iguals entre si.*

UBICACIÓ I QUANTITAT

Zona	Unitats
Hall 02	01
TOTAL	01

PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CÍVIC CASTELL D'ARO



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme


DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

DEFINICIÓ

Ref. **AR-07 (*)**

Armari i taula annexa Hall 02

DESCRIPCIÓ



Conjunt d'armari baix de 204x45 cm i 81,5 cm d'alçada de mides totals format per conjunt dos (2) mòduls d'armaris model ECO de la casa FAMO o equivalent, compartint lateral, compost per:

- 2 mòduls tancats ref. NU173 de la casa FAMO, de 1000x500 mm i 765 mm d'alçada
- Sobre superior fet a mida amb fusta natural a escollir per la direcció facultativa de 5 cm de gruix acabada envernissada amb vernís incolor mate
- Folrats laterals visibles fets a mida, amb fusta natural a escollir per la direcció facultativa, de 2 cm de gruix acabada envernissada amb vernís incolor mate

El mòdul tancat serà de melamina, acabat a escollir per la direcció facultativa, format per dues portes batents amb pany i clau i tiradors de fusta natural de la mateixa tipologia i acabat que el sobre superior i els folrats lateral fets a mida, i un prestatge interior de melamina, així com les peces especials per collar el moble al revestiment de ref. PA-01.

NOTA: el mobiliari assenyalat amb () serà de la mateixa sèrie i els colors i acabats de les peces metàl·liques, fustes, melamines seran tots iguals entre si..*

UBICACIÓ I QUANTITAT

Zona	Unitats
Aula	01
TOTAL	01



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CÍVIC CASTELL D'ARO

DEFINICIÓ

Ref. **B-01**

Buck 01

DESCRIPCIÓ



Buck de tres calaixos metàl·lic de 42x53x54 cm model PEY de la casa MOBLES114 o equivalent, amb sistema antibolcant amb cinquena roda, color blanc (RAL9002). S'inclouen rodes (2 amb fre), pany i clau, i safata porta-llapis

UBICACIÓ I QUANTITAT

Zona	Unitats
OAC	02

TOTAL 02



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CÍVIC CASTELL D'ARO

DEFINICIÓ

Ref. **B-02**

Buck 02

DESCRIPCIÓ



Buck de dos calaixos metàl·lic de 42x53x54 cm model PEY de la casa MOBLES114 o equivalent, amb sistema antibolcant amb cinquena roda, color blanc (RAL9002). S'inclouen rodes (2 amb fre), pany i clau, i safata porta-llapis.

UBICACIÓ I QUANTITAT

Zona	Unitats	
Aula Informàtica	01	
Aules formació	02	
Aula cuina	01	
TOTAL		04



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CÍVIC CASTELL D'ARO

DEFINICIÓ

Ref. **B-03 (*)**

Buck 03

DESCRIPCIÓ



Buck de tres calaixos model ECO, amb referència NUBR3, de la casa FAMO o equivalent, 320x600x565 cm, amb caixa frontal de fusta de melamina, a escollir per la direcció facultativa. S'inclou rodes pany i clau i safata porta-llapis.

NOTA: el mobiliari assenyalat amb () serà de la mateixa sèrie i els colors i acabats de les peces metàl·liques, fustes, melamines seran tots iguals entre si.*

UBICACIÓ I QUANTITAT

Zona	Unitats
Despatx Entitats	02

TOTAL 02



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CÍVIC CASTELL D'ARO

DEFINICIÓ

Ref. **BA-01**

Bancada

DESCRIPCIÓ



Banc amb sabater a la part inferior, 1000x370x450 mm, model FS 2000 de la casa MAS, de 1000x370x450, amb estructura metàl·lica soldada elèctricament de tub d'acer de secció quadrada de tub de 40x40x2 mm, pintat al forn amb pintura epoxi, i taps de tancament de PVC, que aïllen l'estructura del paviment. Seient format per 2 lames de 160x13mm i dos pel sabater de 100x13mm de taulell de material compacte de resines fenòliques, ignífug, hidròfug i antibacterià, ancorat a l'estructura pròpia. Taulells amb cantells polits i arrodonits, bisos A-2 AISI 304 d'acer inoxidable.

UBICACIÓ I QUANTITAT

Zona	Unitats
Vestuaris	02

TOTAL 02



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CÍVIC CASTELL D'ARO

DEFINICIÓ

Ref. **BU-01**

Butaca respatl·ler alt

DESCRIPCIÓ



Butaca amb respatl·ler alt, model BOW referencia SBWB7, de la casa FORMA 5 o equivalent, 101x72,5x76 cm, de respatl·ler alt amb interior format per estructura metàl·lica de vareta d'acer laminat en fred de 11mm Ø i plaques d'acer per a l'ancoratge de l'estructura. Conjunt embolicat en escuma injectada per sobre d'injecció densitat 70 kg/m3, amb entapissat i gruix variable a la zona de seient amb un gruix màxim de 12,5 cm. L'estructura fixa de 4 potes, fabricada en acer roscat, amb diàmetre 1,7 cm a la part inferior i 3,1 cm per part superior de cada pota i s'inclouen conteres de polietilè de baixa densitat (PELD), color negre
Tot el conjunt entapissat roba G7E Kuacanv en color a escollir per la direcció facultativa

UBICACIÓ I QUANTITAT

Zona	Unitats
Hall 01	02
Entitats	02

TOTAL 04



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CÍVIC CASTELL D'ARO

DEFINICIÓ

Ref. **BU-02**

Butaca respatl·ler baix

DESCRIPCIÓ



Butaca amb respatl·ler baix, model BOW referencia SBWA7 de la casa FORMA 5 o equivalent, 88,5x72x5x77cm, de respatl·ler baix amb interior format per estructura metàl·lica de vareta d'acer laminat en fred de 11mm Ø i plaques d'acer per a l'ancoratge de l'estructura. Conjunt embolicat en escuma injectada per sobre d'injecció densitat 70 kg/m3, amb entapissat i gruix variable a la zona de seient amb un gruix màxim de 12,5 cm. L'estructura fixa de 4 potes, fabricada en acer roscat, amb diàmetre 1,7 cm a la part inferior i 3,1 cm per part superior de cada pota i s'inclouen conteres de polietilè de baixa densitat (PELD), color negre
Tot el conjunt entapissat roba G7E Kuacanv en color a escollir per la direcció facultativa.

UBICACIÓ I QUANTITAT

Zona	Unitats
Hall 01	02
Entitats	02
Passadís planta primera	02
TOTAL	06



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CÍVIC CASTELL D'ARO

DEFINICIÓ

Ref. **BU-03**

Sofà

DESCRIPCIÓ



Sofà model BOW de la casa FORMA 5 o equivalent, 150x72,5x77cm, de respatl·ler baix amb interior format per estructura metàl·lica de vareta d'acer laminat en fred de 11mm Ø i plaques d'acer per a l'ancoratge de l'estructura.
Conjunt està embolicat en una escuma injectada per sobre d'injecció densitat 70 kg/m3, amb entapissat i gruix variable a la zona de seient amb un gruix màxim de 12,5 cm.
L'estructura fixa de 4 potes, fabricada en acer roscat, amb diàmetre 1,7 cm a la part inferior i 3,1 cm per part superior de cada pota i s'inclouen conteres de polietilè de baixa densitat (PELD), color negre
Tot el conjunt entapissat roba G7E Kuacanv en color a escollir per la direcció facultativa

UBICACIÓ I QUANTITAT

Zona	Unitats
Hall 01	01

TOTAL 01



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA


PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CÍVIC CASTELL D'ARO

DEFINICIÓ

Ref. **BU-04**

Butaca lectura 01

DESCRIPCIÓ



Butaca de lectura amb ergonomia adaptada per a gent gran. model DANESA de la casa MOBLES 114 o equivalent, de 68x71x82 h cm amb estructura de fusta de faig envernissada i entapissada en versió monocolor o bicolor amb tela categoria B de la casa Gabriel Cura Step, color a escollir per la direcció facultativa.

UBICACIÓ I QUANTITAT

Zona	Unitats
Casal	06
Ludoteca	06

TOTAL 12



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CÍVIC CASTELL D'ARO

DEFINICIÓ

Ref. **BU-05**

Butaca de lectura 02

DESCRIPCIÓ



Butaca de lectura model LIPSTICK de la casa DIABLA o equivalent, de polietilè reciclat, diàmetre 65 mm i alçada 67 mm i 32 mm en el seu punt més baix, color a escollir per la direcció facultativa.

UBICACIÓ I QUANTITAT

Zona	Unitats
Ludoteca	05

TOTAL 05



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA


PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CÍVIC CASTELL D'ARO

DEFINICIÓ

Ref. **BU-06**

Tamboret baix

DESCRIPCIÓ



Tamboret baix model PUCK codi 9501 de la casa ENEA o equivalent, amb rodes autofrenades, alçada 440 mm, base d'alumini injectat L2630 UNE38-263 lacada, amb entapissat grup F de color a escollir per la direcció facultativa.

UBICACIÓ I QUANTITAT

Zona	Unitats
Hall 02	03

TOTAL 03



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CÍVIC CASTELL D'ARO

DEFINICIÓ

Ref. **C-01**

Tamboret alt

DESCRIPCIÓ



Cadira alta 4 potes metàl·liques, model GLOVE referencia SGLQ7 de la casa FORMA 5 o equivalent, totalment entapissat amb l'interior fabricat en polipropilè amb fibra de vidre amb una capa d'escuma de 5 mm de gruix i 30 kg/m3 de densitat., zona de seient amb catifa composta de 5 mm d'escuma, entapissada amb el mateix tipus de teixit monocasc, grapada i cargolada. Estructura en vareta d' 11 mm (reposapeus) i tub d'acer de 16 i 2 mm de gruix, pintat sobre acabat microtexturitzat de pintura epoxi 100 micres. Conteres de polipropilè de 16 mm.

Tot el conjunt entapissat en roba G7E Kuacanv, color a escollir per la direcció facultativa.

UBICACIÓ I QUANTITAT

Zona	Unitats
Hall-maquines expenedores	04

TOTAL 04



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA


PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CÍVIC CASTELL D'ARO

DEFINICIÓ

Ref. C-02

Cadira 01

DESCRIPCIÓ



Cadeira confident model LOTTUS de la casa ENEA o equivalent, de 4 potes amb tub rodó de $\varnothing 16 \times 2 \text{ mm}$ i $\varnothing 14 \times 2 \text{ mm}$, i tub el·líptic de $32 \times 18 \times 2 \text{ mm}$, braços y suports en alumini injectat L-2630 UNE38-263 i soldadura semiautomàtica en robot d'arc amb aportació de fil d'acer controlat amb gas. Estructura i braços lacats, monocarcassa en polipropilè i totalment entapissada grup F, en color a escollir per la direcció facultativa. S'inclou tacs de feltre per les potes.

UBICACIÓ I QUANTITAT

Zona	Unitats
Hall 01 - OAC	02
Hall 02	01
Centre Cívic	08
Despatx Centre Cívic	04
Entitats	18
Despatx Entitats	06
TOTAL	39



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA


PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CÍVIC CASTELL D'ARO

DEFINICIÓ

Ref. C-03

Cadira 02

DESCRIPCIÓ



Cadira confident model LOTTUS de la casa ENEA o equivalent, de 4 potes amb tub rodó de $\varnothing 16 \times 2 \text{ mm}$ i $\varnothing 14 \times 2 \text{ mm}$, i tub el·líptic de $32 \times 18 \times 2 \text{ mm}$, braços y suports en alumini injectat L-2630 UNE38-263 i soldadura semiautomàtica en robot d'arc amb aportació de fil d'acer controlat amb gas. Estructura i braços lacats, monocarcassa en polipropilè i galeta entapissada especial grup H de Gabriel Cura Step (*mateix material per entapissat que la butaca de ref. BU-04*), en color a escollir per la direcció facultativa. S'inclou tacs de feltre per les potes.

UBICACIÓ I QUANTITAT

Zona	Unitats
Casal	36
Magatzem Casal	12
Despatx Casal	2
Ludoteca	12
Magatzem Ludoteca	24
Aula informàtica	25
Aules formació	42
Aula cuina	13
TOTAL	166



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA


PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CÍVIC CASTELL D'ARO

DEFINICIÓ

Ref. C-04

Cadira de treball

DESCRIPCIÓ



Cadira model KINEO de la casa FORMA 5 o equivalent, entapissada en grup 1, amb respall amb forma de piràmide truncada amb vores i vèrtexs arrodonits, estructura de poliamida amb càrrega de fibra de vidre, entapissades amb malla transpirable malla 3D i seient compost per una carcassa estructural de poliamida amb una càrrega de fibra de vidre, texturitzat per fora, amb safata interior polipropilè i suport lumbar asimètric, regulable en alçada individualment, amb braços 3D NPR (13,5 x 17,5 cm) amb estructura de poliamida i reposabraços de poliuretà generosament dimensionats. Fàcil regulació 3D (tres moviments): 12 posicions en alçada (10,5 cm), 6 posicions en profunditat (5cm) i 11 posicions d'ample (8 cm), amb recolzabraços en 4D. Base d'estrella d'alumini polit. Diàmetre 69 cm. 5 braços secció trapezoidal amb vèrtexs arrodonides.

UBICACIÓ I QUANTITAT

Zona	Unitats
OAC	02
Centre Cívic	02
Despatx Centre Cívic	01
TOTAL	05



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA


PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CÍVIC CASTELL D'ARO

DEFINICIÓ

Ref. C-05

Cadira infantil

DESCRIPCIÓ



Cadires infantils model TYPOGRAPHIA KIDS CHAIRS (AZ 0-9) de la casa TABISSO o equivalent, 700x410x360 mm, amb fusta laminada tipus fòrmica en colors a escollir per la direcció facultativa i amb potes d'acer lacat en color blanc, seient i respallier en forma de lletra.

UBICACIÓ I QUANTITAT

Zona	Unitats
Ludoteca	16

TOTAL 16



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA


PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CÍVIC CASTELL D'ARO

DEFINICIÓ

Ref. **C-06**

Conjunt exterior taula i cadires

DESCRIPCIÓ



Conjunt de mobiliari exterior compost per taula i 2cadires amb respalller, model BISTRO de la casa EXTREMIS o equivalent, 877x1160x935 mm, i pes de 23,10kg, amb sobre de taula d'alumini, seients i respalller fabricats en acer i tota l'estructura en acer inoxidable, amb classificació A1 de reacció al foc segons NEN-EN13501-1.S'inclou ancoratges a terra i complement per a penjar bosses.

UBICACIÓ I QUANTITAT

Zona	Unitats
Zona exterior ludoteca	02

TOTAL 02



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CÍVIC CASTELL D'ARO

DEFINICIÓ

Ref. C-07

Carretó per apilar cadires

DESCRIPCIÓ



Carro amb rodes de la casa ENEA o equivalent de mides 1060x663x374 mm per desar 12 unitats de cadires model LOTTUS, de la casa ENEA.

UBICACIÓ I QUANTITAT

Zona	Unitats
Ludoteca	02
Casal	01

TOTAL 03



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA


PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CÍVIC CASTELL D'ARO

DEFINICIÓ

Ref. **T-01**

Taula baixa zona estar

DESCRIPCIÓ



Tauleta baixa per a zona d'estar, model UVES OCASIONAL, ref. ME3702 de la casa ANDREU WORLD o equivalent, amb diàmetre superior de 700 mm i 500 mm d'alçada, de roure amb arestes sòlides.

UBICACIÓ I QUANTITAT

Zona	Unitats
Hall	01
Casal	03
Entitats	01
Ludoteca	02
TOTAL	07



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CÍVIC CASTELL D'ARO

DEFINICIÓ

Ref. **T-02 (*)**

Taula alta

DESCRIPCIÓ



Taula alta model ECO referència NUMA148 de la casa FAMO o equivalent, amb mides 1,40x0,80 i 1,055 m d'alçada, amb sobre de fusta natural a escollir per al direcció facultativa amb estructura metàl·lica, peus metàl·lics pintats en color a escollir per la direcció facultativa.

NOTA: el mobiliari assenyalat amb () serà de la mateixa sèrie i els colors i acabats de les peces metàl·liques, fustes, melamines seran tots iguals entre si.*

UBICACIÓ I QUANTITAT

Zona	Unitats
Hall – maquines expenedores	01

TOTAL 01



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CÍVIC CASTELL D'ARO

DEFINICIÓ

Ref. **T-03**

Taula quadrada alta

DESCRIPCIÓ



Taula quadrada model PEY de la casa MOBLES 114 o equivalent, de 80x80x76 h cm amb sobre de compacte HPL de 8 mm de gruix encastat, de color blanc RAL 9002, estructura d'alumini extrudit composta per 4 potes de secció triangular de 50x50 mm i travessers de 50 mm de cara frontal, galze superior amb ribet arrodonit R 3mm per encastar al sobre i encaix posterior per la subjecció dels complements, amb estructura pintada amb polièster de color blanc RAL 9002.

UBICACIÓ I QUANTITAT

Zona	Unitats
Casal	12

TOTAL 12



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CÍVIC CASTELL D'ARO

DEFINICIÓ

Ref. T-04

Taula quadrada baixa

DESCRIPCIÓ



Taula infantil quadrada amb rodes model PEY de la casa MOBLES 114, de 55x55x40 h cm amb sobre de compacte HPL de 8 mm de gruix encastrat, de color blanc RAL 9002, estructura d'alumini extrudit composta per 4 potes de secció triangular de 50x50 mm i travessers de 50 mm de cara frontal, galze superior amb ribet arrodonit R 3 mm per encastrar al sobre i encaix posterior per la subjecció dels complements amb estructura pintada amb polièster de color blanc RAL 9002. S'inclouen rodes (2 amb fre)

UBICACIÓ I QUANTITAT

Zona	Unitats
Ludoteca	02

TOTAL 02



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CÍVIC CASTELL D'ARO

DEFINICIÓ

Ref. **T-05**

Taula treball

DESCRIPCIÓ



Taula de treball, model UM de la casa FAMO o equivalent, 180x80x68 cm, estructura amb xapa d'acer, amb tractament anti-corrosió, pintada epoxy, amb biga estructural amb xapa d'acer d'1mm, adaptada per la conducció de cablejat, anivelladors en nylon, sobre d'aglomerat de 25mm i contornejat amb pvc de 2mm.
S'inclou 1 tapa top Acces amb instal·lació de 2 caixes que conté cada una 2 Schukos+2RJ45+2 USB i cablejat necessari per al seu ús.

UBICACIÓ I QUANTITAT

Zona	Unitats
Despatx Casal	01

TOTAL 01



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro

Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CÍVIC CASTELL D'ARO

DEFINICIÓ

Ref. **T-06**

Taula ponent

DESCRIPCIÓ



Taula per a ponent, model PEY de la casa MOBLES 114 o equivalent, 60x120x76 cm amb sobre, de compacte HPL de 8 mm de gruix encastat, de color blanc RAL 9002, amb estructura d'alumini extrudit pintada amb polièster de color blanc RAL 9002, composta per 4 potes de secció triangular de 50x50mm i travessers de 50mm de cara, frontal, galze superior amb ribet arrodonit R 3mm.

UBICACIÓ I QUANTITAT

Zona	Unitats
Aula informàtica	01
Aules formació	02
Aula cuina	01
TOTAL	04



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CÍVIC CASTELL D'ARO

DEFINICIÓ

Ref. **T-07**

Taula abatible 01

DESCRIPCIÓ



Taula treball tipus abatible model TRAVEL de la casa FORMA 5 o equivalent, de mides 160x80 cm, amb potes reculades, sense electrificació, amb tauler de melamina de 19 mm de gruix, cantell sense burlet de goma, amb estructura fabricada amb un pedestal "T" invertit amb columna d'extrusió d'alumini de secció trapezoidal de 2,5 mm de gruix, amb un interior buit per al cablejat vertical. Els pedestals inclouen dos caps més dos braços plegables en alumini injectat. La unitat es realitza mitjançant dues nanses reforçades amb fibra de vidre, situades una a cada braç des de la part frontal de la taula, que descansen sobre rodes amb un d'ells equipat amb fre. S'inclou peça d'unió entre taules.

UBICACIÓ I QUANTITAT

Zona	Unitats
Ludoteca	06

TOTAL 06



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CÍVIC CASTELL D'ARO

DEFINICIÓ

Ref. **T-08**

Taula abatible 02

DESCRIPCIÓ



Taula treball tipus abatible model TRAVEL de la casa FORMA 5 o equivalent, de mides 160x80 cm, amb potes reculades, electricificada, amb tauler de melamina de 19mm de gruix, cantell sense burllet de goma, amb estructura fabricada amb un pedestal "T" invertit, compost per una base d'alumini injectat amb un gruix mitjà de 4 mm donant suport a una columna d'extrusió d'alumini de secció trapezoidal de 2,5 mm de gruix, amb un interior buit per al cablejat vertical, amb una coberta de l'extrusió de plàstic amaga l'interior de la columna i els cables que s'han instal·lat. Els pedestals inclouen dos caps més dos braços plegables en alumini injectat. La unitat es realitza mitjançant dues nanses reforçades amb fibra de vidre, situades una a cada braç des de la part frontal de la taula. Pedestals descansant sobre rodes amb un d'ells equipat amb fre. S'inclou peça d'unió entre taules i vertebres d'electricificació amb l'electricificació específica per a cadascuna (2Schuko+2USB de càrrega) i cablejat necessari per al seu ús.

UBICACIÓ I QUANTITAT

Zona	Unitats
Aules de formació	20
TOTAL	20



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CÍVIC CASTELL D'ARO

DEFINICIÓ

Ref. **T-09**

Taula abatible 03

DESCRIPCIÓ



Taula treball tipus abatible model TRAVEL de la casa FORMA 5 o equivalent, de mides 160x80 cm, amb tauler de 13 mm d'alta densitat resistent a la humitat HPL, amb cant nu i acabat negre, sense burlet de goma al cantell, mecanitzada a la part inferior, amb estructura fabricada amb un pedestal "T" invertit, compost per una base d'alumini injectat amb un gruix mitjà de 4 mm donant suport a una columna d'extrusió d'alumini de secció trapezoidal de 2,5 mm de gruix, amb un interior buit per al cablejat vertical, amb coberta de l'extrusió de plàstic amaga l'interior de la columna i els cables que s'han instal·lat. Els pedestals inclouen dos caps més dos braços plegables en alumini injectat. La unitat es realitza mitjançant dues nanses reforçades amb fibra de vidre, situades una a cada braç des de la part frontal de la taula. Pedestals descansant sobre rodes amb un d'ells equipat amb fre. S'inclou peça d'unió entre taules i vertebres d'electrificació amb l'electrificació específica per a cadascuna (2Schuko+2USB de càrrega) i cablejat necessari per al seu ús.

UBICACIÓ I QUANTITAT

Zona	Unitats
Aula Cuina	06
TOTAL	06



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CÍVIC CASTELL D'ARO

DEFINICIÓ

Ref. **T-10**

Taula treball grans dimensions

DESCRIPCIÓ



Taula electrificada model PEY de la casa MOBLES 114 o equivalent, de 120x400x76 cm amb 2 sobres, de compacte HPL de 8 mm de gruix encastat, de color blanc RAL 9002, partits amb canal longitudinal, amb estructura d'alumini extrudit pintada amb polièster de color blanc RAL9002, composta per 8 potes de secció triangular de 50x50mm i travessers de 50mm de cara frontal, galze superior amb ribet arrodonit R 3mm per encastar al sobre i encaix posterior per la subjecció dels complements i per a la canalització de l'electrificació de la taula. S'inclouen 2 safates passa cables de 150 cm d'acer pintat blanc RAL9002, per a canalitzar el cablejat i la unitat de connexions i 4 perfils intern addicional de 120 cm, cada taula porta 4 caixes PEY de mida especial integrades al sobre de la taula i amb tapa abatible del mateix laminat HPL de la taula i cada caixa electrificada amb 6 unitats de connexions amb 3 endolls Schuko i 2 CAT6 RJ45 de veu/dades i cablejat necessari per al seu ús, 6 suports inferiors per a la unitat de connexions d'acer per subjectar-lo a l'estructura de la taula i 4 jocs de 6 elements de subjecció del cablejat internament a l'estructura mitjançant una brida de velcro.

UBICACIÓ I QUANTITAT

Zona	Unitats
Aula informàtica	02
TOTAL	02



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA


PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CÍVIC CASTELL D'ARO

DEFINICIÓ

Ref. **T-11 (*)**

Conjunt bench doble 01

DESCRIPCIÓ



Taula de treball, bench doble de 160x200x74/1100 mm, model ECO amb moble alt, ref. NUBA159 + NUS16, de la casa FAMO o equivalent, amb estructura metàl·lica i sobre de fusta de melamina, amb mòdul alt entapissat amb doble calaixera, taules amb una mida de 1600x1600 mm, amb dos top access i caixa d'electrificació, separador entapissat grup D i mòdul lateral entapissat en grup D, tiradors en fusta natural i resta laminat amb unes mides de 380x1090x1000. S'inclou electrificació 2 punts d'electrificació (cada punt d'electrificació conté 2 Schucos, 2 USB i 2 RJ45 amb calbejat inclòs).
S'inclou la part proporcional de mecanització del moble per al pas de les instal·lacions del punt de sortida del paviment a l'armari, cablejat i mecanismes necessaris per al seu ús

NOTA: el mobiliari assenyalat amb () serà de la mateixa sèrie i els colors i acabats de les peces metàl·liques, fustes, melamines seran tots iguals entre si.*

UBICACIÓ I QUANTITAT

Zona	Unitats
Centre cívic	01

TOTAL 01



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA


PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CÍVIC CASTELL D'ARO

DEFINICIÓ

Ref. **T-12 (*)**

Conjunt bench doble 02

DESCRIPCIÓ



Taula de reunions amb dos bench doble i moble alt, model ECO de la casa FAMO o equivalent, amb doble estructura metàl·lica i sobre de fusta de melamina, amb mòdul entremig, alt entapissada amb doble calaixera, amb dues taules amb mides de 1800x1200 i 1400x1200, dreta o esquerra indistintament, sobre únic amb caixa d'electrificació central tipus central top access abatibles per ambdós costats cada sobre, lateral entapissat en tapisseria grup D, tiradors en fusta natural i resta laminat amb unes mides de 380x1090x1000. S'inclou electrificació 2 tapes amb 4 caixes a l'interior (cada caixa 2 Schucos, 2 USB i 2 RJ45 amb calbejat inclòs).

S'inclou la part proporcional de mecanització del moble per al pas de les instal·lacions del punt de sortida del paviment a l'armari, cablejat i mecanismes necessaris per al seu ús

NOTA: el mobiliari assenyalat amb () serà de la mateixa sèrie i els colors i acabats de les peces metàl·liques, fustes, melamines seran tots iguals entre si.*

UBICACIÓ I QUANTITAT

Zona	Unitats
Centre cívic	02

TOTAL 02



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CÍVIC CASTELL D'ARO

DEFINICIÓ

Ref. **T-13 (*)**

Conjunt bench simple

DESCRIPCIÓ



Taula de treball amb faldó davanter, model especial ECO de la casa FAMO o equivalent, amb estructura metàl·lica i acabat superior del sobre a escollir per la direcció facultativa, amb lateral alt entapissat, taula amb unes mides de 1600x800 més mòdul lateral amb doble calaixera entapissada en categoria D, tiradors en fusta natural i resta laminat, amb unes mides de 380x1090x1000. S'inclou electrificació 1 tapa amb 1 caixa a l'interior amb 2SCHUCOS, 2 USB i 2 RJ45 amb calbejat inclòs.
S'inclou la part proporcional de mecanització del moble per al pas de les instal·lacions del punt de sortida de la paret a la taula, cablejat i mecanismes necessaris per al seu ús

NOTA: el mobiliari assenyalat amb () serà de la mateixa sèrie i els colors i acabats de les peces metàl·liques, fustes, melamines seran tots iguals entre si.*

UBICACIÓ I QUANTITAT

Zona	Unitats
Despatx Centre cívic	01

TOTAL 01



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CÍVIC CASTELL D'ARO

DEFINICIÓ

Ref. **T-14 (*)**

Taula de reunions rodona

DESCRIPCIÓ



Taula rodona model ECO, ref NUMR10R de la casa FAMO o equivalent, diàmetre 1000 mm i 740 mm d'alçada, amb estructura metàl·lica pintada amb color a escollir per la direcció facultativa, i sobre de fusta de melamina acabat a escollir per al direcció facultativa.

NOTA: el mobiliari assenyalat amb () serà de la mateixa sèrie i els colors i acabats de les peces metàl·liques, fustes, melamines seran tots iguals entre si.*

UBICACIÓ I QUANTITAT

Zona	Unitats
Despatx Entitats	02
Despatx Centre Cívic	01

TOTAL 03



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CÍVIC CASTELL D'ARO

DEFINICIÓ

Ref. **T-15 (*)**

Taula de reunions ovalada

DESCRIPCIÓ



Taula de reunions el·líptica model ECO, ref. NUMR3215, de la casa FAMO o equivalent, 3200x1200x740 mm, amb estructura metàl·lica, peus metàl·lics pintats en color a escollir per la direcció facultativa, amb sobres de fusta laminada color a escollir per la direcció facultativa.

NOTA: el mobiliari assenyalat amb () serà de la mateixa sèrie i els colors i acabats de les peces metàl·liques, fustes, melamines seran tots iguals entre si.*

UBICACIÓ I QUANTITAT

Zona	Unitats
Centre Cívic	01

TOTAL 01



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA


PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CÍVIC CASTELL D'ARO

DEFINICIÓ

Ref. I-01

Taquilles

DESCRIPCIÓ



Conjunt d'armari de 229x52 cm i 182 cm d'alçada de mides totals model CAMPUS de la casa FORMA 5 o equivalent, format per:

- Cinc (5) columnes amb tres armaris tancats de 45x60 cm cadascun, excepte un armari que serà obert amb un prestatge.
- Folrats laterals i sobre superior fets a mida, mb fusta natural, a escollir per la direcció facultativa de 2 cm de gruix acabada envernissada amb vernís incolor mate.

L'armari serà fabricat amb tauler de partícules amb revestiment de fusta de melamina de 19 i 30 mm de gruix, sostre, costats extrems, prestatges fixos buits i posterior sobre tauler de 19 mm. Paviments i interiors en tauler de 30 mm. Els costats es veuen cap a la part davantera i posterior del de 1,2 mm de gruix. El sostre del marc té forats vistos per la seva cara superior. Gruix de portes de la placa 19 mm amb bústia (vora 2 mm de gruix). L'anivellador integrat a terra està regulat des de l'interior de l'armari. S'inclouen parades per esmorteir soroll, pany i clau amb bloqueig de la fulla amb torn de 90º i bombeta extraïble, peça clau de bloqueig quan el Lock està obert.

S'inclou la part proporcional de mecanització del moble per al pas de les instal·lacions del punt de sortida de la paret a l'armari, cablejat i mecanismes necessaris per al seu ús

UBICACIÓ I QUANTITAT

Zona	Unitats
Centre Cívic	01
TOTAL	01



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA


PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CÍVIC CASTELL D'ARO

DEFINICIÓ

Ref. **IN-01**

Tamboret infantil 01

DESCRIPCIÓ



Tamboret cilíndric per a infants model WOW 480 de la casa PEDRALI o equivalent, amb mides 450x400 mm, amb estructura de polietilè, anti-UV, color a escollir per la direcció facultativa. S'inclou tapa model WOW 482 de PEDRALI amb mides 375x8 mm.

UBICACIÓ I QUANTITAT

Zona	Unitats
Exterior Ludoteca	07
Hall	03

TOTAL 10



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro

Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA


PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CÍVIC CASTELL D'ARO

DEFINICIÓ

Ref. **IN-02**

Taula infantil 01

DESCRIPCIÓ



Tauleta cilíndrica per a infants WOW 472 de PEDRALI o equivalent, amb mides 290x660 mm, amb estructura de polietilè, anti-UV, color a escollir per la direcció facultativa. S'inclou tapa model WOW 472 de PEDRALI amb mides 630x8 mm.

UBICACIÓ I QUANTITAT

Zona	Unitats
Exterior Ludoteca	02
Hall	01

TOTAL 03



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA


PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CÍVIC CASTELL D'ARO

DEFINICIÓ

Ref. PA-07

Conjunt vitrines

DESCRIPCIÓ



Conjunt de 8 (vuit) vitrines de fusta amb sis costats, de manera que el fons i laterals seran de fusta i el frontal amb porta de vidre de la casa REVERS o equivalent, format per :

- 2 mòduls de 460x460 mm, amb una porta de vidre.
- 2 mòduls de 980x460 mm, amb una porta de vidre
- 2 mòduls de 460x980 mm, amb una porta de vidre
- 2 mòduls de 980x980 mm, amb dues portes de vidre

Els mòduls de fusta seran de tauler contraxapat marí xapat amb melamina deixant els cantells vistos, de color a escollir per la propietat.

Les portes de les vitrines seran abatibles de vidre templat de 5 mm amb pany i clau, sense marc.

Els mòduls de 980 mm d'alçada tindran cremallera interior i disposaran de 2 unitats de lleixes interiors, de la mateixa tipologia de fusta i acabat que el mòdul vitrina, per a poder col·locar-les en diverses inclinacions.

S'inclouen les peces especials per collar cada mòdul al revestiment de ref. PA-01.

UBICACIÓ I QUANTITAT

Zona	Unitats
Hall	01
TOTAL	01



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA


PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CÍVIC CASTELL D'ARO

DEFINICIÓ

Ref. **CO-01**

Penjador de peu

DESCRIPCIÓ



Penjador de peu model MIRAC de la casa MOBLES 114, o equivalent, amb base de fosa de ferro de 30 cm de diàmetre i de 192 cm d'alçada total, amb tub d'alumini pintats color blanc (RAL9002) i amb deu penjadors de llautó cromats brillant

UBICACIÓ I QUANTITAT

Zona	Unitats
Hall	01
OAC	01
Casal	02
Despatx Casal	01
Despatxos Entitats	02
Centre Cívic	01
Despatx Centre Cívic	01
TOTAL	9



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA


PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CÍVIC CASTELL D'ARO

DEFINICIÓ

Ref. **CO-02**

Penjador de paret

DESCRIPCIÓ



Penjador de paret múltiple, model MIRAC de la casa MOBLES 114, o equivalent, de 50 cm de longitud amb perfil d'alumini pintat color blanc (RAL9002) i 5 penjadors de llautó cromats brillant..

UBICACIÓ I QUANTITAT

Zona	Unitats
Ludoteca	04
Aula informàtica	05
Aules formació	09
Aula cuina	03
Entitats	02
TOTAL	23



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA


PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CÍVIC CASTELL D'ARO

DEFINICIÓ

Ref. **CO-03**

Paraigüer

DESCRIPCIÓ



Paraigüer model RIGA BASIC paraigüer de MOBLES 114, o equivalent, de 25x25x49 cm. d'acer pintat color blanc RAL9002 amb dues barres d'acer en forma de creu per a separar els paraigües i base de plàstic ABS negra. Interior amb retícula per tal que els paraigües no patinin

UBICACIÓ I QUANTITAT

Zona	Unitats
Hall	01
Hall OAC	01
Casal	02
Ludoteca	01
Aula informàtica	01
Aules de formació	02
Aula cuina	01
Aula cos	01
Entitats	01
Centre cívic	01
TOTAL	12



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA


PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CÍVIC CASTELL D'ARO

DEFINICIÓ

Ref. **CO-04**

Paperera 1 mòdul

DESCRIPCIÓ



Paperera model RIGA BASIC de la casa MOBLES 114 o equivalent, de 30 l de capacitat de 25x25x71h cm d'acer pintat color blanc RAL9002, amb tapa d'acer pintada color plata i base de plàstic d'ABS negra

UBICACIÓ I QUANTITAT

Zona	Unitats
Hall	01
Despatx Casal	01
Despatxos entitats	02
Despatx centre cívic	01
Vestuaris cos	02
TOTAL	7



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA


PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CÍVIC CASTELL D'ARO

DEFINICIÓ

Ref. **CO-05**

Paperera 2 mòduls

DESCRIPCIÓ



Color tapes



Vinil

Paperera formada per 2 mòduls, model RIGA BASIC de MOBLES 114, o equivalent, de 50l de capacitat de 31x31x73 h cm d'acer pintat color blanc RAL9002, un mòdul per el reciclatge de la brossa amb tapa d'acer pintada color plata, i l'altre mòdul per el reciclatge de paper i cartró amb tala d'acer pintada de color blau-RAL5000. Les bases d'acer preparades per fixar a terra i unió lateral. Inclou els vinils amb pictogrames del reciclatge

UBICACIÓ I QUANTITAT

Zona	Unitats
OAC	01
Casal	01
Ludoteca	01
Aula formació	02
Aula informàtica	01
TOTAL	6



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA


PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CÍVIC CASTELL D'ARO

DEFINICIÓ

Ref. **CO-06**

Paperera 4 mòduls

DESCRIPCIÓ



Color tapes



Vinils

Paperera conjunt de 4 mòduls, model RIGA BASIC de MOBLES 114, o equivalent, de 50 l de capacitat cadascun, de 31x31x73h cm d'acer pintat color blanc RAL9002, un mòdul per el reciclatge de la brossa amb tapa d'acer pintada color plata, un altre mòdul per el reciclatge de paper i cartró amb tala d'acer pintada de color blau-RAL5000 i l'altre mòdul amb la tapa d'acer de color groc-RAL1024 pel reciclatge d'envasos, marró-RAL1019 pel reciclatge de matèria orgànica. Les bases d'acer preparades per fixar a terra i unió lateral. Inclou els vinils amb pictogrames del reciclatge

UBICACIÓ I QUANTITAT

Zona	Unitats
Hall – zona màquines	01
Casal - Office	01
Aula cuina	01
Entitats	01
Centre Cívic	01
TOTAL	5



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CÍVIC CASTELL D'ARO

DEFINICIÓ

Ref. **CO-07**

Pissarra d'acer vitrificat fixe 01 (1,20x2,00 m)

DESCRIPCIÓ



Pissarra mural blanca amb superfície d'escriptura magnètica retolable amb retoladors d'esborrat en sec , no porós, resistent a les ratllades i oxidació, de fàcil neteja, d'acer vitrificat blanc de 0,8 mm amb marc "mini" d'acer anoditzat plata mate, model 724/6 de VISUAL PLAN de la casa PLANNING SISPLAMO o equivalent, 1,20x2,00 m i 2,3 cm de gruix. S'inclou el caixetí porta retoladors de 30 cm de longitud,

UBICACIÓ I QUANTITAT

Zona	Unitats
Aula cuina	01

TOTAL 1



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA


PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CÍVIC CASTELL D'ARO

DEFINICIÓ

Ref. **CO-08**

Pissarra d'acer vitrificat continua

DESCRIPCIÓ



Pissarra mural blanca de mides especials i 1 cm de guix, mecanitzades per les instal·lacions, superfície d'escriptura magnètica retolable amb retoladors d'esborrat en sec , no porós, resistent a les ratllades i oxidació, de fàcil neteja, model CHAMELEON WALL de VISUALPLAN de la casa PLANNING SISPLAMO o equivalent, sense marc, i de 10mm amb cantell lacat en blanc, fabricada en acer vitrificat de doble capa d'esmalt fos a 800°C, acabat en acer vitrificat de 0,4mm de gruix, unit amb una placa de MDF de 9mm i una xapa de 0,4mm d'acer galvanitzat a la part posterior. Resistència al foc tipus M3 per al tauler MDF. S'inclou la part proporcional de mecanització per deixar a la superfície les instal·lacions existents.

UBICACIÓ I QUANTITAT

Zona	Unitats
Centre cívic	20,88
Despatx Centre Cívic	5,80
Entitats	17,40
Despatx entitats	7,25
	7,25
TOTAL	58,58



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CÍVIC CASTELL D'ARO

DEFINICIÓ

Ref. CO-09

Pissarra d'acer vitrificat continua i projecció

DESCRIPCIÓ



Pissarra mural blanca mate de mides especials i 1 cm de gruix mecanitzada per les instal·lacions, superfície d'escriptura magnètica retolable amb retoladors d'esborrat en sec, no porós, resistent a les ratllades i oxidació, de fàcil neteja i apte per projecció, model CHAMELEON PROJECTION de VISUALPLAN de la casa PLANNING SISPLAMO o equivalent, sense marc, i de 10mm amb cantell lacat en blanc mate, fabricada en acer vitrificat de doble capa d'esmalt fos a 800°C
S'inclou la part proporcional de mecanització per deixar a la superfície les instal·lacions existents

UBICACIÓ I QUANTITAT

Zona	Unitats
Ludoteca	12,90

TOTAL 12,9



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
 Acció Territorial i Medi Ambient
 Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
 1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CÍVIC CASTELL D'ARO

DEFINICIÓ

Ref. **CO-10**

Pissarra d'acer vitrificat mòbil 01 (1,20X2,00 m)

DESCRIPCIÓ



Pissarra mòbil formada per una pissarra blanca de superfície d'escriptura magnètica retolable amb retoladors d'esborrat en sec , no porós, resistent a les ratllades i oxidació, de fàcil neteja, d'acer vitrificat blanc de 0,8 mm amb marc "mini" d'acer anoditzat plata mate, model 724/Y6 de VISUAL PLAN de la casa PLANNING SISPLAMO o equivalent, 1,20x2,00 m i 2,3 cm de gruix, i per un suport Y2 de VISUAL PLAN de la casa PLANNING SISPLAMO amb perfils verticals i horitzontals d'alumini anoditzat i peu de fundació amb rodes amb fre, acabats a escollir per la direcció facultativa. S'inclou el caixetí porta retoladors de 30 cm de longitud,

UBICACIÓ I QUANTITAT

Zona	Unitats
Aules formació	2

TOTAL	2
-------	---



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro

Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CÍVIC CASTELL D'ARO

DEFINICIÓ

Ref. **CO-11**

Pissarra d'acer vitrificat mòbil 02 (1,20x1,00 m)

DESCRIPCIÓ



Pissarra mòbil formada per una pissarra blanca de superfície d'escriptura magnètica retolable amb retoladors d'esborrat en sec , no porós, resistent a les ratllades i oxidació, de fàcil neteja, d'acer vitrificat blanc de 0,8 mm amb marc "mini" d'acer anoditzat plata mate, model 724/Y3 de VISUAL PLAN de la casa PLANNING SISPLAMO o equivalent, 1,20x1,00 m i 2,3 cm de gruix, i per un suport Y2 de VISUAL PLAN de la casa PLANNING SISPLAMO amb perfils verticals i horitzontals d'alumini anoditzat i peu de fundació amb rodes amb fre, acabats a escollir per la direcció facultativa. S'inclou el caixetí porta retoladors de 30 cm de longitud,

UBICACIÓ I QUANTITAT

Zona	Unitats
Aula cuina	1
TOTAL	
	1



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CÍVIC CASTELL D'ARO

DEFINICIÓ

Ref. **CO-13**

Panell acústic 01

DESCRIPCIÓ



Panell acústic, model ECOROUND FULL de la casa SLALOM, o equivalent, de 60x60 cm, acabat a escollit per la propietat.

UBICACIÓ I QUANTITAT

Zona	Unitats
Centre Cívic	12,00
Despatx Centre Cívic	6,00

TOTAL 18



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA


PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CÍVIC CASTELL D'ARO

DEFINICIÓ

Ref. **CO-14**

Plafó d'informació 01 (60x120 cm)

DESCRIPCIÓ



Subministrament i instal·lació de panell informació de fibra de polièster premsada de 10 mm de guix, model PFA/3 de la casa PLANNING SISPLAMO o equivalent, 60x120 cm, amb marc d'alumini anoditzat "mini" de color plata mate i recobert amb filtre de color d'alta qualitat de 250 gr/m2, color a escollir per la direcció facultativa, amb un coeficient d'absorció acústica alpha m: 0,41

UBICACIÓ I QUANTITAT

Zona	Unitats
Hall – zona màquines	2
Casal	2
Ludoteca	1
Aula informàtica	1
Aules formació	2
Aula cuina	1
Aula cos	1
Entitats	1
TOTAL	11



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA


PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CÍVIC CASTELL D'ARO

DEFINICIÓ

Ref. **CO-15**

Plafó d'informació 02 (120x120)

DESCRIPCIÓ



Subministrament i instal·lació de panell informació de fibra de polièster premsada de 10 mm de guix, model PFA/4 de la casa PLANNING SISPLAMO o equivalent, 120x120 cm, amb marc d'alumini anoditzat "mini" de color plata mate i recobert amb filtre de color d'alta qualitat de 250 gr/m2, color a escollir per la direcció facultativa, amb un coeficient d'absorció acústica alpha m: 0,41

UBICACIÓ I QUANTITAT

Zona	Unitats
Hall – zona màquines	3,00
Casal	1,00

TOTAL 4



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA


PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CÍVIC CASTELL D'ARO

DEFINICIÓ

Ref. **CO-16**

Penjador mòbil

DESCRIPCIÓ



Penjador roba amb rodes (2 amb frens) fabricat amb estructura metàl·lica de tub pintat en blanc. Barra superior regulable en alçada i base inferior porta-objectes de 174 cm alçada x 120 cm llargada x 53 cm fondària

UBICACIÓ I QUANTITAT

Zona	Unitats
Ludoteca	1,00

TOTAL 1



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme


DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CIVIC CASTELL D'ARO

DEFINICIÓ
Relotge analògic

Ref. **CO-17**

DESCRIPCIÓ



Relotge analògic de paret d'alumini repulsat i vidre, de diàmetre 38 cm, model TIME de la casa PLANNING SISPLAMO o equivalent, amb funcionament amb piles AA

UBICACIÓ I QUANTITAT

Zona	Unitats
Casal	1,00
Aula informàtica	1,00
Aules formació	2,00
Aula cuina	1,00
Aula cos	1,00
TOTAL	6



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CÍVIC CASTELL D'ARO

DEFINICIÓ

Ref. **CO-18**

Jardinera 01 (41x41x51)

DESCRIPCIÓ



41x41x51

Jardinera amb hidrojardinera model ASHI de la casa HOBBYFLOWER o equivalent, 41x41x51 cm, potes de fusta de freixe natural corbat i cos d'acer inoxidable lacat mat, color a escollir per la direcció facultativa.

UBICACIÓ I QUANTITAT

Zona	Unitats
Hall	2,00
Casal	2,00
Pas 1a planta	2,00

TOTAL 6



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CÍVIC CASTELL D'ARO

DEFINICIÓ

Ref. **CO-19**

Jardinera 02 (76x41x51)

DESCRIPCIÓ



76x41x58

Jardinera amb hidrojardinera model ASHI de la casa HOBBYFLOWER o equivalent, 76x41x58 cm, potes de fusta de freixe natural corbat i cos d'acer inoxidable lacat mat, color a escollir per la direcció facultativa.

UBICACIÓ I QUANTITAT

Zona	Unitats
Hall	1,00
Casal	1,00
Pas 1a planta	1,00

TOTAL 3



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
 Acció Territorial i Medi Ambient
 Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
 1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CÍVIC CASTELL D'ARO

DEFINICIÓ

Ref. **CO-20**

Mirall cos (per revestiment paret)

DESCRIPCIÓ



Mirall per a revestir la paret seguretat de mides 200x100x2,5 cm model FIGARO de la casa DINAMICA BALLET o equivalent, format per vidre d'alta de seguretat de 4 mm de gruix subjectat a una capa d'escuma de poliuretà que en cas de trencament subjecte els fragments a l'escuma, perfil perimetral d'alumini de 45x25 mm, color a escollir per la propietat.

UBICACIÓ I QUANTITAT

Zona	Unitats
Aula cos	8,00

TOTAL 8,00



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CÍVIC CASTELL D'ARO

DEFINICIÓ

Ref. **CO-21**

Cortina cos

DESCRIPCIÓ

Cortina tradicional per a l'aula de cos, de 3,00 m d'alçada, confeccionada al 2x1 amb teixit DABOPACEI, tipus ignífug M1, color a escollir per la direcció facultativa, amb obertura a escollir per la direcció.

UBICACIÓ I QUANTITAT

Zona	Unitats
Aula cos	8,00

TOTAL 8



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CÍVIC CASTELL D'ARO

DEFINICIÓ

Ref. **CO-23**

Cendrer exterior

DESCRIPCIÓ



Cendrer model COLUMBIA M-1100/1 de la casa VILAGRASSA o equivalent, de diàmetre 160 mm i 130 mm d'alçada, tipus mural amb apagador, cos fabricat en alumini pintat, cubeta inferior d'alumini anoditzat negre mate

UBICACIÓ I QUANTITAT

Zona	Unitats
Accessos	3,00

TOTAL 3



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA


PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CÍVIC CASTELL D'ARO

DEFINICIÓ

Ref. **CO-24**

Dispensador de paper 02

DESCRIPCIÓ



Dispensador de paper "metxa" model SIE41-SN de la casa SISTEMES INDUSTRIALS EUROPEUS, S.L., o equivalent, de 37x21,5x21,5 cm., fabricat amb acer inoxidable AISI 201 acabat setinat, amb capacitat per un rotlle de paper "metxa"

UBICACIÓ I QUANTITAT

Zona	Unitats
Casal	1,00
Aules formació	1,00
Aula cuina	1,00
Entitats	1,00
TOTAL	4



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CIVIC CASTELL D'ARO

DEFINICIÓ
Folrat HPL

Ref. **CO-25**

DESCRIPCIÓ

Revestiment vertical amb taulell de resina fenòlica de gran duresa HPL, de color a escollir.

UBICACIÓ I QUANTITAT

Zona	Unitats
	12,67

TOTAL 12,67



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CÍVIC CASTELL D'ARO

DEFINICIÓ

Ref. **CO-26**

Carro piques

DESCRIPCIÓ



Carro metàl·lic amb rodes, 60x40x50cm, d'acer revestit en pols, amb un mínim de tres prestatges i safata metàl·lica individual per a desar estris.

UBICACIÓ I QUANTITAT

Zona	Unitats
Aula formació	1,00
Entitats	1,00
Casal	1,00

TOTAL 3



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CÍVIC CASTELL D'ARO

DEFINICIÓ

Ref. CO-27

Accessoris pissarres magnètiques

DESCRIPCIÓ



Conjunt d'accessoris de VISUAL PLAN de la casa PLANNING SISPLAMO o equivalent, format per un esborrador alumini magnètic, referencia 7006, recanvis per esborradors, referencia 7006/1 amb 20 unitats, 12 retoladors de pissarra, referencia 7005/12, un porta retoladors magnètics, referencia 7019, i 20 imants rodons, referencia 9010, i 5 unitats d'imants emojis, ticks, símbol ? i !, referencia KL/11, KL12, KL13 i KL14.

UBICACIÓ I QUANTITAT

Zona	Unitats
Pissarra fixe cuina	1,00
Pissarra mòbil 01	2,00
Pissarra mòbil 02	1,00
Pissarres continues	5,00
Pissarres continues i projecció	1,00
TOTAL	10



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CÍVIC CASTELL D'ARO

DEFINICIÓ
Accessori pissarra

Ref. **CO-29**

DESCRIPCIÓ



Cistella de plàstic amb compartiments model TOOL BOX de la casa HAY o equivalent, de color a escollir per la propietat

UBICACIÓ I QUANTITAT

Zona	Unitats
Ludoteca	1,00
Aula informàtica	1,00
Aules formació	2,00
Aula cuina	1,00
Entitats	3,00
Centre Cívic	2,00
Despatx	1,00
TOTAL	11



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CÍVIC CASTELL D'ARO

DEFINICIÓ

Ref. CO-30

Complements taula

DESCRIPCIÓ



Conjunt d'accessoris per a un lloc de treball format per tres safates apilable A4, en ABS, de la casa MUJI o equivalent, una safata model SPLIT TRAY, un pot model IDRIS PENHOLDER/ROUND i un pot IRIS PENHOLDER/SHARP, de la casa HAY, color a escollir per la propietat

UBICACIÓ I QUANTITAT

Zona	Unitats
Centre Cívic	2,00
OAC	2,00
Despatx centre cívic	1,00

TOTAL 5



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CÍVIC CASTELL D'ARO

DEFINICIÓ

Ref. **PA-02**

Prestatge inclinat

DESCRIPCIÓ



Prestatge inclinat de tauler contraxapat marí recobert amb melamina, de color a escollir per la propietat, de la casa REVERS o equivalent, 1000x300 mm i amb topall metàl·lic frontal, de color escollir per la direcció facultativa, amb orificis passants per el suports ocults metàl·lics per la subjecció al panell PANAL ALU-RAIL inclosos.

UBICACIÓ I QUANTITAT

Zona	Unitats
Hall 01 – maquines expenedores	15,00

TOTAL 15



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA


PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CÍVIC CASTELL D'ARO

DEFINICIÓ

Ref. **PA-03**

Prestatge inclinat llibres

DESCRIPCIÓ



Prestatge inclinat per a llibres de planxa d'acer acabada color a escollir per la propietat, model 1410 de la casa REVERS o equivalent, 1000x250x150 mm amb topall metàl·lic laterals amb els suports metàl·lics per la subjecció al panell PANAL ALU-RAIL inclosos.

UBICACIÓ I QUANTITAT

Zona	Unitats
Hall 01 – maquines expenedores	15,00

TOTAL 15



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CÍVIC CASTELL D'ARO

DEFINICIÓ

Ref. **PA-04**

Prestatge horitzontal

DESCRIPCIÓ



Prestatge horitzontal de fusta lacada de color a escollir per la propietat, de la casa REVERS o equivalent, 1000x400x300 mm amb orificis passants per el suports ocults metàl·lics per la subjecció al panell PANAL ALU-RAIL inclosos.

UBICACIÓ I QUANTITAT

Zona	Unitats
Hall 01 – maquines expenedores	15,00

TOTAL 15



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA



PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CÍVIC CASTELL D'ARO

DEFINICIÓ

Ref. **PA-05**

Ganxo per a quadres

DESCRIPCIÓ



Ganxos per a quadres amb vareta calibrada de 3 mm de diàmetre., model 1108 de la casa REVERS o equivalent, per la subjecció de quadres al panell PANAL ALU-RAIL

UBICACIÓ I QUANTITAT

Zona	Unitats
Hall 01 – màquines expenedores	50,00

TOTAL 50



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA



PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CÍVIC CASTELL D'ARO

DEFINICIÓ

Ref. **PA-06**

Suport frontal amb disc

DESCRIPCIÓ



Suport frontal de 10 mm de longitud amb un disc de 12 mm de diàmetre i 100 mm ., model 1303 de la casa REVERS o equivalent, per la subjecció d'elements al panell PANAL ALU-RAIL

UBICACIÓ I QUANTITAT

Zona	Unitats
Hall 01 – maquines expendedores	50,00

TOTAL 50



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA


PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CÍVIC CASTELL D'ARO

DEFINICIÓ

Ref. **CB-01**

Dispensador paper 01

DESCRIPCIÓ



Dispensador de paper model 41-S de la casa SISTEMES INDUSTRIALS EUROPEUS, S.L., o equivalent, de 290x244x246 mm., fabricat amb acer inoxidable AISI 430 acabat setinat, amb visor de contingut

UBICACIÓ I QUANTITAT

Zona	Unitats
Bany	13,00

TOTAL 13



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CÍVIC CASTELL D'ARO

DEFINICIÓ

Ref. **CB-02**

Dispensador de sabó

DESCRIPCIÓ



Dispensador de sabó d'1 litres en disposició vertical, model 33-V de la casa SISTEMES INDUSTRIALS EUROPEUS, S.L., o equivalent, de 140x120x2010 mm., fabricat amb acer inoxidable AISI 304 acabat setinat, amb visor de contingut

UBICACIÓ I QUANTITAT

Zona	Unitats
Bany	13,00
Aula formació	1,00
Aula cuina	2,00
Casal	1,00
Entitats	1,00

TOTAL 18



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CÍVIC CASTELL D'ARO

DEFINICIÓ

Ref. **CB-03**

Mirall per a cabines

DESCRIPCIÓ

Mirall per a cabines de banys de 35x100 cm Inclou tots els materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar ho totalment instal·lat i acabat.

UBICACIÓ I QUANTITAT

Zona	Unitats
Cabines PB	8,00
Cabines PP	3,00

TOTAL 11



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CÍVIC CASTELL D'ARO

DEFINICIÓ

Ref. **CB-04**

Mirall per revestir paret bany planta baixa

DESCRIPCIÓ

Mirall per a revestir la paret del bany de la planta baixa, 150x100 cm. Inclou tots els materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar ho totalment instal·lat i acabat.

UBICACIÓ I QUANTITAT

Zona	Unitats
Bany PB	1,00

TOTAL 1



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CÍVIC CASTELL D'ARO

DEFINICIÓ

Ref. CB-05

Mirall alt

DESCRIPCIÓ

Mirall per a revestir la paret de 70x290 cm. Inclou tots els materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar ho totalment instal·lat i acabat.

UBICACIÓ I QUANTITAT

Zona	Unitats
Vestuaris aula cos	2,00
Bany PP	1,00

TOTAL 3



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme


DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CIVIC CASTELL D'ARO

DEFINICIÓ

Ref. CB-06

DESCRIPCIÓ



Conjunt de dues barres de bany adaptat abatibles de 800 mm de 30 mm de diàmetre, model 7088-IS de la casa SISTEMES INDUSTRIALS EUROPEUS, S.L., o equivalent, fabricat amb acer inoxidable AISI 304 acabat setinat

UBICACIÓ I QUANTITAT

Zona	Unitats
Bany PB	1,00

TOTAL 1



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CÍVIC CASTELL D'ARO

DEFINICIÓ

Ref. CB-07

Porta rotlles

DESCRIPCIÓ



Dispensador de paper higiènic industrial de 267 mm de diàmetre, model 40-S de la casa SISTEMES INDUSTRIALS EUROPEUS, S.L., o equivalent, fabricat amb acer inoxidable AISI 430 acabat setinat, amb visor de contingut

UBICACIÓ I QUANTITAT

Zona	Unitats
Cabines	11,00

TOTAL 11



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CÍVIC CASTELL D'ARO

DEFINICIÓ

Ref. **CB-08**

Paperera amb pedal per cabina

DESCRIPCIÓ



Paperera cilíndrica de 5 litres d'acer inoxidable amb pedal, de 290 mm d'alçada i diàmetre 205 mm, model 96- I de la casa SISTEMES INDUSTRIALS EUROPEUS, S.L., o equivalent, fabricat amb acer inoxidable acabat a escollir per la direcció facultativa.

UBICACIÓ I QUANTITAT

Zona	Unitats
Cabines	11,00

TOTAL 11



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CÍVIC CASTELL D'ARO

DEFINICIÓ
Paperera general

Ref. **CB-09**

DESCRIPCIÓ



Paperera amb tapa push equipada amb un mecanisme amb molla per l'auto retorn de la tapa a la posició original, de 675x305x220 mm, model 148- I de la casa SISTEMES INDUSTRIALS EUROPEUS, S.L., o equivalent, fabricat amb acer inoxidable AISI 430 acabat escollir per la direcció facultativa, amb 6 ganxos interior per la bossa i aro inferior de PVC negre.

UBICACIÓ I QUANTITAT

Zona	Unitats
Cabines	11,00
General bany PB	2,00

TOTAL 13



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CÍVIC CASTELL D'ARO

DEFINICIÓ

Ref. **CB-10**

Canviador infantil

DESCRIPCIÓ



Dimensiones abierto: H: 510 / A: 900 / F: 591mm.

Dimensiones cerrado: H: 510 / A: 900 / F: 100 mm.

Canviador infantil en posició horitzontal, de 510x900x100/591 mm, model 28-H de la casa SISTEMES INDUSTRIALS EUROPEUS, S.L., o equivalent, acabat a escollir per la direcció facultativa.

UBICACIÓ I QUANTITAT

Zona	Unitats
Bany adaptat	1,00

TOTAL 1



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme


DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CÍVIC CASTELL D'ARO

DEFINICIÓ
Penjador individual

Ref. **CB-11**

DESCRIPCIÓ



Penjador individual senzill, amb tub de llautó cromat acabat mate de 20 mm de diàmetre, model 6001-L de la casa SISTEMES INDUSTRIALS EUROPEUS, S.L., o equivalent.

UBICACIÓ I QUANTITAT

Zona	Unitats
Cabines	11,00
Lavabo bany PB	2,00

TOTAL 13



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CÍVIC CASTELL D'ARO

DEFINICIÓ

Ref. **CB-12**

Escombreta bany

DESCRIPCIÓ



Escombreta d'acer inoxidable acabat setinat de 370 mm d'alçada i 90 mm de diàmetre, model 6066-IS, de la casa SISTEMES INDUSTRIALS EUROPEUS, S.L., o equivalent

UBICACIÓ I QUANTITAT

Zona	Unitats
Cabines	11,00

TOTAL 11



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CÍVIC CASTELL D'ARO

DEFINICIÓ

Ref. **CO-22**

Cortina doble

DESCRIPCIÓ

Doble cortina elèctrica de 3,00 m d'alçada. 1 cortina teixit SCREEN VISION 5% obertura, composició 36% fibra de vidre i 64% PVC ; i la segona cortina teixit foscurit per a realitzar projeccions. Motor SOMFY SUNEА SCREEN 40 IO cada una. El teixit serà tipus ignífug M1. Total 64 cortines i 64 motors. Totalment instal·lades i amb la connexió elèctrica realitzada

UBICACIÓ I QUANTITAT

Zona

Unitats

TOTAL 108,52



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CÍVIC CASTELL D'ARO

DEFINICIÓ

Ref. **C0-28**

Cortina simple

DESCRIPCIÓ

Cortina simple elèctrica de 3,00 m d'alçada. 1 cortina teixit SCREEN VISION 5% obertura, composició 36% fibra de vidre i 64% PVC, tipus ignífug M1, amb motor SOMFY SUNEА SCREEN 40 IO.

UBICACIÓ I QUANTITAT

Zona

Unitats

TOTAL 23,58



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
 Acció Territorial i Medi Ambient
 Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
 1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

3.3. ANNEX IMATGES ORIENTATIVES I NO VINCULANTS DELS MOBLES I PRODUCTES DESCRITS

A- ARMARIS

A- 01 Armari



A- 02 Armari baix lectura infants



A- 03 Armari mig lectura





Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

A- 04 Armari alt revister i llibreria



A- 05/06 Armari magatzem



AR- ARMARIS MODULARS

AR- 01 Armari Casal







Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

AR- 02 Armari Ludoteca



AR- 03 Armari Centre Cívic





Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
 Acció Territorial i Medi Ambient
 Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
 1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

AR- 04 Armari Despatx Centre Cívic



AR- 05 Armari Aula



AR- 06/07 Armaris hall 02





Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

B-BUCK

B-01Buck 01



B-02Buck 02



B-03Buck 03





Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
 Acció Territorial i Medi Ambient
 Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
 1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

BA-BANC
 BA- 01 Bancada



BU- BUTAQUES
 BU- 01 Butaca respallier alt



BU- 02 Butaca respallier baix



BU- 03 Sofà





Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
 Acció Territorial i Medi Ambient
 Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
 1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

BU- 04 Butaques lectura 01



BU- 05 Butaques lectura 02



BU- 06 Tamboret baix





Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

C- CADIRA
C- 01 Tamboret alt



C- 02/03 Cadira 01 / 02



C- 04 Cadira de treball





Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
 Acció Territorial i Medi Ambient
 Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
 1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

C- 05 Cadira infantil



C- 06 Conjunt exterior taula i cadira



T- TAULA

T- 01 Taula baixa estar



Codi Segur de Verificació: 62b65dd9-4440-4216-a1ae-4e8fc5479d21
 Origen: Ciutadà
 Identificador document original: ES_L01170486_2019_614144
 Data d'impressió: 13/11/2020 12:58:59
 Pàgina 127 de 403

SIGNATURES
 1.- CPISR-1 C Jordi Espriu Fernandez (Arquitecte), 18/12/2019 13:17



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro

Acció Territorial i Medi Ambient

Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
 1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

T- 02 Taula alta




T- 03 Taula quadrada alta



T- 04 Taula quadrada baixa





Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
 Acció Territorial i Medi Ambient
 Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
 1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA


T- 05 Taula treball




T- 06/10 Taula ponent/Taula grans dimensions



T- 07_08_09 Taula abatible 01/02/03





Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
 Acció Territorial i Medi Ambient
 Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
 1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

T- 11/12 Taula conjunt beinch doble 01/02



T- 13 Taula conjunt beinch simple



T- 14 Taula rodona reunions





Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme


DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

T- 15 Taula reunions



I- CONJUNT GUIXETES

I- 01 Guixetes



IN- INFANTIL

IN- 01 Tamboret infantil 01



IN- 02 Taula infantil 02





Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

CO- COMPLEMENT EQUIPAMENT
CO- 01 Penjador de peu



CO- 02 Penjador de paret



CO- 03 Paraigüer



CO- 04/05/06 Paperera 1 mòdul/2 mòduls/3 mòduls





Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

CO- 07 Pissarra acer vitrificat fixe 01



CO- 08 Pissarra acer vitrificat continua



CO- 09 Pissarra acer vitrificat continua per a projecció





Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
 Acció Territorial i Medi Ambient
 Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
 1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

CO- 10/11 Pissarra acer vitrificat mòbil 01/02



CO- 13 Panell acústic 01



CO- 14 Plafó informació 01





Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

CO- 15 Plafó informació 02



CO- 17 Rellotge analògic



CO- 18/19 Jardinera 01/02





Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

CO- 20 Mirall cos



CO- 23 Cendrer exterior



CO- 24 Dispensador paper 02



CO- 26 Carro piques





Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

CO- 27 Accessoris pissarres magnètiques



CO- 29 Accessori pissarra



CO- 30 Complements taula



PA- 02 Prestatge inclinat





Ajuntament de Castell-Platja d'Aro

Acció Territorial i Medi Ambient


Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

PA- 03 Prestatge inclinat llibres



PA- 04 Prestatge horitzontal llibres



PA- 05 Ganxo per a quadres



PA- 06 Suport frontal 1 disc





Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
 Acció Territorial i Medi Ambient
 Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
 1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

CB- COMPLEMENT BANYS

CB- 01 Dispensador paper 01



CB- 02 Dispensador sabó



CB- 06 Conjunt de barres bany adaptat





Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

CB- 07 Porta rotlles Wc



CB- 08 Paperera per cabina



CB- 09 Paperera general



DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2019007154
Codi Segur de Verificació: 62b65dd9-4440-4216-a1ae-4e8fc5479d21 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170486_2019_614144 Data d'impressió: 13/11/2020 12:58:59 Pàgina 140 de 403		SIGNATURES 1.- CPISR-1 C Jordi Espriu Fernandez (Arquitecte), 18/12/2019 13:17



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
 Acció Territorial i Medi Ambient
 Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
 1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA


CB- 10 Canviador infantil



CB- 11 Penjador individual



DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2019007154
Codi Segur de Verificació: 62b65dd9-4440-4216-a1ae-4e8fc5479d21 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170486_2019_614144 Data d'impressió: 13/11/2020 12:58:59 Pàgina 141 de 403		SIGNATURES 1.- CPISR-1 C Jordi Espriu Fernandez (Arquitecte), 18/12/2019 13:17




Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

DOCUMENT 4. PRESSUPOST

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2019007154
Codi Segur de Verificació: 62b65dd9-4440-4216-a1ae-4e8fc5479d21 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170486_2019_614144 Data d'impressió: 13/11/2020 12:58:59 Pàgina 142 de 403		SIGNATURES 1.- CPISR-1 C Jordi Espriu Fernandez (Arquitecte), 18/12/2019 13:17



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

4.1. AMIDAMENT I PRESSUPOST LOT 01



LOT 01_MOBILIARI I COMPLEMENTS EQUIPAMENT

AMIDAMENTS

Pàg.: 1

Obra	01	PRESSUPOST LOT 01_MOBILIARI I COMPLEMENTS EQUIPAMENT
Capítol	01	MOBILIARI
Títol 3	01	A-ARMARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EQ110A01	u	Subministrament i instal.lació d'armari alt model armaris metàl·lics de la casa FAMO o equivalent, 800x425x1980, cos metàl·lic, amb 4 prestatges de 760x360x20 i portes de fusta Ref. A-01

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Despatx Casal		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

2	EQ110A02	u	Subministrament i instal.lació de contenidor a una cara de contes per a infants simple amb rodes, model BBL de la casa MOBLES 114 o equivalent, amb mides 90x42x74, format per 1 mòdul, amb contenidor superior amb 3 espais i goma antilliscant i prestatge inferior amb tres divisoris verticals per cara i mòdul, de laminat compacte HPL de 8mm de color blanc. S'inclouen rodes amb fredes. Ref. A-02
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ludoteca		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

3	EQ110A03	u	Subministrament i instal.lació de armari mig de lectura per a infants amb rodes, model BBL de la casa MOBLES 114 o equivalent, amb mides 90x61x155, amb 6 prestatges inclinats (3+3) i tapa superior de senyalització, estructura de laterals de compacte HPL norma 438 tipus CGS de 8mm, de color blanc RAL 9002 i bastidor d'acer pintat a l'epòxid, amb prestatges d'acer pintat a l'epòxid de 89x28x2,5h cm, regulables en alçada a cada 40 mm, amb fonadura i nervi posterior per a la protecció del llibre i guia del suport aguantalibres. S' inclou dos jocs de rodes amb fre i folrat dels dos laterals amb HPL Blanc Ref. A-03
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ludoteca		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

4	EQ110A04	u	Subministrament i instal.lació de conjunt d'armari alt de 274x32 cm i 210 cm d'alçada de mides totals, format per tres (3) mòduls a una cara d'armaris model BBL de la casa MOBLES 114 o equivalent, compost per: - 2 mòduls de prestatges per a llibres model BBL de la casa MOBLES 114 o equivalent, de 90 cm d'amplada i amb 5 prestatges i tapa superior de senyalització per columna i cara. - 1 mòdul de prestatges per a revistes model BBL de la casa MOBLES 114 o equivalent, de 90 cm d'amplada i amb 4 contenidors per emmagatzemar revistes i amb porta basculant inclinada per expositor d'exemplars, per columna i tapa superior (base per a la senyalització de la columna). - Folrat dels laterals i de la part superior del conjunt amb fusta natural de 2 cm de gruix de la mateixa tipologia i acabat que la fusta natural del l'armari fet a mida de ref. AR-02. Els armaris estran formats amb estructura laterals dels armaris de compacte HPL norma 438 tipus CGS de 8 mm, de color blanc RAL 9002, i bastidor d'acer pintat a l'epòxid, amb peus anivelladors regulables en alçada per a corregir irregularitats del paviment, prestatges d'acer regulables en alçada cada 40 mm. i reversibles per a versió inclinada, pintats a l'epòxid de color blanc de 89x28x2,5 h cm. Amb fonadura i nervi posterior per a la protecció del llibre i guia del suport aguantalibres. S'inclou a cada prestatge un suport aguantalibres rigid i lliscadís d'ABS i un senyalitzador del contingut del prestatge realitzat en policarbonat. Ref. A-04
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#
2	Subtotal	S					1,000	SUMSUBTOT AL(G1:G1)

EUR

SIGNATURES
1.- CPISR-1 C Jordi Espriu Fernandez (Arquitecte), 18/12/2019 13:17



Pàg.: 2

EUR



LOT 01_MOBILIARI I COMPLEMENTES EQUIPAMENT

AMIDAMENTS

Pàg.: 3

NOTA: el mobiliari assenyalat amb (*) serà de la mateixa sèrie i els colors i acabats de les peces metàl·liques, fustes, melamines seran tots iguals entre si.
AR-02(*)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ludoteca		1,000				1,000	C#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

3	EQ11AR03	u	Subminstrament i instal·lació de conjunt d'armari alt de 487x45 cm i 231,5 cm d'alçada de mides totals, format per conjunt de quinze (15) mòduls d'armaris model ECO de mides especials, de la casa FAMO o equivalent, compartint lateral, compost per: - Columna formada per 1 mòdul tancat de mides especials de 800x450 i 2295 mm d'alçada. - Columna formada per 1 mòdul tancat ref. NU873 de la casa FAMO + 1 mòdul obert ref. NUE081 de la casa FAMO + 1 mòdul tancat ref. NU873 de la casa FAMO, de 800x450 mm i 765 mm d'alçada cadascun. - Columna formada per 2 mòduls tancats ref. NU873 de la casa FAMO + 1 mòdul obert ref. NUE081 de la casa FAMO, de 800x450 mm i 765 mm d'alçada cadascun - Columna formada per 1 mòdul tancat ref. NU873 de la casa FAMO + 1 mòdul tancat de mides especials de 800x450 i 1530 mm d'alçada. - Columna formada per 1 mòdul tancat ref. NU873 de la casa FAMO + 1 mòdul obert amb distribució prestatges interiors de mides espacials + 1 mòdul tancat ref. NU873 de la casa FAMO, de 800x450 mm i 765 mm d'alçada cadascun. - Columna formada per 3 mòduls tancats ref. NU873 de la casa FAMO - Sobre superior del conjunt fet a mida amb fusta natural a escollir per la direcció facultativa de 2 cm de gruix acabat envernissat amb vernís incolor mate. El mòdul tancat serà de melamina, acabat a escollir per la direcció facultativa, format per dues portes batents amb pany i clau i tiradors de fusta natural de la mateixa tipologia i acabat que el sobre superior fet a mida, i prestatges interiors de melamina. El mòdul obert serà de cos de melamina, acabat a escollir per la direcció facultativa, format per prestatges de fusta natural de la mateixa tipologia i acabat que el sobre superior fet a mida. S'inclou la part proporcional de tapetes laterals, a definir per la direcció facultativa, per encastar el conjunt d'armari al buit d'obra existent, així com la part proporcional de mecanització del moble per al pas de les instal·lacions del punt de sortida de la paret a l'armari, cablejat i mecanismes necessaris per al seu ús NOTA: el mobiliari assenyalat amb (*) serà de la mateixa sèrie i els colors i acabats de les peces metàl·liques, fustes, melamines seran tots iguals entre si. Ref. AR-03(*)					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Centre cívic		1,000				1,000	C#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

4	EQ11AR04	u	Subminstrament i instal·lació de conjunt d'armari alt de 222x45/64 cm i 231,5 cm d'alçada de mides totals, format per conjunt de sis (6) mòduls d'armaris model ECO de mides especials, de la casa FAMO o equivalent, compartint lateral, compost per: - Columna formada per 1 mòdul tancat ref. NU273 de la casa FAMO + 1 mòdul obert de fons especial de 64 a 52 cm, amb una part tancada amb porta de 60 cm + 1 mòdul tancat ref. NU273 de la casa FAMO, de 1200x450 mm i 765 mm. d'alçada cadascun. - Columna formada per 1 mòdul tancat ref. NU173 de la casa FAMO + 1 mòdul obert ref. NUE921 de la casa FAMO + 1 mòdul tancat ref. NU173 de la casa FAMO, de 1000x450 mm i 765 mm d'alçada cadascun. - Folrat d'un lateral i de la part superior del conjunt fets a mida, amb fusta natural a escollir per la direcció facultativa, de 2 cm de gruix acabats envernissats amb vernís incolor mate. El mòdul tancat serà de melamina, acabat a escollir per la direcció facultativa, format per dues portes batents amb pany i clau i tiradors de fusta natural de la mateixa tipologia i acabat que el sobre superior i el folrat lateral fet a mida, i un prestatge interior de melamina. El mòdul obert serà de cos de melamina, acabat a escollir per la direcció facultativa, format per prestatges de fusta natural de la mateixa tipologia i acabat que el sobre superior i el folrat lateral fet a mida. S'inclou la part proporcional de mecanització del moble per al pas de les instal·lacions del punt de sortida de la paret a l'armari, cablejat i mecanismes necessaris per al seu. NOTA: el mobiliari assenyalat amb (*) serà de la mateixa sèrie i els colors i acabats de les peces metàl·liques, fustes, melamines seran tots iguals entre si. Ref. AR-04 (*)					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

EUR



LOT 01_MOBILIARI I COMPLEMENTES EQUIPAMENT

AMIDAMENTS

Pàg.: 4

1	despatx		1,000			1,000	C#
TOTAL AMIDAMENT						1,000	
5	EQ11AR05	u	Subministrament i instal·lació de conjunt d'armari alt de 404x45 cm i de 213 cm d'alçada de mides totals, format per conjunt de deu (10) mòduls d'armaris model ECO, de la casa FAMO o equivalent, compartint lateral, compost per: - 10 mòduls tancats, ref. NU813 de la casa FAMO, de 800x450 mm i 1055 mm d'alçada - Folrat dels laterals visibles i de la part superior del conjunt fets a mida, amb fusta natural a escollir per la direcció facultativa, de 2 cm de gruix acabada envernissada amb vernís incolor mate.. El mòdul tancat serà de melamina, acabat a escollir per la direcció facultativa, format per dues portes batents amb pany i clau i tiradors de fusta natural de la mateixa tipologia i acabat que el sobre superior i el folrats laterals fets a mida i dos prestatges interior de melamina. NOTA: el mobiliari assenyalat amb (*) serà de la mateixa sèrie i els colors i acabats de les peces metàl·liques, fustes, melamines seran tots iguals entre si. Ref. AR-05 (*)				
1	Aula formació		1,000			1,000	C#
TOTAL AMIDAMENT						1,000	
6	EQ11AR06	u	Subministrament i instal·lació de conjunt d'armari baix de 182x50 cm i 81,5 cm d'alçada de mides totals, format per conjunt un (1) mòdul d'armari model ECO de mides especials, de la casa FAMO o equivalent, compost per: - 1 mòdul tancat de mides especials, de 1000x500 mm i 765 mm d'alçada - Peça de fusta feta a mida amb fusta natural a escollir per la direcció facultativa de 5 cm de gruix acabada envernissada amb vernís incolor mate, amb forma de "L" per formar la taula lateral, amb sobre de 180x50 cm i una peça lateral de 81,50x50 cm. - Folrat lateral de l'armari fet a mida, amb fusta natural a escollir per la direcció facultativa, de 2 cm de gruix acabada envernissada amb vernís incolor mate. El mòdul tancat serà de melamina, acabat a escollir per la direcció facultativa, format per dues portes batents amb pany i clau i tiradors de fusta natural de la mateixa tipologia i acabat que el sobre superior i el folrat lateral fets a mida, i un prestatge interior de melamina. S'inclou la part proporcional de mecanització de l'armari i del sobre de fusta per al pas de les instal·lacions del punt de sortida de la paret a l'armari i cablejat i mecanismes necessaris per al seu ús, així com les peces especials per collar el moble al revestiment de ref. PA-01. NOTA: el mobiliari assenyalat amb (*) serà de la mateixa sèrie i els colors i acabats de les peces metàl·liques, fustes, melamines seran tots iguals entre si. Ref. AR-06 (*)				
1	hall 2		1,000			1,000	C#
TOTAL AMIDAMENT						1,000	
7	EQ11AR07	u	Subminsitrament i instal·lació de conjunt d'armari baix de 204x45 cm i 81,5 cm d'alçada de mides totals format per conjunt dos (2) mòduls d'armaris model ECO de la casa FAMO o equivalent, compartint lateral, compost per: - 2 mòduls tancats ref. NU173 de la casa FAMO, de 1000x500 mm i 765 mm d'alçada - Sobre superior fet a mida amb fusta natural a escollir per la direcció facultativa de 5 cm de gruix acabada envernissada amb vernís incolor mate - Folrats laterals visibles fets a mida, amb fusta natural a escollir per la direcció facultativa, de 2 cm de gruix acabada envernissada amb vernís incolor mate. El mòdul tancat serà de melamina, acabat a escollir per la direcció facultativa, format per dues portes batents amb pany i clau i tiradors de fusta natural de la mateixa tipologia i acabat que el sobre superior i els folrats lateral fets a mida, i un prestatge interior de melamina, així com les peces especials per collar el moble al revestiment de ref. PA-01. NOTA: el mobiliari assenyalat amb (*) serà de la mateixa sèrie i els colors i acabats de les peces metàl·liques, fustes, melamines seran tots iguals entre si.. Ref. AR-07 (*)				
1	hall 2		1,000			1,000	C#

EUR

LOT 01_MOBILIARI I COMPLEMENTS EQUIPAMENT

AMIDAMENTS

Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST LOT 01_MOBILIARI I COMPLEMENTS EQUIPAMENT
Capítol 01 MOBILIARI
Títol 3 03 B-BUCK

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EQ110B01	u	Subministrament i instal·lació de buck de tres calaixos metàl·lic de 42x53x54 cm model PEY de la casa MOBLES114 o equivalent, amb sistema antibolcant amb cinquena roda, color blanc (RAL9002). S'inclouen rodes (2 amb fre), pany i clau, i safata porta-llapis. Ref. B-01

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	OAC		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2	EQ110B02	u	Subministrament i instal·lació de buck de dos calaixos metàl·lic de 42x53x54 cm model PEY de la casa MOBLES114 o equivalent, amb sistema antibolcant amb cinquena roda, color blanc (RAL9002). S'inclouen rodes (2 amb fre), pany i clau, i safata porta-llapis. Ref. B-02					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aula informàtica		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Aules formació		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Aula cuina		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3	EQ110B03	u	Subministrament i instal·lació de buck de tres calaixos model ECO, amb referència NUBR3, de la casa FAMO o equivalent, 320x600x565 cm, amb caixa frontal de fusta de melamina, a escollir per la direcció facultativa. S'inclou rodes pany i clau i safata porta-llapis. NOTA: el mobiliari assenyalat amb (*) serà de la mateixa sèrie i els colors i acabats de les peces metàl·liques, fustes, melamines seran tots iguals entre si. Ref. B03 (*)					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Despatx Entitats		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST LOT 01_MOBILIARI I COMPLEMENTS EQUIPAMENT
Capítol 01 MOBILIARI
Títol 3 04 BA-BANC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EQ11BA01	u	Subministrament i instal·lació de banc amb sabater a la part inferior, model FS 2000 de la casa MAS, de 1000x370x450, amb estructura metàl·lica soldada elèctricament de tub d'acer de secció quadrada de tub de 40x40x2mm, pintat al forn amb pintura epoxi, i taps de tancament de PVC, que aïllen l'estructura del paviment. Seient format per 2 lames de 160x13mm i dos pel sabater de 100x13mm de taulell de material compacte de resines fenòliques, ignífug, hidròfug i antibacterià, ancorat a l'estructura pròpia. Taulells amb cantells polits i arrodonits, bisos A-2 AISI 304 d'acer inoxidable. Ref. BA-01

EUR



LOT 01_MOBILIARI I COMPLEMENTS EQUIPAMENT

AMIDAMENTS

Pàg.: 6

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aula cos- vestidors		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

2 EQ11BA02 u Subministrament i instal.lació de penjador mural de hpl amb 4 penjadors per cada metre, model PF 2000 de la casa MAS o equivalent.
Ref. BA-02

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aula cos- vestidors		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

Obra 01 PRESSUPOST LOT 01_MOBILIARI I COMPLEMENTS EQUIPAMENT
Capítol 01 MOBILIARI
Títol 3 05 BU-BUTAQUES

NUM. CODI UA DESCRIPCió

1 EQ11BU01 u Subministrament i instal.lació de butaca amb respatller alt, model BOW referencia SBWB7 de la casa FORMA 5 o equivalent, 101x72,5x76 cm, de respatller alt amb interior format per estructura metàl·lica de vareta d'acer laminat en fred de 11mm Ø i plaques d'acer per a l'ancoratge de l'estructura.
Conjunt embolicat en escuma injectada per sobre d'injecció densitat 70 kg/m3, amb entapissat i gruix variable a la zona de seient amb un gruix màxim de 12,5 cm.
L'estructura fixa de 4 potes, fabricada en acer roscat, amb diàmetre 1,7 cm a la part inferior i 3,1 cm per part superior de cada pota i s'inclouen conteres de polietilè de baixa densitat (PELD), color negre
Tot el conjunt entapissat roba G7E Kuacanv en color a escollir per la direcció facultativa.
Ref. BU-01

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Hall 01		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Entitats		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

2 EQ11BU02 u Subministrament i instal.lació de butaca amb respatller baix, model BOW referencia SBWA7 de la casa FORMA 5 o equivalent, 88,5x72x5x77cm, de respatller baix amb interior format per estructura metàl·lica de vareta d'acer laminat en fred de 11mm Ø i plaques d'acer per a l'ancoratge de l'estructura.
Conjunt embolicat en escuma injectada per sobre d'injecció densitat 70 kg/m3, amb entapissat i gruix variable a la zona de seient amb un gruix màxim de 12,5 cm.
L'estructura fixa de 4 potes, fabricada en acer roscat, amb diàmetre 1,7 cm a la part inferior i 3,1 cm per part superior de cada pota i s'inclouen conteres de polietilè de baixa densitat (PELD), color negre
Tot el conjunt entapissat roba G7E Kuacanv en color a escollir per la direcció facultativa.
Ref. BU-02

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Hall 01		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Entitats		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Passadís planta primera		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

3 EQ11BU03 u Subministrament i instal.lació de sofà model BOW de la casa FORMA 5 o similar, 150x72,5x77cm, de respatller baix amb interior format per estructura metàl·lica de vareta d'acer laminat en fred de 11mm Ø i plaques d'acer per a l'ancoratge de l'estructura.
Conjunt està embolicat en una escuma injectada per sobre d'injecció densitat 70 kg/m3, amb entapissat i gruix variable a la zona de seient amb un gruix màxim de 12,5 cm.
L'estructura fixa de 4 potes, fabricada en acer roscat, amb diàmetre 1,7 cm a la part inferior i 3,1 cm per part superior de cada pota i s'inclouen conteres de polietilè de baixa densitat (PELD), color negre

EUR

LOT 01_MOBILIARI I COMPLEMENTES EQUIPAMENT

AMIDAMENTS

Pàg.: 7

Tot el conjunt entapissat roba G7E Kuacanv en color a escollir per la direcció facultativa.
Ref. BU-03

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Hall		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EQ11BU04 u Subministrament i instal·lació butaca de lectura amb ergonomia adaptada per a gent gran. model DANESA de la casa MOBLES 114 o equivalent, de 68x71x82 h cm amb estructura de fusta de faig envernissada i entapissada en versió monocolor o bicolor amb tela categoria B de la casa Gabriel Step, color a escollir per la direcció facultativa
Ref. BU-04

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Casal		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
2	Ludoteca		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

5 EQ11BU05 u Subministrament i instal·lació butaca de lectura model LIPSTICK de la casa DIABLA o equivalent, de poliètil·le reciclat, diàmetre 65 mm i alçada 67 mm i 32 mm en el seu punt més baix, color a escollir per la direcció facultativa..
Ref. BU-05

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ludoteca		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

6 EQ11BU06 u Subministrament de tamboret baix model PUCK codi 9501 de la casa ENEA o equivalent, amb rodes autofrenades, alçada 440 mm, base d'alumini injectat L2630 UNE38-263 lacada, amb entapissat grup F de color a escollir per la direcció facultativa.
Ref. BU-06

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Hall 02		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST LOT 01_MOBILIARI I COMPLEMENTES EQUIPAMENT
Capítol 01 MOBILIARI
Títol 3 06 C-CADIRA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EQ110C01	u	Subministrament i instal·lació de cadira alta 4 potes metàl·liques, model GLOVE referencia SGLQ7 de la casa FORMA 5 o equivalent, totalment entapissat amb l'interior fabricat en polipropilè amb fibra de vidre amb una capa d'escuma de 5 mm de gruix i 30 kg/m3 de densitat., zona de seient amb catifa composta de 5 mm d'escuma, entapissada amb el mateix tipus de teixit monocasc, grapada i cargolada. Estructura en vareta d' 11 mm (reposapeus) i tub d'acer de 16 i 2 mm de gruix, pintat sobre acabat microtexturitzat de pintura epoxi 100 micres. Conteres de polipropilè de 16 mm. Tot el conjunt entapissat en roba G7E Kuacanv, color a escollir per la direcció facultativa. Ref. C-01

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Hall-maquines expenedores		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

EUR



LOT 01_MOBILIARI I COMPLEMENTES EQUIPAMENT

AMIDAMENTS

Pàg.: 8

			TOTAL AMIDAMENT	4,000
2	EQ110C02	u	Subministrament i instal·lació de cadira confident model LOTTUS de la casa ENEA o equivalent, de 4 potes amb tub rodó de ø16x2mm i ø14x2mm, i tub el·líptic de 32x18x2mm, braços y suports en alumini injectat L-2630 UNE38-263 i soldadura semiautomàtica en robot d'arc amb aportació de fil d'acer controlat amb gas. Estructura i braços lacats, monocarcassa en polipropilè i totalment entapissada grup F, en color a escollir per la direcció facultativa. S'inclou tacs de feltre per les potes.s. Ref. C-02	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Hall 01- OAC		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Hall 02		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Centre Cívic		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
4	Despatx Centre Cívic		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
5	Entitats		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
6	Despatx Entitats		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

			TOTAL AMIDAMENT	39,000
3	EQ110C03	u	Subministrament i instal·lació de cadira confident model LOTTUS de la casa ENEA o equivalent, de 4 potes amb tub rodó de ø16x2mm i ø14x2mm, i tub el·líptic de 32x18x2mm, braços y suports en alumini injectat L-2630 UNE38-263 i soldadura semiautomàtica en robot d'arc amb aportació de fil d'acer controlat amb gas. Estructura i braços lacats, monocarcassa en polipropilè i galeta entapissada especial grup H de Gabriel Cura Step (mateix material per entapissat que la butaca de ref. BU-04), en color a escollir per la direcció facultativa. S'inclou tacs de feltre per les potes. Ref. C-03	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Casal		36,000				36,000	C#*D#*E#*F#
2	Magatzem casal		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
3	Despatx Casal		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	Ludoteca		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
5	Magatzem ludoteca		24,000				24,000	C#*D#*E#*F#
6	Aula informàtica		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
7	Aules formació		42,000				42,000	C#*D#*E#*F#
8	Aula cuina		13,000				13,000	C#*D#*E#*F#

			TOTAL AMIDAMENT	166,000
4	EQ110C04	u	Subministrament i instal·lació de model KINEO de la casa FORMA 5 o equivalent, entapissada en grup 1, amb respallier amb forma de piràmide truncada amb vores i vèrtexs arrodonits, estructura de poliamida amb càrrega de fibra de vidre, entapissades amb malla transpirable malla 3D i seient compost per una carcassa estructural de poliamida amb una càrrega de fibra de vidre, texturitzat per fora, amb safata interior polipropilè i suport lumbar asimètric, regulable en alçada individualment, amb braços 3D NPR (13,5 x 17,5 cm) amb estructura de poliamida i reposabraços de poliuretà generosament dimensionats. Fàcil regulació 3D (tres moviments): 12 posicions en alçada (10,5 cm), 6 posicions en profunditat (5cm) i 11 posicions d'ample (8 cm), amb recolzabraços en 4D. Base d'estrella d'alumini polit. Diàmetre 69 cm. 5 braços secció trapezoidal amb vèrtexs arrodonides. Ref. C-04	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	OAC		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Centre Cívic		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Despatx Centre Cívic		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

			TOTAL AMIDAMENT	5,000
5	EQ110C05	u	Subministrament i instal·lació de cadires infantils model TYPOGRAPHIA KIDS CHAIRS (AZ 0-9) de la casa TABISSO o equivalent, 700x410x360 mm, amb fusta laminada tipus fòrmica en colors a escollir per la direcció facultativa i amb potes d'acer lacat en color blanc, seient i respallier en forma de lletra. Ref. C-05	

EUR

LOT 01_MOBILIARI I COMPLEMENTS EQUIPAMENT

AMIDAMENTS

Pàg.: 9

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ludoteca		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							16,000	

6 EQ110C06 u Subministrament i instal·lació de conjunt de mobiliari exterior compost per taula i 2cadires amb respallter, model Bistro de la casa Extremis o equivalent, 877x1160x935mm, i pes de 23,10kg, amb sobre de taula d'alumini, seients i respallter fabricats en acer i tota l'estructura en acer inoxidable, amb classificació A1 de reacció al foc segons NEN-EN13501-1.S'inclou ancoratges a terra i complement per a penjar bosses.
Ref. C-06

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Exterior ludoteca		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

7 EQ110C07 u Subministrament de carro amb rodes de la casa ENEA o equivalent de mides 1060x663x374 mm per desar 12 unitats de cadires model LOTTUS, de la casa ENEA.
Ref. C-07

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Casal		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Ludoteca		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	

Obra 01 PRESSUPOST LOT 01_MOBILIARI I COMPLEMENTS EQUIPAMENT
Capítol 01 MOBILIARI
Títol 3 07 T-TAULA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EQ110T01	u	Subministrament i instal·lació tauleta baixa per a zona d'estar, model UVES OCASIONAL, ref. ME3702 de la casa ANDREU WORLD o equivalent, amb diàmetre superior de 700 mm i 500 mm d'alçada, de roure amb arestes sòlides. Ref. T-01

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Hall 01		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	Ludoteca		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	Entitats		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							7,000	

2 EQ110T02 u Subministrament i instal·lació de taula alta model ECO referència NUMA148 de la casa FAMO o equivalent, amb mides 1,40x0,80 i 1,055 m d'alçada, amb sobre de fusta natural a escollir per al direcció facultativa amb estructura metàl·lica, peus metàl·lics pintats en color a escollir per la direcció facultativa.
NOTA: el mobiliari assenyalat amb (*) serà de la mateixa sèrie i els colors i acabats de les peces metàl·liques, fustes, melamines seran tots iguals entre si.
Ref. T-02(*)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Hall - maquines expendedores		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

3 EQ110T03 u Subministrament i instal·lació taula quadrada model PEY de la casa MOBLES 114 o equivalent, de 80x80x76 h cm amb sobre de compacte HPL de 8 mm de gruix encastat, de color blanc RAL 9002, estructura d'alumini extrudit composta per 4 potes de secció triangular de 50x50 mm i travessers de 50 mm de cara frontal, galze

EUR



LOT 01_MOBILIARI I COMPLEMENTES EQUIPAMENT

AMIDAMENTS

Pàg.: 10

superior amb ribet arrodonit R 3mm per encastar al sobre i encaix posterior per la subjecció dels complements, amb estructura pintada amb polièster de color blanc RAL 9002.
Ref. T-03

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Casal		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							12,000	

4 EQ110T04 u Subministrament i instal·lació taula infantil quadrada amb rodes model PEY de la casa MOBLES 114, de 55x55x40 h cm amb sobre de compacte HPL de 8 mm de gruix encastat, de color blanc RAL 9002, estructura d'alumini extrudit composta per 4 potes de secció triangular de 50x50 mm i travessers de 50 mm de cara frontal, galze superior amb ribet arrodonit R 3 mm per encastar al sobre i encaix posterior per la subjecció dels complements amb estructura pintada amb polièster de color blanc RAL 9002. S'inclouen rodes (2 amb fre)
Ref. T-04

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ludoteca		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

5 EQ110T05 u Subministrament i instal·lació taula treball, model UM de la casa FAMO o equivalent, 180x80x68 cm, estructura amb xapa d'acer, amb tractament anti-corrosió, pintada epoxy, amb biga estructural amb xapa d'acer d'1mm, adaptada per la conducció de cablejat, anivelladors en nylon, sobre d'aglomerat de 25mm i contornejat amb pvc de 2mm. S'inclou 1 tapa top Acces amb instal·lació de 2 caixes que conté cada una 2 Schukos+2RJ45+2 USB i cablejat necessari per al seu ús.
Ref. T-05

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Despatx Casal		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

6 EQ110T06 u Subministrament i instal·lació taula per a ponent, model PEY de la casa MOBLES 114 o equivalent, 60x120x76 cm amb sobre, de compacte HPL de 8 mm de gruix encastat, de color blanc RAL 9002, amb estructura d'alumini extrudit pintada amb polièster de color blanc RAL 9002, composta per 4 potes de secció triangular de 50x50mm i travessers de 50mm de cara, frontal, galze superior amb ribet arrodonit R 3mm.
Ref. T-06

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aula informàtica		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Aules formació		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Aula cuina		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

7 EQ110T07 u Subministrament i instal·lació taula de treball tipus abatible model TRAVEL de la casa FORMA 5 o equivalent, de mides 160x80 cm, amb potes reculades, sense electrificació, amb tauler de melamina de 19 mm de gruix, cantell sense burlet de goma, amb estructura fabricada amb un pedestal "T" invertit amb columna d'extrusió d'alumini de secció trapezoidal de 2,5 mm de gruix, amb un interior buit per al cablejat vertical. Els pedestals inclouen dos caps més dos braços plegables en alumini injectat. La unitat es realitza mitjançant dues nanses reforçades amb fibra de vidre, situades una a cada braç des de la part frontal de la taula, que descansen sobre rodes amb un d'ells equipat amb fre. S'inclou peça d'unió entre taules.
Ref. T-07

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ludoteca		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

8 EQ110T08 u Subministrament i instal·lació taula de treball tipus abatible model TRAVEL de la casa FORMA 5 o equivalent, de mides 160x80 cm, amb potes reculades, electrificada, amb tauler de melamina de 19mm de gruix, cantell
EUR

LOT 01_MOBILIARI I COMPLEMENTES EQUIPAMENT

AMIDAMENTS

Pàg.: 11

sense burllet de goma, amb estructura fabricada amb un pedestal "T" invertit, compost per una base d'alumini injectat amb un gruix mitjà de 4 mm donant suport a una columna d'extrusió d'alumini de secció trapezoidal de 2,5 mm de gruix, amb un interior buit per al cablejat vertical, amb una coberta de l'extrusió de plàstic amaga l'interior de la columna i els cables que s'han instal·lat. Els pedestals inclouen dos caps més dos braços plegables en alumini injectat. La unitat es realitza mitjançant dues nanses reforçades amb fibra de vidre, situades una a cada braç des de la part frontal de la taula. Pedestals descansant sobre rodes amb un d'ells equipat amb fre. S'inclou peça d'unió entre taules i vertebres d'electrificació amb l'electrificació específica per a cadascuna (2Schuko+2USB de càrrega) i cablejat necessari per al seu ús..
Ref T-08

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aules Formació		20,000				20,000	C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							20,000	

9	EQ110T09	u	Subministrament i instal·lació taula de treball tipus abatible model TRAVEL de la casa FORMA 5 o equivalent, de mides 160x80 cm, amb tauler de 13 mm d'alta densitat resistent a la humitat HPL, amb cant nu i acabat negre, sense burllet de goma al cantell, mecanitzada a la part inferior, amb estructura fabricada amb un pedestal "T" invertit, compost per una base d'alumini injectat amb un gruix mitjà de 4 mm donant suport a una columna d'extrusió d'alumini de secció trapezoidal de 2,5 mm de gruix, amb un interior buit per al cablejat vertical, amb coberta de l'extrusió de plàstic amaga l'interior de la columna i els cables que s'han instal·lat. Els pedestals inclouen dos caps més dos braços plegables en alumini injectat. La unitat es realitza mitjançant dues nanses reforçades amb fibra de vidre, situades una a cada braç des de la part frontal de la taula. Pedestals descansant sobre rodes amb un d'ells equipat amb fre. S'inclou peça d'unió entre taules i vertebres d'electrificació amb l'electrificació específica per a cadascuna (2Schuko+2USB de càrrega) i cablejat necessari per al seu ús. Ref. T-09					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aula Cuina		6,000				6,000	C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

10	EQ110T10	u	Subministrament i instal·lació taula electrificada model PEY de la casa MOBLES 114 o equivalent, de 120x400x76 cm amb 2 sobres, de compacte HPL de 8 mm de gruix encastat, de color blanc RAL 9002, partits amb canal longitudinal, amb estructura d'alumini extrudit pintada amb polièster de color blanc RAL9002, composta per 8 potes de secció triangular de 50x50mm i travessers de 50mm de cara frontal, galze superior amb ribet arrodonit R 3mm per encastar al sobre i encaix posterior per la subjecció dels complementes i per a la canalització de l'electrificació de la taula. S'inclouen 2 safates passa cables de 150 cm d'acer pintat blanc RAL9002, per a canalitzar el cablejat i la unitat de connexions i 4 perfils intern addicional de 120 cm, cada taula porta 4 caixes PEY de mida especial integrades al sobre de la taula i amb tapa abatible del mateix laminat HPL de la taula i cada caixa electrificada amb 6 unitats de connexions amb 3 endolls Schuko i 2 CAT6 RJ45 de veu/dades i cablejat necessari per al seu ús, 6 suports inferiors per a la unitat de connexions d'acer per subjectar-lo a l'estructura de la taula i 4 jocs de 6 elements de subjecció del cablejat internament a l'estructura mitjançant una brida de velcro. Ref. T-10					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aula informàtica		2,000				2,000	C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

11	EQ110T11	u	Subministrament i instal·lació taula de treball, bench doble de 160x200x74/1100 mm, model ECO amb moble alt, ref. NUBA159 + NUS16, de la casa FAMO o equivalent, amb estructura metàl·lica i sobre de fusta de melamina, amb mòdul alt entapissat amb doble calaixera, taules amb una mida de 1600x1600 mm, amb dos top access i caixa d'electrificació, separador entapissat grup D i mòdul lateral entapissat en grup D, tiradors en fusta natural i resta laminat amb unes mides de 380x1090x1000. S'inclou electrificació 2 punts d'electrificació (cada punt d'electrificació conté 2 Schucos, 2 USB i 2 RJ45 amb cablejat inclòs). S'inclou la part proporcional de mecanització del moble per al pas de les instal·lacions del punt de sortida del paviment a l'armari, cablejat i mecanismes necessaris per al seu ús NOTA: el mobiliari assenyalat amb (*) serà de la mateixa sèrie i els colors i acabats de les peces metàl·liques, fustes, melamines seran tots iguals entre si. Ref. T-11(*)					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

EUR



LOT 01_MOBILIARI I COMPLEMENTES EQUIPAMENT

AMIDAMENTS

Pàg.: 12

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Centre cívic		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

12	EQ110T12	u	Subministrament i instal·lació taula de reunions amb dos bench doble i moble alt, model ECO de la casa FAMO o equivalent, amb doble estructura metàl·lica i sobre de fusta de melamina, amb mòdul entremig, alt entapissada amb doble calaixera, amb dues taules amb mides de 1800x1200 i 1400x1200, dreta o esquerra indistintament, sobre únic amb caixa d'electrificació central tipus central top access abatibles per ambdós costats cada sobre, lateral entapissat en tapisseria grup D, tiradors en fusta natural i resta laminat amb unes mides de 380x1090x1000. S'inclou electrificació 2 tapes amb 4 caixes a l'interior (cada caixa 2 Schucos, 2 USB i 2 RJ45 amb calbejat inclòs). S'inclou la part proporcional de mecanització del moble per al pas de les instal·lacions del punt de sortida del paviment a l'armari, cablejat i mecanismes necessaris per al seu ús NOTA: el mobiliari assenyalat amb (*) serà de la mateixa sèrie i els colors i acabats de les peces metàl·liques, fustes, melamines seran tots iguals entre si. Ref. T-12(*)					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Entitats		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

13	EQ110T13	u	Subministrament i instal·lació taula de treball amb faldó davanter, model especial ECO de la casa FAMO o equivalent, amb estructura metàl·lica i acabat superior del sobre a escollir per la direcció facultativa, amb lateral alt entapissat, taula amb unes mides de 1600x800 més mòdul lateral amb doble calaixera entapissada en categoria D, tiradors en fusta natural i resta laminat, amb unes mides de 380x1090x1000. S'inclou electrificació 1 tapa amb 1 caixa a l'interior amb 2SCHUCOS, 2 USB i 2 RJ45 amb calbejat inclòs. S'inclou la part proporcional de mecanització del moble per al pas de les instal·lacions del punt de sortida de la paret a la taula, cablejat i mecanismes necessaris per al seu ús NOTA: el mobiliari assenyalat amb (*) serà de la mateixa sèrie i els colors i acabats de les peces metàl·liques, fustes, melamines seran tots iguals entre si. Ref. T-13(*)					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Despatx Centre Cívic		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

14	EQ110T14	u	Subministrament i instal·lació taula rodona model ECO, ref NUMR10R de la casa FAMO o equivalent, diàmetre 1000 mm i 740 mm d'alçada, amb estructura metàl·lica pintada amb color a escollir per la direcció facultativa, i sobre de fusta de melamina acabat a escollir per al direcció facultativa. NOTA: el mobiliari assenyalat amb (*) serà de la mateixa sèrie i els colors i acabats de les peces metàl·liques, fustes, melamines seran tots iguals entre si. Ref. T-14(*)					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Despatx Entitats		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Despatx Centre Cívic		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	

15	EQ110T15	u	Subministrament i instal·lació de taula de reunions el·líptica model ECO, ref. NUMR3215, de la casa FAMO o equivalent, de 3200x1200x740 mm, amb estructura metàl·lica, peus metàl·lics pintats en color a escollir per la direcció facultativa, amb sobres de fusta laminada color a escollir per la direcció facultativa. NOTA: el mobiliari assenyalat amb (*) serà de la mateixa sèrie i els colors i acabats de les peces metàl·liques, fustes, melamines seran tots iguals entre si. Ref. T-15(*)					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Centre Cívic		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

EUR



AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

LOT 01_MOBILIARI I COMPLEMENTS EQUIPAMENT

AMIDAMENTS

Pàg.: 13

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra	01	PRESSUPOST LOT 01_MOBILIARI I COMPLEMENTS EQUIPAMENT
Capítol	01	MOBILIARI
Títol 3	08	I-TAQUILLES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EQ110I01	u	Subministrament i instal·lació de conjunt d'armari de 229x52 cm i 182 cm d'alçada de mides totals, model CAMPUS de la casa FORMA 5 o equivalent, format per: - Cinc (5) columnes amb tres armaris tancats de 45x60 cm cadascun, excepte un armari que serà obert amb un prestatge. - Folrats laterals i sobre superior fets a mida, mb fusta natural, a escollir per la direcció facultativa de 2 cm de gruix acabada envernissada amb vernís incolor mate. L'armari serà fabricat amb tauler de partícules amb revestiment de fusta de melamina de 19 i 30 mm de gruix, sostre, costats extrems, prestatges fixos buits i posterior sobre tauler de 19 mm. Paviments i interiors en tauler de 30 mm. Els costats es veuen cap a la part davantera i posterior del de 1,2 mm de gruix. El sostre del marc té forats vistos per la seva cara superior. Gruix de portes de la placa 19 mm amb bústia (vora 2 mm de gruix). L'anivellador integrat a terra està regulat des de l'interior de l'armari. S'inclouen parades per esmorteir soroll, pany i clau amb bloqueig de la fulla amb torn de 90º i bombeta extraïble, peça clau de bloqueig quan el Lock està obert. S'inclou la part proporcional de mecanització del moble per al pas de les instal·lacions del punt de sortida de la paret a l'armari, cablejat i mecanismes necessaris per al seu ús. Ref. I-01

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Entitats		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra	01	PRESSUPOST LOT 01_MOBILIARI I COMPLEMENTS EQUIPAMENT
Capítol	01	MOBILIARI
Títol 3	09	IN-INFANTIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EQ11IN01	u	Subministrament i instal·lació de tamboret cilíndric per a infants model WOW 480 de la casa PEDRALI o equivalent, amb mides 450x400 mm, amb estructura de polietilè, anti-UV, color a escollir per la direcció facultativa. S'inclou tapa model WOW 482 de PEDRALI amb mides 375x8 mm. Ref. IN-01

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ludoteca		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
2	Hall		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2	EQ11IN02	u	Subministrament i instal·lació de tauleta cilíndrica per a infants WOW 472 de PEDRALI o equivalent, amb mides 290x660 mm, amb estructura de polietilè, anti-UV, color a escollir per la direcció facultativa. S'inclou tapa model WOW 472 de PEDRALI amb mides 630x8 mm. Ref. IN-02
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Exterior ludoteca		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra	01	PRESSUPOST LOT 01_MOBILIARI I COMPLEMENTS EQUIPAMENT
------	----	--

EUR



LOT 01_MOBILIARI I COMPLEMENTES EQUIPAMENT

AMIDAMENTS

Pàg.: 14

Capítol 01 MOBILIARI
Títol 3 10 ELEMENTS FUSTA A MIDA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	1A21FM01	u	Fusteria interior practicable per un buit d'obra aproximat de 120x300cm, format per balconera de fusta de pi làrixen finger de dues fulles batents i dues fulles fixes amb classificació mínima 4 9A C5 segons normes, bastiment de base de fusta, vidre aïllant de seguretat amb 2 llunes incolores amb 1 butiral transparent i cambra d'aire 4+4/12/4+4mm. S'inclou pany i clau i part proporcional d'envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 108 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W S'inclouen la pp de col·locació dels elements que configuren l'obertura, i el sòcol d'alumini anoditzat de 70 mm d'alçària, amb base portacables, col·locat amb tacs i cargols i el pintat del parament vertical interior amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ludoteca		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

2	1A21FM02	u	Fusteria interior practicable per un buit d'obra aproximat de 120x300cm, format per balconera de fusta de pi làrix en finger de dues fulles batents i dues fulles fixes amb classificació mínima 4 9A C5 segons normes, bastiment de base de fusta, vidre aïllant de seguretat amb 2 llunes incolores amb 1 butiral transparent i cambra d'aire 4+4/12/4+4mm. S'inclou pany i clau i part proporcional d'envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 108 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W S'inclouen la pp de col·locació dels elements que configuren l'obertura, i el sòcol d'alumini anoditzat de 70 mm d'alçària, amb base portacables, col·locat amb tacs i cargols i el pintat del parament vertical interior amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aula informàtica		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

3	1A21FM03	m	Subministre i col·locació de tancament de taulons de fusta tractada, 80x160, de làrix de disposició vertical separats entre ells com a màxim 100 mm, de 2900 mm d'alçària amb estructura de muntants de fusta tractada, ancorada al suport amb perfils d'acer galvanitzat de 1110 mm d'alçada i pletina metàl·lica. S'inclou la part proporcional del venisat de la fusta amb vernís de color natural mate.
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Hall 02		1,700				1,700	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,700	

4	EQ11PA07	u	Subministrament i col·locació de conjunt de 8 (vuit) vitrines de fusta amb sis costats, de manera que el fons i laterals seran de fusta i el frontal amb porta de vidre de la casa REVERS o equivalent, format per : - 2 mòduls de 460x460 mm, amb una porta de vidre.(590,00 €/ut) - 2 mòduls de 980x460 mm, amb una porta de vidre (756,00 €/ut) - 2 mòduls de 460x980 mm, amb una porta de vidre (768,00 €/ut) - 2 mòduls de 980x980 mm, amb dues portes de vidre (980,00 €/ut) Els mòduls de fusta seran de tauler contraxapat marí xapat amb melamina deixant els cantells vistos, de color a escollir per la propietat. Les portes de les vitrines seran abatibles de vidre templat de 5 mm amb pany i clau, sense marc. Els mòduls de 980 mm d'alçada tindran cremallera interior i disposaran de 2 unitats de lleixes interiors, de la mateixa tipologia de fusta i acabat que el mòdul vitrina, per a poder col·locar-les en diverses inclinacions. S'inclouen les peces especials per collar cada mòdul al revestiment de ref. PA-01. Ref. PA-07
---	----------	---	---

EUR

LOT 01_MOBILIARI I COMPLEMENTS EQUIPAMENT

AMIDAMENTS

Pàg.: 15

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Hall 02		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5	1A21FM04	m	Subministre i col·locació d'armari superior nevera, de fusta contraxapada i acabat de les mateixes característiques que la cuina existent. S'inclou mecanismes per a l'obertura de la porta abatible					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aula cuina		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6	1A21FM05	pa	Partida alçada a justificar d'ajudes de paleta per a modificar les instal·lacions.					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aula cuina		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra	01	PRESSUPOST LOT 01_MOBILIARI I COMPLEMENTS EQUIPAMENT
Capítol	01	MOBILIARI
Títol 3	11	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	E93AC165	m2	Recrescuda i anivellament del suport de 5mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus CTC30-F7-A12 segons UNE-EN 13813, aplicada manualment.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aula informàtica		1,000	6,800	5,800		39,440	C#*D#*E#*F#
2	Hall 02		1,000	5,000	5,000		25,000	C#*D#*E#*F#
3			-1,000	1,100	1,900		-2,090	C#*D#*E#*F#
4			-1,000	0,200	0,600		-0,120	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,230

2	E9M11028	m2	Subministre i col·locació de paviment c de PVC heterogeni en rotlle, model EXCELLENCE 80 de la casa TARKETT, classe 34-42, segons UNE-EN 649 i gruix de 3 mm, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm.					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	IDEM recrescuda		1,000	62,230			62,230	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,230

Obra	01	PRESSUPOST LOT 01_MOBILIARI I COMPLEMENTS EQUIPAMENT
Capítol	01	MOBILIARI
Títol 3	12	REVESTIMENTS VERTICALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	EQ11PA01	u	Subministrament i instal·lació de revestiment lames d'alumini zona hall entrada marca REVERS model PANEL ALU-RAIL ANODIZADO MATE NATURAL ref. 2000, amb cremalleres metàl·liques especials i cantoneres de remat metàl·liques de 35x20 mm					

EUR



LOT 01_MOBILIARI I COMPLEMENTS EQUIPAMENT

AMIDAMENTS

Pàg.: 16

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Casal		3,250	2,800			9,100	C#*D#*E#*F#
2	Hall 01 - Lluernari		3,500	6,700			23,450	C#*D#*E#*F#
3	Halll 01 - Zona màquines expenedores		2,400	2,900			6,960	C#*D#*E#*F#
4			3,500	2,900			10,150	C#*D#*E#*F#
5	Hall 02		2,500	2,800			7,000	C#*D#*E#*F#
6			2,400	2,800			6,720	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,380

Obra 01 PRESSUPOST LOT 01_MOBILIARI I COMPLEMENTS EQUIPAMENT
Capítol 01 MOBILIARI
Títol 3 13 PETITS ELECTRODOMÈSTICS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EQ11PE01	u	Subministrament de batidora de ma, CECOTEC POWERGEAR o equivalent, 1500w, 21 velocitats, turbo. D'inox i en color negre

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2	EQ11PE02	u	Subministrament d'esprenedor JATA EX544 o equivalent, potència 90w, motor professional AC, sense dipòsit. D'acer inox i amplada 16cm					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3	EQ11PE03	u	Subministrament de fogons elèctrics mòbils, KOENIC KIP 2432 o similar, tipus vitroceràmica d'inducció, amb pantalla LED tàctil i color negre , de 9 nivells de temperatura amb 2000W de potència.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4	EQ11PE04	u	Subministrament de nevera combi sistema no frost amb frigorífic i congelador.Dimennsions 59,5 cm d'amplada, 64,7cm de fondària i 184,5cm d'alçada. Capacitat frigorífic 226 L. Capacitat congelador 92 L. Capacitat total 318 L. Capacitat de congelació 4kg/24 h. S'inclou tots els materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la totalment instal.lada i acabada i panelat del element de les mateixes característiques que el mobiliari existent.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5	EQ11PE05	u	Subministrament i instal.lació de rentavaixelles, BALAY 3VS303B9 o equivalent, amb 4 programes, classe energètica A+. S'inclou tots els materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la totalment instal.lada i acabada i panelat del element de les mateixes característiques que el mobiliari existent.					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

EUR



LOT 01_MOBILIARI I COMPLEMENTES EQUIPAMENT

AMIDAMENTS

Pàg.: 17

TOTAL AMIDAMENT							1,000
6	EQ11PE06	u	Subministrament allargador elèctric, model POWERCUBE o equivalent, amb 4 preses i USB, tipus regleta amb una longitud de 15,00m, color gris.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			10,000				10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,000
7	EQ11PE07	u	Subministrament i instal·lació Microones digital amb grill. Capacitat interior 25 l. Potència 800w.Dimensions 30,1 alçada x 52 ample x 42,5 fondària.acabada amb xapa d'acer inoxidable polida al interior i rentada a l'exterior Inclou tots els materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar ho totalment instal.lat i acabat.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Centre Cívic		1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
2	Aula Cuina		1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000
Obra	01	PRESSUPOST LOT 01_MOBILIARI I COMPLEMENTES EQUIPAMENT					
Capítol	02	COMPLEMENTES EQUIPAMENT					
Títol 3	01	COMPLEMENTES EQUIPAMENT					
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				
1	EQ11CO01	u	Subministrament i instal·lació de penjador de peu model MIRAC de la casa MOBLES 114, o equivalent, amb base de fosa de ferro de 30 cm de diàmetre i de 192 cm d'alçada total, amb tub d'alumini pintats color blanc (RAL9002) i amb deu penjadors de llautó cromats brillant. Ref. CO-01				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Hall		1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
2	OAC		1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
3	Casal		2,000				2,000 C#*D#*E#*F#
4	Despatx Casal		1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
5	Despatxos Entitats		2,000				2,000 C#*D#*E#*F#
6	Centre Cívic		1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
7	Despatx Centre Cívic		1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							9,000
2	EQ11CO02	u	Subministrament i instal·lació de penjador de paret múltiple, model MIRAC de la casa MOBLES 114, o equivalent, de 50 cm de longitud amb perfil d'alumini pintat color blanc (RAL9002) i 5 penjadors de llautó cromats brillant. Ref. CO-02				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Ludoteca		4,000				4,000 C#*D#*E#*F#
2	Aula informàtica		5,000				5,000 C#*D#*E#*F#
3	Aules formació		9,000				9,000 C#*D#*E#*F#
4	Aula cuina		3,000				3,000 C#*D#*E#*F#
5	Entitats		2,000				2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							23,000
3	EQ11CO03	u	Subministrament i instal·lació de paraigüer model RIGA BASIC paraigüer de MOBLES 114, o equivalent, de 25x25x49 cm. d'acer pintat color blanc RAL9002 amb dues barres d'acer en forma de creu per a separar els EUR				



LOT 01_MOBILIARI I COMPLEMENTES EQUIPAMENT

AMIDAMENTS

Pàg.: 18

paraigües i base de plàstic ABS negra. Interior amb retícula per tal que els paraigües no patinin.
Ref. CO-03

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Hall		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Ludoteca		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Aula informàtica		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Aules formació		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
6	Aula cuina		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	Aula cos		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	Entitats		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	Centre Cívic		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

4 EQ11CO04 u Subministrament i instal.lació de paperera model RIGA BASIC de la casa MOBLES 114 o equivalent, de 30 l de capacitat de 25x25x71h cm d'acer pintat color blanc RAL9002, amb tapa d'acer pintada color plata i base de plàstic d'ABS negra
Ref. CO-04

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Hall		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Despatx Casal		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Despatxos Entitats		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	Despatx Centre Cívic		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Vestuaris cos		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

5 EQ11CO05 u Subministrament i instal.lació de paperera formada per 2 mòduls, model RIGA BASIC de MOBLES 114, o equivalent, de 50l de capacitat cadascun, de 31x31x73h cm d'acer pintat color blanc RAL9002, un mòdul per el reciclatge de la brossa amb tapa d'acer pintada color plata, i l'altre mòdul per el reciclatge de paper i cartró amb tala d'acer pintada de color blau-RAL5000. Les bases d'acer preparades per fixar a terra i unió lateral. Inclou els vinils amb pictogrames del reciclatge
Ref. CO-05

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	OAC		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Ludoteca		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Aula informàtica		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Aula formació		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

6 EQ11CO06 u Subministrament i instal.lació de paperera de conjunt de 4 mòduls, model RIGA BASIC de MOBLES 114, o equivalent, de 50l de capacitat cadascun, de 31x31x73h cm d'acer pintat color blanc RAL9002, un mòdul per el reciclatge de la brossa amb tapa d'acer pintada color plata, un altre mòdul per el reciclatge de paper i cartró amb tala d'acer pintada de color blau-RAL5000 i l'altre mòdul amb la tapa d'acer de color groc-RAL1024 pel reciclatge d'envasos i marró-RAL1019 pel reciclatge de matèria orgànica. Les bases d'acer preparades per fixar a terra i unió lateral. Inclou els vinils amb pictogrames del reciclatge.
Ref. CO-06

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Hall - zona de màquines		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal - office		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Aula Cuina		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Entitats		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Centre Cívic		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

EUR



LOT 01_MOBILIARI I COMPLEMENTES EQUIPAMENT

AMIDAMENTS

Pàg.: 19

TOTAL AMIDAMENT						5,000
7	EQ11CO07	u	Subministrament i instal·lació de pissarra mural blanca amb superfície d'escriptura magnètica retolable amb retoladors d'esborrat en sec , no porós, resistent a les ratllades i oxidació, de fàcil neteja, d'acer vitrificat blanc de 0,8 mm amb marc ''mini'' d'acer anoditzat plata mate, model 724/6 de VISUAL PLAN de la casa PLANNING SISPLAMO o equivalent, 1,20x2,00 m i 2,3 cm de gruix. S'inclou el caixetí porta retoladors de 30 cm de longitud. Ref. CO-07			

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aula Cuina		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT						1,000
8	EQ11CO08	m2	Subministrament i instal·lació de pissarra mural blanca de mides especials i 1 cm de gruix, mecanitzades per les instal·lacions, superfície d'escriptura magnètica retolable amb retoladors d'esborrat en sec , no porós, resistent a les ratllades i oxidació, de fàcil neteja, model CHAMELEON WALL de VISUALPLAN de la casa PLANNING SISPLAMO o equivalent, sense marc, i de 10mm amb cantell lacat en blanc, fabricada en acer vitrificat de doble capa d'esmalt fos a 800°C, acabat en acer vitrificat de 0,4mm de gruix, unit amb una placa de MDF de 9mm i una xapa de 0,4mm d'acer galvanitzat a la part posterior. Resistència al foc tipus M3 per al tauler MDF. S'inclou la part proporcional de mecanització per deixar a la superfície les instal·lacions existents. Ref. CO-08			

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Centre Cívic		7,200	2,900			20,880	C#*D#*E#*F#
2	Despatx Centre Cívic		2,000	2,900			5,800	C#*D#*E#*F#
3	Entitats		6,000	2,900			17,400	C#*D#*E#*F#
4	Despatx Entitats		2,500	2,900			7,250	C#*D#*E#*F#
5			2,500	2,900			7,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT						58,580
9	EQ11CO09	m2	Subministrament i instal·lació de pissarra mural blanca mate de mides especials i 1 cm de gruix mecanitzada per les instal·lacions, superfície d'escriptura magnètica retolable amb retoladors d'esborrat en sec, no porós, resistent a les ratllades i oxidació, de fàcil neteja i apte per projecció, model CHAMELEON PROYECTION de VISUALPLAN de la casa PLANNING SISPLAMO o equivalent, sense marc, i de 10mm amb cantell lacat en blanc mate, fabricada en acer vitrificat de doble capa d'esmalt fos a 800°C S'inclou la part proporcional de mecanització per deixar a la superfície les instal·lacions existents. Ref. CO-09			

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ludoteca		6,450	2,000			12,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT						12,900
10	EQ11CO10	u	Subministrament i instal·lació de pissarra mòbil formada per una pissarra blanca de superfície d'escriptura magnètica retolable amb retoladors d'esborrat en sec , no porós, resistent a les ratllades i oxidació, de fàcil neteja, d'acer vitrificat blanc de 0,8 mm amb marc ''mini'' d'acer anoditzat plata mate, model 724/Y6 de VISUAL PLAN de la casa PLANNING SISPLAMO o equivalent, 1,20x2,00 m i 2,3 cm de gruix, i per un suport Y2 de VISUAL PLAN de la casa PLANNING SISPLAMO amb perfils verticals i horitzontals d'alumini anoditzat i peu de fundació amb rodes amb fre, acabats a escollir per la direcció facultativa. S'inclou el caixetí porta retoladors de 30 cm de longitud. Ref. CO-10			

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aules formació		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT						2,000
-----------------	--	--	--	--	--	-------

EUR

LOT 01_MOBILIARI I COMPLEMENTES EQUIPAMENT

AMIDAMENTS

Pàg.: 20

11	EQ11CO11	u	Subministrament i instal·lació de pissarra mòbil formada per una pissarra blanca de superfície d'escriptura magnètica retolable amb retoladors d'esborrat en sec , no porós, resistent a les ratllades i oxidació, de fàcil neteja, d'acer vitrificat blanc de 0,8 mm amb marc "mini" d'acer anoditzat plata mate, model 724/Y3 de VISUAL PLAN de la casa PLANNING SISPLAMO o equivalent, 1,20x1,00 m i 2,3 cm de gruix, i per un suport Y2 de VISUAL PLAN de la casa PLANNING SISPLAMO amb perfils verticals i horitzontals d'alumini anoditzat i peu de fundació amb rodes amb fre, acabats a escollir per la direcció facultativa. S'inclou el caixetí porta retoladors de 30 cm de longitud. Ref. CO-11				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Aula cuina		1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						1,000	
12	EQ11CO13	u	Subministrament i instal·lació de panell acústic, model ECOROUND FULL de la casa SLALOM, o equivalent, de 60x60 cm, acabat a escollir per la propietat. Ref. CO-13				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Centre Cívic		12,000				12,000 C#*D#*E#*F#
2	Despatx Centre Cívic		6,000				6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						18,000	
13	EQ11CO14	u	Subministrament i instal·lació de panell d'informació de fibra de polièster premsada de 10 mm de guix, model PFA/3 de la casa PLANNING SISPLAMO o equivalent, 60x120 cm, amb marc d'alumini anoditzat "mini" de color plata mate i recobert amb filtre de color d'alta qualitat de 250 gr/m2, color a escollir per la direcció facultativa, amb un coeficient d'absorció acústica alpha m: 0,41 Ref. CO-14				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Hall - Zona màquines		2,000				2,000 C#*D#*E#*F#
2	Casal		2,000				2,000 C#*D#*E#*F#
3	Ludoteca		1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
4	Aula informàtica		1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
5	Aula formació		2,000				2,000 C#*D#*E#*F#
6	Aula cuina		1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
7	Aula cos		1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
8	Entitats		1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						11,000	
14	EQ11CO15	u	Subministrament i instal·lació de panell informació de fibra de polièster premsada de 10 mm de guix, model PFA/4 de la casa PLANNING SISPLAMO o equivalent, 120x120 cm, amb marc d'alumini anoditzat "mini" de color plata mate i recobert amb filtre de color d'alta qualitat de 250 gr/m2, color a escollir per la direcció facultativa, amb un coeficient d'absorció acústica alpha m: 0,41 Ref. CO-15				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Hall - zona de màquines		3,000				3,000 C#*D#*E#*F#
2	Casal		1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						4,000	
15	EQ11CO16	u	Subministrament i col·locació de penjador de roba amb rodes (2 amb frens) fabricat amb estructura metàl·lica de tub pintat en blanc. Barra superior regulable en alçada i base inferior porta-objectes de 174 cm alçada x 120 cm llargada x 53 cm fondària. Ref. CO-16				

EUR



AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

LOT 01_MOBILIARI I COMPLEMENTS EQUIPAMENT

AMIDAMENTS

Pàg.: 21

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ludoteca		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 EQ11CO17 u Subministrament i col·locació de rellotge analògic de paret d'alumini repulsat i vidre, de diàmetre 38 cm, model TIME de la casa PLANNING SISPLAMO o equivalent, amb funcionament amb piles AA.
Ref. CO-17

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Casal		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Aula informàtica		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Aules formació		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	Aula cuina		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Aula cos		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

17 EQ11CO18 u Subministrament i col·locació de jardineria amb hidrojardineria model ASHI de la casa HOBBYFLOWER o equivalent, 41x41x51 cm, potes de fusta de freixe natural corbat i cos d'acer inoxidable lacat mat, color a escollir per la direcció facultativa.
Ref. CO-18

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Hall		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Passadís planta primera		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

18 EQ11CO19 u Subministrament i col·locació de Jardineria amb hidrojardineria model ASHI de la casa HOBBYFLOWER o equivalent, 76x41x58 cm, potes de fusta de freixe natural corbat i cos d'acer inoxidable lacat mat, color a escollir per la direcció facultativa.
Ref. CO-19

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Hall		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Passadís planta primera		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

19 EQ11CO20 u Subministrament i instal·lació de mirall per a revestir la paret seguretat de mides 200x100x2,5 cm model FIGARO de la casa DINAMICA BALLET o equivalent, format per vidre d'alta de seguretat de 4 mm de gruix subjectat a una capa d'escuma de poliuretà que en cas de trencament subjecte els fragments a l'escuma, perfil perimetral d'alumini de 45x25 mm, color a escollir per la propietat
Ref. CO-20

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aula cos		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

20 EQ11CO21 m Subministrament i instal·lació de cortina tradicional per a l'aula de cos, de 3,00 m d'alçada, confeccionada al 2x1 amb teixit DABOPAC color i obertura a escollir per la direcció facultativa.
Ref. CO-21

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

EUR



LOT 01_MOBILIARI I COMPLEMENTES EQUIPAMENT

AMIDAMENTS

Pàg.: 22

1	Aula cos		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,000	
21	EQ11CO23	m	Subministrament i instal·lació de cendrer model COLUMBIA M-1100/1 de la casa VILAGRASSA o equivalent, de diàmetre 160 mm i 130 mm d'alçada, tipus mural amb apagador, cos fabricat en alumini pintat, cubeta inferior d'alumini anoditzat negre mate. Ref. CO-23					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Entrades		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	
22	EQ11CO24	m	Subministrament i instal·lació de dispensador de paper "metxa" model SIE41-SN de la casa SISTEMES INDUSTRIALS EUROPEUS, S.L., o equivalent, de 37x21,5x21,5 cm., fabricat amb acer inoxidable AISI 201 acabat setinat, amb capacitat per un rotlle de paper "metxa" Ref. CO-24					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Piques Aules		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	
23	EQ11CO25	m2	Subministre i col·locació de revestiment vertical amb taulell de resina fenòlica de gran duresa HPL, de color a escollir. Ref. CO-25					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Magatzem Casal		2,000	0,600	1,000		1,200	C#*D#*E#*F#
2			1,000	2,150	1,000		2,150	C#*D#*E#*F#
3	prestatge		1,000	2,150	0,300		0,645	C#*D#*E#*F#
4	Entitats		2,000	0,600	1,000		1,200	C#*D#*E#*F#
5			1,000	0,850	1,000		0,850	C#*D#*E#*F#
6	prestatge		1,000	0,850	0,300		0,255	C#*D#*E#*F#
7	Aula formació		2,000	0,900	1,000		1,800	C#*D#*E#*F#
8			1,000	0,900	1,000		0,900	C#*D#*E#*F#
9	prestatge		1,000	0,900	0,300		0,270	C#*D#*E#*F#
10	Aula cuina		2,000	0,600	1,000		1,200	C#*D#*E#*F#
11			1,000	2,200	1,000		2,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							12,670	
24	EQ11CO26	u	Subministrament de carro metàl·lic amb rodes, 60x40x50cm, d'acer revestit en pols, amb un mínim de tres prestatges i safata metàl·lica individual per a desar estris. Ref. CO-26					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Piques Aules		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	entitats		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	casal		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	
25	EQ11CO27	m	Subministrament de conjunt d'accessoris de VISUAL PLAN de la casa PLANNING SISPLAMO o equivalent, format per un esborrador alumini magnètic, referencia 7006, recanvis per esborradors, referencia 7006/1 amb 20 unitats, 12 retoladors de pissarra, referència 7005/12, un porta retoladors magnètics, referencia 7019, i 20 imants rodons, referencia 9010, i 5 unitats d'imants emojis, ticks, símbol ? i !, referencia KL/11, KL12, KL13 i KL14. Ref. CO-27					

EUR

LOT 01_MOBILIARI I COMPLEMENTES EQUIPAMENT

AMIDAMENTS

Pàg.: 23

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pissarra fixe cuina		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Pissarra mòbil 01		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Pissarra mòbil 02		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Chameleon Ludoteca		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Chameleon Entitats		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	Chameleon Despatx Entitats		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
7	Chameleon C Cívic		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	Chameleon Depsatx C.Civc		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9							0,000	

TOTAL AMIDAMENT 10,000

26 EQ11CO29 u Submisnitrament de cistella de plàstic amb compartiments model TOOL BOX de la casa HAY o equivalent, de color a escollir per la propietat
Ref. CO-29

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ludoteca		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Informatica		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Aule formació		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	Aula cuina		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Entitats		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
6	Centre Cívic		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
7	Despatx		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

27 EQ11CO30 u Submisnitrament de conjunt d'accessoris per a un lloc de treball format per tres safates apliables A4, en ABS, de la casa MUJI o equivalent, una safata model SPLIT TRAY, un pot model IDRIS PENHOLDER/ROUND i un pot IRIS PENHOLDER/SHARP, de la casa HAY, color a escollir per la propietat
Ref. CO-30

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Despatx Entitats		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	C Cívic		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	OAC		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

28 EQ11PA02 u Subministrament i instal.lació de prestatge iinclinat de tauler contraxapat marí recobert amb melamina, de color a escollir per la propietat, de la casa REVERS o equivalent, 1000x300 mm i amb topall metàl·lic frontal, de color escollir per la direcció facultativa, amb orificis passants per el suports ocults metàl·lics per la subjecció al panell PANAL ALU-RAIL inclosos.
Ref. PA-02

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Halll 01 - Zona màquines expenedores		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

29 EQ11PA03 u Subministrament i instal.lació de prestatge inclinat per a llibres de planxa d'acer acabada color a escollir per la propietat, model 1410 de la casa REVERS o equivalent, 1000x250x150 mm amb topall metàl·lic laterals amb els suports metàl·lics per la subjecció al panell PANAL ALU-RAIL inclosos.
Ref. PA-03

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Halll 01 - Zona màquines expenedores		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

EUR

LOT 01_MOBILIARI I COMPLEMENTS EQUIPAMENT

AMIDAMENTS

Pàg.: 24

TOTAL AMIDAMENT 15,000

30 EQ11PA04 u Subministrament i instal·lació de prestatge horitzontal de fusta lacada de color a escollir per la propietat, de la casa REVERS o equivalent, 1000x400x300 mm amb orificis passants per el suports ocults metàl·lics per la subjecció al panell PANAL ALU-RAIL inclosos.
Ref. PA-04

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Halll 01 - Zona màquines expenedores		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

31 EQ11PA05 u Subministrament i instal·lació de ganxos per a quadres amb vareta calibrada de 3 mm de diàmetre., model 1108 de la casa REVERS o equivalent, per la subjecció de quadres al panell PANAL ALU-RAIL.
Ref. PA-05

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Halll 01 - Zona màquines expenedores		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

32 EQ11PA06 u Subministrament i instal·lació de suport fontal de 10 mm de longitud amb un disc de 12 mm de diàmetre i 100 mm ., model 1303 de la casa REVERS o equivalent, per la subjecció d'elements al panell PANAL ALU-RAIL.
Ref. PA-06

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Halll 01 - Zona màquines expenedores		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

Obra	01	PRESSUPOST LOT 01_MOBILIARI I COMPLEMENTS EQUIPAMENT
Capítol	02	COMPLEMENTS EQUIPAMENT
Títol 3	02	COMPLEMENTS BANYS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EQ11LA08	u	Subministrament i instal·lació de dispensador de paper model 41-S de la casa SISTEMES INDUSTRIALS EUROPEUS, S.L., o equivalent, de 290x244x246 mm., fabricat amb acer inoxidable AISI 430 acabat setinat, amb visor de contingut Ref. CB-01

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			13,000				13,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

2 EQ11LA07 u Subministrament i instal·lació de dispensador de sabó d'1 litres en disposició vertical, model 33-V de la casa SISTEMES INDUSTRIALS EUROPEUS, S.L., o equivalent, de 140x120x2010 mm., fabricat amb acer inoxidable AISI 304 acabat setinat, amb visor de contingut
Ref. CB-02

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bany		13,000				13,000	C#*D#*E#*F#
2	aula formació		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	aula cuina		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	casal		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	entitats		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

EUR

LOT 01_MOBILIARI I COMPLEMENTES EQUIPAMENT

AMIDAMENTS

Pàg.: 25

TOTAL AMIDAMENT 18,000

3 EQ11LA01 u Subministrament i instal·lació mirall per a cabines de banys de 35x100 cm Inclou tots els materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar ho totalment instal·lat i acabat.
Ref. CB-03

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Lavabo PB		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
2	Lavabo Ppis		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

4 EQ11LA02 u Subministrament i instal·lació de mirall per a revestir la paret del bany de la planta baixa, 150x100 cm. Inclou tots els materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar ho totalment instal·lat i acabat.
Ref. CB-04

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta baixa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EQ11LA03 u Subministrament i instal·lació de mirall per a revestir la paret de 70x290 cm. Inclou tots els materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar ho totalment instal·lat i acabat.
Ref. CB-05

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Lavabo Ppis		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Aula cos - vestuaris		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 EQ11LA05 u Subministrament i instal·lació de conjunt de dues barres de bany adaptat abatibles de 800 mm de 30 mm de diàmetre, model 7088-IS de la casa SISTEMES INDUSTRIALS EUROPEUS, S.L., o equivalent, fabricat amb acer inoxidable AISI 304 acabat setinat.
Ref. CB-06

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 EQ11LA06 u Subministrament i instal·lació de dispensador de paper higiènic industrial de 267 mm de diàmetre, model 40-S de la casa SISTEMES INDUSTRIALS EUROPEUS, S.L., o equivalent, fabricat amb acer inoxidable AISI 430 acabat setinat, amb visor de contingut
Ref. CB-07

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			11,000				11,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

8 EQ11LA09 u Subministrament i instal·lació de paperera cilíndrica de 5 litres d'acer inoxidable amb pedal, de 290 mm d'alçada i diàmetre 205 mm, model 96- I de la casa SISTEMES INDUSTRIALS EUROPEUS, S.L., o equivalent, fabricat amb acer inoxidable acabat a escollir per la direcció facultativa.
Ref. CB-08

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			11,000				11,000	C#*D#*E#*F#

EUR

LOT 01_MOBILIARI I COMPLEMENTES EQUIPAMENT

AMIDAMENTS

Pàg.: 26

TOTAL AMIDAMENT 11,000

9 EQ11LA10 u Subministrament i instal.lació de paperera amb tapa push equipada amb un mecanisme amb molla per l'auto retorn de la tapa a la posició original, de 675x305x220 mm, model 148- I de la casa SISTEMES INDUSTRIALS EUROPEUS, S.L., o equivalent, fabricat amb acer inoxidable AISI 430 acabat escollir per la direcció facultativa, amb 6 ganxos interior per la bossa i aro inferior de PVC negre.
Ref. CB-09

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cabines		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
2	Bany pb		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

10 EQ11LA11 u Subministrament i instal.lació de canviador infantil en posició horitzontal, de 510x900x100/591 mm, model 28-H de la casa SISTEMES INDUSTRIALS EUROPEUS, S.L., o equivalent, acabat a escollir per la direcció facultativa.
Ref. CB-10

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 EQ11LA12 u Subministrament i instal.lació de penjador individual senzill, amb tub de llautó cromat acabat mate de 20 mm de diàmetre, model 6001-L de la casa SISTEMES INDUSTRIALS EUROPEUS, S.L., o equivalent.
Ref. CB-11

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	cabines		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
2	bany pb		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

12 EQ11LA13 u Subministrament i instal.lació de escombreta de bany d'acer inoxidable acabat setinat de 370 mm d'alçada i 90 mm de diàmetre, model 6066-IS, de la casa SISTEMES INDUSTRIALS EUROPEUS, S.L., o equivalent,.
Ref. CB-12

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			11,000				11,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

EUR

LOT 01_MOBILIARI I COMPLEMENTS EQUIPAMENT


PRESSUPOST

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost LOT 01_MOBILIARI I COMPLEMENTS EQUIPAMENT
Capítol	01	MOBILIARI
Títol 3	01	A-ARMARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EQ110A01	u	A-01_Armari Subministrament i instal·lació d'armari alt model armaris metàl·lics de la casa FAMO o equivalent, 800x425x1980, cos metàl·lic, amb 4 prestatges de 760x360x20 i portes de fusta Ref. A-01 (P - 8)	658,00	2,000	1.316,00
2	EQ110A02	u	A-02_Armari baix lectura infants Subministrament i instal·lació de contenidor a una cara de contes per a infants simple amb rodes, model BBL de la casa MOBLES 114 o equivalent, amb mides 90x42x74, format per 1 mòdul, amb contenidor superior amb 3 espais i goma antilliscant i prestatge inferior amb tres divisoris verticals per cara i mòdul, de laminat compacte HPL de 8mm de color blanc. S'inclouen rodes amb fredes. Ref. A-02 (P - 9)	1.320,00	2,000	2.640,00
3	EQ110A03	u	A-03_Armari mig lectura Subministrament i instal·lació de armari mig de lectura per a infants amb rodes, model BBL de la casa MOBLES 114 o equivalent, amb mides 90x61x155, amb 6 prestatges inclinats (3+3) i tapa superior de senyalització, estructura de laterals de compacte HPL norma 438 tipus CGS de 8mm, de color blanc RAL 9002 i bastidor d'acer pintat a l'epòxid, amb prestatges d'acer pintat a l'epòxid de 89x28x2,5h cm, regulables en alçada a cada 40 mm, amb fonadura i nervi posterior per a la protecció del llibre i guia del suport aguantallibres .S' inclou dos jocs de rodes amb fre i folrat dels dos laterals amb HPL Blanc Ref. A-03 (P - 10)	1.393,00	2,000	2.786,00
4	EQ110A04	u	A-04_Armari alt revister+llibreria Subministrament i instal·lació de conjunt d'armari alt de 274x32 cm i 210 cm d'alçada de mides totals, format per tres (3) mòduls a una cara d'armaris model BBL de la casa MOBLES 114 o equivalent, compost per: - 2 mòduls de prestatges per a llibres model BBL de la casa MOBLES 114 o equivalent, de 90 cm d'amplada i amb 5 prestatges i tapa superior de senyalització per columna i cara. - 1 mòdul de prestatges per a revistes model BBL de la casa MOBLES 114 o equivalent, de 90 cm d'amplada i amb 4 contenidors per emmagatzemar revistes i amb porta basculant inclinada per expositor d'exemplars, per columna i tapa superior (base per a la senyalització de la columna). - Folrat dels laterals i de la part superior del conjunt amb fusta natural de 2 cm de gruix de la mateixa tipologia i acabat que la fusta natural del l'armari fet a mida de ref. AR-02. Els armaris estran formats amb estructura laterals dels armaris de compacte HPL norma 438 tipus CGS de 8 mm, de color blanc RAL 9002, i bastidor d'acer pintat a l'epòxid, amb peus anivelladors regulables en alçada per a corregir irregularitats del paviment, prestatges d'acer regulables en alçada cada 40 mm. i reversibles per a versió inclinada, pintats a l'epòxid de color blanc de 89x28x2,5 h cm. Amb fonadura i nervi posterior per a la protecció del llibre i guia del suport aguantallibres. S'inclou a cada prestatge un suport aguantallibres rígid i lliscadís d'ABS i un senyalitzador del contingut del prestatge realitzat en policarbonat. Ref. A-04 (P - 11)	3.752,00	1,000	3.752,00
5	EQ110A05	u	A-05_Armari magatzem 01 Subministrament i instal·lació de armari tipus prestatgeria metàl·lica magatzem PLUS 21 de la casa MOBILTAC, S.A., o equivalent, de 986x400 mm i 2000 mm d'alçada amb 5 nivells. Ref. A-05 (P - 12)	460,00	6,000	2.760,00

EUR



LOT 01_MOBILIARI I COMPLEMENTES EQUIPAMENT

PRESSUPOST

Pàg.: 2

6	EQ110A06	u	A-06_Armari magatzem 02	437,00	2,000	874,00
Subministrament i instal·lació de armari tipus prestatgeria metàl·lica magatzem PLUS 21 de la casa MOBILTAC, S.A., o equivalent, de 886x400 mm i 2000 mm d'alçada amb 5 nivells. Ref. A-06 (P - 13)						


TOTAL	Titul 3	01.01.01	14.128,00
Obra	01	Pressupost LOT 01_MOBILIARI I COMPLEMENTES EQUIPAMENT	
Capítol	01	MOBILIARI	
Titul 3	02	AR-ARMARIS MODULARS	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	EQ11AR01	u	AR-01_Armari Casal	3.691,60	1,000	3.691,60
Subministra i instal·lació de conjunt d'armari baix de 414x53 cm i 81,5 cm d'alçada de mides totals, format per cinc (5) mòduls d'armaris model ECO de mides especials, de la casa FAMO o equivalent, compartint lateral, compost per: - 1 mòdul tancat de mides especials de 800x530 mm i 765 mm d'alçada. - 1 mòdul obert, ref. NUE0814 de la casa FAMO, de 800x450 i 765 mm d'alçada. - 3 mòduls tancats de mides especials, tancats de 800x530 mm i 765 mm d'alçada. - Sobre superior fet a mida amb fusta natural a escollir per la direcció facultativa de 5 cm de gruix acabat envernissat amb vernís incolor mate El mòdul tancat serà de melamina, acabat a escollir per la direcció facultativa, format per dues portes batents amb pany i clau i tiradors de fusta natural de la mateixa tipologia i acabat que el sobre superior fet a mida i un prestatge interior de melamina. El mòdul obert serà de cos de melamina, acabat a escollir per la direcció facultativa, format per prestatges de fusta natural de la mateixa tipologia i acabat que el sobre superior fet a mida. S'inclou la part proporcional de tapetes laterals, a definir per la direcció facultativa, per encastar el conjunt d'armari al buit d'obra existent. NOTA: el mobiliari assenyalat amb (*) serà de la mateixa sèrie i els colors i acabats de les peces metàl·liques, fustes, melamines seran tots iguals entre si. Ref. AR-01(*) (P - 40)						

2	EQ11AR02	u	AR-02_Armari Ludoteca	4.063,36	1,000	4.063,36
Submisnitrament i instal·lació de conjunt d'armari baix de 646x45 cm i 81,5 cm d'alçada de mides totals, format per conjunt de vuit (8) mòduls d'armaris model ECO, de la casa FAMO o equivalent, compartint lateral, compost per: - 8 mòduls tancats, ref. NU873 de la casa FAMO, de 800x450 mm i 765 mm d'alçada - Sobre superior fet a mida amb fusta natural a escollir per la direcció facultativa de 5 cm de gruix acabat envernissat amb vernís incolor mate El mòdul tancat serà de melamina, acabat a escollir per la direcció facultativa, format per dues portes batents amb pany i clau i tiradors de fusta natural de la mateixa tipologia i acabat que el sobre superior fet a mida, i un prestatge interior de melamina. S'inclou la part proporcional de tapetes laterals, a definir per la direcció facultativa, per encastar el conjunt d'armari al buit d'obra existent. NOTA: el mobiliari assenyalat amb (*) serà de la mateixa sèrie i els colors i acabats de les peces metàl·liques, fustes, melamines seran tots iguals entre si. AR-02(*) (P - 41)						

EUR



LOT 01_MOBILIARI I COMPLEMENTES EQUIPAMENT

PRESSUPOST

Pàg.: 3

3	EQ11AR03	u	AR-03_Armari Centre Cívic	9.821,00	1,000	9.821,00
Subministrament i instal·lació de conjunt d'armari alt de 487x45 cm i 231,5 cm d'alçada de mides totals, format per conjunt de quinze (15) mòduls d'armaris model ECO de mides especials, de la casa FAMO o equivalent, compartint lateral, compost per: - Columna formada per 1 mòdul tancat de mides especials de 800x450 i 2295 mm d'alçada. - Columna formada per 1 mòdul tancat ref. NU873 de la casa FAMO + 1 mòdul obert ref. NUE081 de la casa FAMO + 1 mòdul tancat ref. NU873 de la casa FAMO, de 800x450 mm i 765 mm d'alçada cadascun. - Columna formada per 2 mòduls tancats ref. NU873 de la casa FAMO + 1 mòdul obert ref. NUE081 de la casa FAMO, de 800x450 mm i 765 mm d'alçada cadascun. - Columna formada per 1 mòdul tancat ref. NU873 de la casa FAMO + 1 mòdul tancat de mides especials de 800x450 i 1530 mm d'alçada. - Columna formada per 1 mòdul tancat ref. NU873 de la casa FAMO + 1 mòdul obert amb distribució prestatges interiors de mides espacials + 1 mòdul tancat ref. NU873 de la casa FAMO, de 800x450 mm i 765 mm d'alçada cadascun. - Columna formada per 3 mòduls tancats ref. NU873 de la casa FAMO - Sobre superior del conjunt fet a mida amb fusta natural a escollir per la direcció facultativa de 2 cm de gruix acabat envernissat amb vernís incolor mate. El mòdul tancat serà de melamina, acabat a escollir per la direcció facultativa, format per dues portes batents amb pany i clau i tiradors de fusta natural de la mateixa tipologia i acabat que el sobre superior fet a mida, i prestatges interiors de melamina. El mòdul obert serà de cos de melamina, acabat a escollir per la direcció facultativa, format per prestatges de fusta natural de la mateixa tipologia i acabat que el sobre superior fet a mida. S'inclou la part proporcional de tapetes laterals, a definir per la direcció facultativa, per encastar el conjunt d'armari al buit d'obra existent, així com la part proporcional de mecanització del moble per al pas de les instal·lacions del punt de sortida de la paret a l'armari, cablejat i mecanismes necessaris per al seu ús NOTA: el mobiliari assenyalat amb (*) serà de la mateixa sèrie i els colors i acabats de les peces metàl·liques, fustes, melamines seran tots iguals entre si. Ref. AR-03(*) (P - 42)						
4	EQ11AR04	u	AR-04_Armari Despatx Centre Cívic	3.783,00	1,000	3.783,00
Subministrament i instal·lació de conjunt d'armari alt de 222x45/64 cm i 231,5 cm d'alçada de mides totals, format per conjunt de sis (6) mòduls d'armaris model ECO de mides especials, de la casa FAMO o equivalent, compartint lateral, compost per: - Columna formada per 1 mòdul tancat ref. NU273 de la casa FAMO + 1 mòdul obert de fons especial de 64 a 52 cm, amb una part tancada amb porta de 60 cm + 1 mòdul tancat ref. NU273 de la casa FAMO, de 1200x450 mm i 765 mm. d'alçada cadascun. - Columna formada per 1 mòdul tancat ref. NU173 de la casa FAMO + 1 mòdul obert ref. NUE921 de la casa FAMO + 1 mòdul tancat ref. NU173 de la casa FAMO, de 1000x450 mm i 765 mm d'alçada cadascun. - Folrat d'un lateral i de la part superior del conjunt fets a mida, amb fusta natural a escollir per la direcció facultativa, de 2 cm de gruix acabats envernissats amb vernís incolor mate. El mòdul tancat serà de melamina, acabat a escollir per la direcció facultativa, format per dues portes batents amb pany i clau i tiradors de fusta natural de la mateixa tipologia i acabat que el sobre superior i el folrat lateral fet a mida, i un prestatge interior de melamina. El mòdul obert serà de cos de melamina, acabat a escollir per la direcció facultativa, format per prestatges de fusta natural de la mateixa tipologia i acabat que el sobre superior i el folrat lateral fet a mida. S'inclou la part proporcional de mecanització del moble per al pas de les instal·lacions del punt de sortida de la paret a l'armari, cablejat i mecanismes necessaris per al seu. NOTA: el mobiliari assenyalat amb (*) serà de la mateixa sèrie i els colors i acabats de les peces metàl·liques, fustes, melamines seran						

EUR


LOT 01_MOBILIARI I COMPLEMENTS EQUIPAMENT

PRESSUPOST

Pàg.: 4

5	EQ11AR05	u	tots iguals entre si. Ref. AR-04 (*) (P - 43) AR-05_Armari Aula Subministrament i instal·lació de conjunt d'armari alt de 404x45 cm i de 213 cm d'alçada de mides totals, format per conjunt de deu (10) mòduls d'armaris model ECO, de la casa FAMO o equivalent, compartint lateral, compost per: - 10 mòduls tancats, ref. NU813 de la casa FAMO, de 800x450 mm i 1055 mm d'alçada - Folrat dels laterals visibles i de la part superior del conjunt fets a mida, amb fusta natural a escollir per la direcció facultativa, de 2 cm de gruix acabada envernissada amb vernís incolor mate.. El mòdul tancat serà de melamina, acabat a escollir per la direcció facultativa, format per dues portes batents amb pany i clau i tiradors de fusta natural de la mateixa tipologia i acabat que el sobre superior i el folrats laterals fets a mida i dos prestatges interior de melamina. NOTA: el mobiliari assenyalat amb (*) serà de la mateixa sèrie i els colors i acabats de les peces metàl·liques, fustes, melamines seran tots iguals entre si. Ref. AR-05 (*) (P - 44) 6.282,83 1,000 6.282,83
6	EQ11AR06	u	AR-06_Armari Hall 02 Subministrament i instal·lació de conjunt d'armari baix de 182x50 cm i 81,5 cm d'alçada de mides totals, format per conjunt un (1) mòdul d'armari model ECO de mides especials, de la casa FAMO o equivalent, compost per: - 1 mòdul tancat de mides especials, de 1000x500 mm i 765 mm d'alçada - Peça de fusta feta a mida amb fusta natural a escollir per la direcció facultativa de 5 cm de gruix acabada envernissada amb vernís incolor mate, amb forma de "L" per formar la taula lateral, amb sobre de 180x50 cm i una peça lateral de 81,50x50 cm. - Folrat lateral de l'armari fet a mida, amb fusta natural a escollir per la direcció facultativa, de 2 cm de gruix acabada envernissada amb vernís incolor mate. El mòdul tancat serà de melamina, acabat a escollir per la direcció facultativa, format per dues portes batents amb pany i clau i tiradors de fusta natural de la mateixa tipologia i acabat que el sobre superior i el folrat lateral fets a mida, i un prestatge interior de melamina. S'inclou la part proporcional de mecanització de l'armari i del sobre de fusta per al pas de les instal·lacions del punt de sortida de la paret a l'armari i cablejat i mecanismes necessaris per al seu ús, així com les peces especials per collar el moble al revestiment de ref. PA-01. NOTA: el mobiliari assenyalat amb (*) serà de la mateixa sèrie i els colors i acabats de les peces metàl·liques, fustes, melamines seran tots iguals entre si. Ref. AR-06 (*) (P - 45) 868,00 1,000 868,00
7	EQ11AR07	u	AR-07_Armari i taula annexa Hall 02 Subministrament i instal·lació de conjunt d'armari baix de 204x45 cm i 81,5 cm d'alçada de mides totals format per conjunt dos (2) mòduls d'armaris model ECO de la casa FAMO o equivalent, compartint lateral, compost per: - 2 mòduls tancats ref. NU173 de la casa FAMO, de 1000x500 mm i 765 mm d'alçada - Sobre superior fet a mida amb fusta natural a escollir per la direcció facultativa de 5 cm de gruix acabada envernissada amb vernís incolor mate - Folrats laterals visibles fets a mida, amb fusta natural a escollir per la direcció facultativa, de 2 cm de gruix acabada envernissada amb vernís incolor mate. El mòdul tancat serà de melamina, acabat a escollir per la direcció facultativa, format per dues portes batents amb pany i clau i tiradors de fusta natural de la mateixa tipologia i acabat que el sobre superior i els folrats lateral fets a mida, i un prestatge interior de melamina, així com les peces especials per collar el moble al revestiment de ref. PA-01. NOTA: el mobiliari assenyalat amb (*) serà de la mateixa sèrie i els colors i acabats de les peces metàl·liques, fustes, melamines seran 980,00 1,000 980,00

EUR



LOT 01_MOBILIARI I COMPLEMENTES EQUIPAMENT

PRESSUPOST

Pàg.: 5

tots iguals entre si..
Ref. AR-07 (*) (P - 46)

TOTAL	Titul 3	01.01.02	29.489,79
-------	---------	----------	-----------

Obra	01	Pressupost LOT 01_MOBILIARI I COMPLEMENTES EQUIPAMENT
Capítol	01	MOBILIARI
Titul 3	03	B-BUCK

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EQ110B01	u	B-01_Buck 01	356,00	2,000	712,00
Subministrament i instal·lació de buck de tres calaixos metàl·lic de 42x53x54 cm model PEY de la casa MOBLES114 o equivalent, amb sistema antibolcant amb cinquena roda, color blanc (RAL9002). S'inclouen rodes (2 amb fre), pany i clau, i safata porta-llapis. Ref. B-01 (P - 14)						
2	EQ110B02	u	B-02_Buck 02	366,00	4,000	1.464,00
Subministrament i instal·lació de buck de dos calaixos metàl·lic de 42x53x54 cm model PEY de la casa MOBLES114 o equivalent, amb sistema antibolcant amb cinquena roda, color blanc (RAL9002). S'inclouen rodes (2 amb fre), pany i clau, i safata porta-llapis. Ref. B-02						
(P - 15)						
3	EQ110B03	u	B-03_Buck 03	209,00	2,000	418,00
Subministrament i instal·lació de buck de tres calaixos model ECO, amb referència NUBR3, de la casa FAMO o equivalent, 320x600x565 cm, amb caixa frontal de fusta de melamina, a escollir per la direcció facultativa. S'inclou rodes pany i clau i safata porta-llapis. NOTA: el mobiliari assenyalat amb (*) serà de la mateixa sèrie i els colors i acabats de les peces metàl·liques, fustes, melamines seran tots iguals entre si. Ref. B03 (*)						
(P - 16)						

TOTAL	Titul 3	01.01.03	2.594,00
-------	---------	----------	----------

Obra	01	Pressupost LOT 01_MOBILIARI I COMPLEMENTES EQUIPAMENT
Capítol	01	MOBILIARI
Titul 3	04	BA-BANC

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EQ11BA01	u	BA-01_Banc	196,40	2,000	392,80
Subministrament i instal·lació de banc amb sabater a la part inferior, model FS 2000 de la casa MAS, de 1000x370x450, amb estructura metàl·lica soldada elèctricament de tub d'acer de secció quadrada de tub de 40x40x2mm, pintat al forn amb pintura epoxi, i taps de tancament de PVC, que aïllen l'estructura del paviment. Seient format per 2 lames de 160x13mm i dos pel sabater de 100x13mm de taulell de material compacte de resines fenòliques, ignífug, hidròfug i antibacterià, ancorat a l'estructura pròpia. Taulells amb cantells polits i arrodonits, bisos A-2 AISI 304 d'acer inoxidable. Ref. BA-01 (P - 47)						
2	EQ11BA02	u	BA-01_Penjador banc	155,80	4,000	623,20
Subministrament i instal·lació de penjador mural de hpl amb 4 penjadors per cada metre, model PF 2000 de la casa MAS o equivalent. Ref. BA-02 (P - 48)						

EUR

LOT 01_MOBILIARI I COMPLEMENTES EQUIPAMENT

PRESSUPOST


Pàg.: 6

TOTAL	Títol 3	01.01.04	1.016,00
-------	---------	----------	----------

Obra	01	Pressupost LOT 01_MOBILIARI I COMPLEMENTES EQUIPAMENT
Capítol	01	MOBILIARI
Títol 3	05	BU-BUTAQUES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EQ11BU01	u	BU-01_Butaca respatllet alt Subministrament i instal.lació de butaca amb respatllet alt, model BOW referència SBWB7 de la casa FORMA 5 o equivalent, 101x72,5x76 cm, de respatllet alt amb interior format per estructura metàl·lica de vareta d'acer laminat en fred de 11mm Ø i plaques d'acer per a l'ancoratge de l'estructura. Conjunt embolicat en escuma injectada per sobre d'injecció densitat 70 kg/m3, amb entapissat i gruix variable a la zona de seient amb un gruix màxim de 12,5 cm. L'estructura fixa de 4 potes, fabricada en acer roscat, amb diàmetre 1,7 cm a la part inferior i 3,1 cm per part superior de cada pota i s'inclouen conteres de polietilè de baixa densitat (PELD), color negre Tot el conjunt entapissat roba G7E Kuacanv en color a escollir per la direcció facultativa. Ref. BU-01 (P - 49)	658,00	4,000	2.632,00
2	EQ11BU02	u	BU-02_Butaca respatllet baix Subministrament i instal.lació de butaca amb respatllet baix, model BOW referència SBWA7 de la casa FORMA 5 o equivalent, 88,5x72x5x77cm, de respatllet baix amb interior format per estructura metàl·lica de vareta d'acer laminat en fred de 11mm Ø i plaques d'acer per a l'ancoratge de l'estructura. Conjunt embolicat en escuma injectada per sobre d'injecció densitat 70 kg/m3, amb entapissat i gruix variable a la zona de seient amb un gruix màxim de 12,5 cm. L'estructura fixa de 4 potes, fabricada en acer roscat, amb diàmetre 1,7 cm a la part inferior i 3,1 cm per part superior de cada pota i s'inclouen conteres de polietilè de baixa densitat (PELD), color negre Tot el conjunt entapissat roba G7E Kuacanv en color a escollir per la direcció facultativa. Ref. BU-02 (P - 50)	634,00	6,000	3.804,00
3	EQ11BU03	u	BU-03_Sofa Subministrament i instal.lació de sofà model BOW de la casa FORMA 5 o similar, 150x72,5x77cm, de respatllet baix amb interior format per estructura metàl·lica de vareta d'acer laminat en fred de 11mm Ø i plaques d'acer per a l'ancoratge de l'estructura. Conjunt està embolicat en una escuma injectada per sobre d'injecció densitat 70 kg/m3, amb entapissat i gruix variable a la zona de seient amb un gruix màxim de 12,5 cm. L'estructura fixa de 4 potes, fabricada en acer roscat, amb diàmetre 1,7 cm a la part inferior i 3,1 cm per part superior de cada pota i s'inclouen conteres de polietilè de baixa densitat (PELD), color negre Tot el conjunt entapissat roba G7E Kuacanv en color a escollir per la direcció facultativa. Ref. BU-03 (P - 51)	1.268,00	1,000	1.268,00
4	EQ11BU04	u	BU-04_Butaca de lectura 01 Subministrament i instal.lació butaca de lectura amb ergonomia adaptada per a gent gran. model DANESA de la casa MOBLES 114 o equivalent, de 68x71x82 h cm amb estructura de fusta de faig envernissada i entapissada en versió monocolor o bicolor amb tela categoria B de la casa Gabriel Step, color a escollir per la direcció facultativa Ref. BU-04 (P - 52)	1.040,00	12,000	12.480,00

EUR



LOT 01_MOBILIARI I COMPLEMENTS EQUIPAMENT

PRESSUPOST

Pàg.: 7


5	EQ11BU05	u	BU-05_Butaca de lectura 02	231,40	5,000	1.157,00
Subministrament i instal·lació butaca de lectura model LIPSTICK de la casa DIABLA o equivalent, de polietilè reciclat, diàmetre 65 mm i alçada 67 mm i 32 mm en el seu punt més baix, color a escollir per la direcció facultativa.. Ref. BU-05 (P - 53)						
6	EQ11BU06	u	BU-06_Tamboret baix	316,00	3,000	948,00
Subministrament de tamboret baix model PUCK codi 9501 de la casa ENEA o equivalent, amb rodes autofrenades, alçada 440 mm, base d'alumini injectat L2630 UNE38-263 lacada, amb entapissat grup F de color a escollir per la direcció facultativa. Ref. BU-06 (P - 54)						

TOTAL	Títol 3	01.01.05	22.289,00
-------	---------	----------	-----------

Obra	01	Pressupost LOT 01_MOBILIARI I COMPLEMENTS EQUIPAMENT
Capítol	01	MOBILIARI
Títol 3	06	C-CADIRA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EQ110C01	u	C-01_Tamboret alt	232,00	4,000	928,00
Subministrament i instal·lació de cadira alta 4 potes metàl·liques, model GLOVE referencia SGLQ7 de la casa FORMA 5 o equivalent, totalment entapissat amb l'interior fabricat en polipropilè amb fibra de vidre amb una capa d'escuma de 5 mm de gruix i 30 kg/m3 de densitat., zona de seient amb catifa composta de 5 mm d'escuma, entapissada amb el mateix tipus de teixit monocasc, grapada i cargolada. Estructura en vareta d' 11 mm (reposapeus) i tub d'acer de 16 i 2 mm de gruix, pintat sobre acabat microtexturitzat de pintura epoxi 100 micres. Conteres de polipropilè de 16 mm. Tot el conjunt entapissat en roba G7E Kuacanv, color a escollir per la direcció facultativa. Ref. C-01 (P - 17)						
2	EQ110C02	u	C-02_Cadira 01	343,00	39,000	13.377,00
Subministrament i instal·lació de cadira confident model LOTTUS de la casa ENEA o equivalent, de 4 potes amb tub rodó de ø16x2mm i ø14x2mm, i tub el·líptic de 32x18x2mm, braços y suports en alumini injectat L-2630 UNE38-263 i soldadura semiautomàtica en robot d'arc amb aportació de fil d'acer controlat amb gas. Estructura i braços lacats, monocarcassa en polipropilè i totalment entapissada grup F, en color a escollir per la direcció facultativa. S'inclou tacs de feltre per les potes.s. Ref. C-02 (P - 18)						
3	EQ110C03	u	C-03_Cadira 02	269,00	166,000	44.654,00
Subministrament i instal·lació de cadira confident model LOTTUS de la casa ENEA o equivalent, de 4 potes amb tub rodó de ø16x2mm i ø14x2mm, i tub el·líptic de 32x18x2mm, braços y suports en alumini injectat L-2630 UNE38-263 i soldadura semiautomàtica en robot d'arc amb aportació de fil d'acer controlat amb gas. Estructura i braços lacats, monocarcassa en polipropilè i galleta entapissada especial grup H de Gabriel Cura Step (mateix material per entapissat que la butaca de ref. BU-04), en color a escollir per la direcció facultativa. S'inclou tacs de feltre per les potes. Ref. C-03 (P - 19)						
4	EQ110C04	u	C-04_Cadira de treball	427,00	5,000	2.135,00
Subministrament i instal·lació de model KINEO de la casa FORMA 5 o equivalent, entapissada en grup 1, amb respall amb forma de piràmide truncada amb vores i vèrtexs arrodonits, estructura de poliamida amb càrrega de fibra de vidre, entapissades amb malla transpirable malla 3D i seient compost per una carcassa estructural de poliamida amb una càrrega de fibra de vidre, texturitzat per fora, amb safata interior polipropilè i suport lumbar asimètric, regulable en alçada						

EUR



LOT 01_MOBILIARI I COMPLEMENTES EQUIPAMENT

PRESSUPOST

Pàg.: 8


			individualment, amb braços 3D NPR (13,5 x 17,5 cm) amb estructura de poliamida i reposabraços de poliuretà generosament dimensionats. Fàcil regulació 3D (tres moviments): 12 posicions en alçada (10,5 cm), 6 posicions en profunditat (5cm) i 11 posicions d'ample (8 cm), amb recolzabraços en 4D. Base d'estrella d'alumini polit. Diàmetre 69 cm. 5 braços secció trapezoidal amb vèrtexs arrodonides. Ref. C-04 (P - 20)			
5	EQ110C05	u	C-05_Cadira infantil	257,00	16,000	4.112,00
			Subministrament i instal·lació de cadires infantils model TYPOGRAPHIA KIDS CHAIRS (AZ 0-9) de la casa TABISSO o equivalent, 700x410x360 mm, amb fusta laminada tipus fòrmica en colors a escollir per la direcció facultativa i amb potes d'acer lacat en color blanc, seient i respall en forma de lletra. Ref. C-05 (P - 21)			
6	EQ110C06	u	C-06_Conjunt exterior taula i cadires	1.438,50	2,000	2.877,00
			Subministrament i instal·lació de conjunt de mobiliari exterior compost per taula i 2cadires amb respall, model Bistro de la casa Extremis o equivalent, 877x1160x935mm, i pes de 23,10kg, amb sobre de taula d'alumini, seients i respall fabricats en acer i tota l'estructura en acer inoxidable, amb classificació A1 de reacció al foc segons NEN-EN13501-1.S'inclou ancoratges a terra i complement per a penjar bosses. Ref. C-06 (P - 22)			
7	EQ110C07	u	C-07_Carreto per apilar cadires	250,00	3,000	750,00
			Subministrament de carro amb rodes de la casa ENEA o equivalent de mides 1060x663x374 mm per desar 12 unitats de cadires model LOTTUS, de la casa ENEA. Ref. C-07 (P - 23)			


TOTAL	Títol 3	01.01.06	68.833,00
-------	---------	----------	-----------

Obra	01	Pressupost LOT 01_MOBILIARI I COMPLEMENTES EQUIPAMENT
Capítol	01	MOBILIARI
Títol 3	07	T-TAULA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EQ110T01	u	T-01_Taula baixa zona estar	807,00	7,000	5.649,00
		Subministrament i instal·lació tauleta baixa per a zona d'estar, model UVES OCASIONAL, ref. ME3702 de la casa ANDREU WORLD o equivalent, amb diàmetre superior de 700 mm i 500 mm d'alçada, de roure amb arestes sòlides. Ref. T-01 (P - 25)				
2	EQ110T02	u	T-02_Taula alta	641,00	1,000	641,00
		Subministrament i instal·lació de taula alta model ECO referència NUMA148 de la casa FAMO o equivalent, amb mides 1,40x0,80 i 1,055 m d'alçada, amb sobre de fusta natural a escollir per al direcció facultativa amb estructura metàl·lica, peus metàl·lics pintats en color a escollir per la direcció facultativa. NOTA: el mobiliari assenyalat amb (*) serà de la mateixa sèrie i els colors i acabats de les peces metàl·liques, fustes, melamines seran tots iguals entre si. Ref. T-02(*) (P - 26)				
3	EQ110T03	u	T-03_Taula quadrada alta	827,00	12,000	9.924,00
		Subministrament i instal·lació taula quadrada model PEY de la casa MOBLES 114 o equivalent, de 80x80x76 h cm amb sobre de compacte HPL de 8 mm de gruix encastat, de color blanc RAL 9002, estructura d'alumini extrudit composta per 4 potes de secció triangular de 50x50 mm i travessers de 50 mm de cara frontal, galze superior amb ribet arrodonit R 3mm per encastar al sobre i encaix posterior per la subjecció dels complements, amb estructura pintada amb polièster de color blanc RAL 9002.				

EUR






LOT 01_MOBILIARI I COMPLEMENTES EQUIPAMENT

PRESSUPOST

Pàg.: 9

			Ref. T-03 (P - 27)			
4	EQ110T04	u	T-04_ Taula quadrada baixa	705,00	2,000	1.410,00
			Subministrament i instal·lació taula infantil quadrada amb rodes model PEY de la casa MOBLES 114, de 55x55x40 h cm amb sobre de compacte HPL de 8 mm de gruix encastat, de color blanc RAL 9002, estructura d'alumini extrudit composta per 4 potes de secció triangular de 50x50 mm i travessers de 50 mm de cara frontal, galze superior amb ribet arrodonit R 3 mm per encastar al sobre i encaix posterior per la subjecció dels complements amb estructura pintada amb polièster de color blanc RAL 9002. S'inclouen rodes (2 amb fre) Ref. T-04 (P - 28)			
5	EQ110T05	u	T-05_ Taula treball	892,00	1,000	892,00
			Subministrament i instal·lació taula treball, model UM de la casa FAMO o equivalent, 180x80x68 cm, estructura amb xapa d'acer, amb tractament anti-corrosió, pintada epoxy, amb biga estructural amb xapa d'acer d'1mm, adaptada per la conducció de cablejat, anivelladors en nylon, sobre d'aglomerat de 25mm i contornejat amb pvc de 2mm. S'inclou 1 tapa top Acces amb instal·lació de 2 caixes que conté cada una 2 Schukos+2RJ45+2 USB i cablejat necessari per al seu ús. Ref. T-05 (P - 29)			
6	EQ110T06	u	T-06_ Taula ponent	920,00	4,000	3.680,00
			Subministrament i instal·lació taula per a ponent, model PEY de la casa MOBLES 114 o equivalent, 60x120x76 cm amb sobre, de compacte HPL de 8 mm de gruix encastat, de color blanc RAL 9002, amb estructura d'alumini extrudit pintada amb polièster de color blanc RAL 9002, composta per 4 potes de secció triangular de 50x50mm i travessers de 50mm de cara, frontal, galze superior amb ribet arrodonit R 3mm. Ref. T-06 (P - 30)			
7	EQ110T07	u	T-07_ Taula abatible 01	377,00	6,000	2.262,00
			Subministrament i instal·lació taula de treball tipus abatible model TRAVEL de la casa FORMA 5 o equivalent, de mides 160x80 cm, amb potes reculades, sense electrificació, amb tauler de melamina de 19 mm de gruix, cantell sense burret de goma, amb estructura fabricada amb un pedestal "T" invertit amb columna d'extrusió d'alumini de secció trapezoidal de 2,5 mm de gruix, amb un interior buit per al cablejat vertical. Els pedestals inclouen dos caps més dos braços plegables en alumini injectat. La unitat es realitza mitjançant dues nanses reforçades amb fibra de vidre, situades una a cada braç des de la part frontal de la taula, que descansen sobre rodes amb un d'ells equipat amb fre. S'inclou peça d'unió entre taules. Ref. T-07 (P - 31)			
8	EQ110T08	u	T-08_ Taula abatible 02	605,00	20,000	12.100,00
			Subministrament i instal·lació taula de treball tipus abatible model TRAVEL de la casa FORMA 5 o equivalent, de mides 160x80 cm, amb potes reculades, electrificada, amb tauler de melamina de 19mm de gruix, cantell sense burret de goma, amb estructura fabricada amb un pedestal "T" invertit, compost per una base d'alumini injectat amb un gruix mitjà de 4 mm donant suport a una columna d'extrusió d'alumini de secció trapezoidal de 2,5 mm de gruix, amb un interior buit per al cablejat vertical, amb una coberta de l'extrusió de plàstic amaga l'interior de la columna i els cables que s'han instal·lat. Els pedestals inclouen dos caps més dos braços plegables en alumini injectat. La unitat es realitza mitjançant dues nanses reforçades amb fibra de vidre, situades una a cada braç des de la part frontal de la taula. Pedestals descansant sobre rodes amb un d'ells equipat amb fre. S'inclou peça d'unió entre taules i vertebres d'electrificació amb l'electrificació específica per a cadascuna (2Schuko+2USB de càrrega) i cablejat necessari per al seu ús.. Ref T-08 (P - 32)			
9	EQ110T09	u	T-09_ Taula abatible 03	694,00	6,000	4.164,00
			Subministrament i instal·lació taula de treball tipus abatible model TRAVEL de la casa FORMA 5 o equivalent, de mides 160x80 cm, amb			
EU						



LOT 01_MOBILIARI I COMPLEMENTES EQUIPAMENT

PRESSUPOST

Pàg.: 10

			tauler de 13 mm d'alta densitat resistent a la humitat HPL, amb cant nu i acabat negre, sense burlat de goma al cantell, mecanitzada a la part inferior, amb estructura fabricada amb un pedestal "T" invertit, compost per una base d'alumini injectat amb un gruix mitjà de 4 mm donant suport a una columna d'extrusió d'alumini de secció trapezoidal de 2,5 mm de gruix, amb un interior buit per al cablejat vertical, amb coberta de l'extrusió de plàstic amaga l'interior de la columna i els cables que s'han instal·lat. Els pedestals inclouen dos caps més dos braços plegables en alumini injectat. La unitat es realitza mitjançant dues nanses reforçades amb fibra de vidre, situades una a cada braç des de la part frontal de la taula. Pedestals descansant sobre rodes amb un d'ells equipat amb fre. S'inclou peça d'unió entre taules i vertebres d'electrificació amb l'electrificació específica per a cadascuna (2Schuko+2USB de càrrega) i cablejat necessari per al seu ús. Ref. T-09 (P - 33)			
10	EQ110T10	u	T-10_ Taula treball grans dimensions	6.615,00	2,000	13.230,00
			Subministrament i instal·lació taula electricada model PEY de la casa MOBLES 114 o equivalent, de 120x400x76 cm amb 2 sobres, de compacte HPL de 8 mm de gruix encastat, de color blanc RAL 9002, partits amb canal longitudinal, amb estructura d'alumini extrudit pintada amb polièster de color blanc RAL9002, composta per 8 potes de secció triangular de 50x50mm i travessers de 50mm de cara frontal, galze superior amb ribet arrodonit R 3mm per encastar al sobre i encaix posterior per la subjecció dels complements i per a la canalització de l'electrificació de la taula. S'inclouen 2 safates passa cables de 150 cm d'acer pintat blanc RAL9002, per a canalitzar el cablejat i la unitat de connexions i 4 perfils intern addicional de 120 cm, cada taula porta 4 caixes PEY de mida especial integrades al sobre de la taula i amb tapa abatible del mateix laminat HPL de la taula i cada caixa electricada amb 6 unitats de connexions amb 3 endolls Schuko i 2 CAT6 RJ45 de veu/dades i cablejat necessari per al seu ús, 6 suports inferiors per a la unitat de connexions d'acer per subjectar-lo a l'estructura de la taula i 4 jocs de 6 elements de subjecció del cablejat internament a l'estructura mitjançant una brida de velcro. Ref. T-10 (P - 34)			
11	EQ110T11	u	T-11_ Conjunt bench doble 01	2.261,00	1,000	2.261,00
			Subministrament i instal·lació taula de treball, bench doble de 160x200x74/1100 mm, model ECO amb moble alt, ref. NUBA159 + NUS16, de la casa FAMO o equivalent, amb estructura metàl·lica i sobre de fusta de melamina, amb mòdul alt entapissat amb doble calaixera, taules amb una mida de 1600x1600 mm, amb dos top access i caixa d'electrificació, separador entapissat grup D i mòdul lateral entapissat en grup D, tiradors en fusta natural i resta laminat amb unes mides de 380x1090x1000. S'inclou electrificació 2 punts d'electrificació (cada punt d'electrificació conté 2 Schucos, 2 USB i 2 RJ45 amb calbejat inclòs). S'inclou la part proporcional de mecanització del moble per al pas de les instal·lacions del punt de sortida del paviment a l'armari, cablejat i mecanismes necessaris per al seu ús NOTA: el mobiliari assenyalat amb (*) serà de la mateixa sèrie i els colors i acabats de les peces metàl·liques, fustes, melamines seran tots iguals entre si. Ref. T-11(*) (P - 35)			
12	EQ110T12	u	T-12_ Conjunt bench doble 02	3.988,00	2,000	7.976,00
			Subministrament i instal·lació taula de reunions amb dos bench doble i moble alt, model ECO de la casa FAMO o equivalent, amb doble estructura metàl·lica i sobre de fusta de melamina, amb mòdul entremig, alt entapissada amb doble calaixera, amb dues taules amb mides de 1800x1200 i 1400x1200, dreta o esquerra indistintament, sobre únic amb caixa d'electrificació central tipus central top access abatibles per ambdós costats cada sobre, lateral entapissat en tapisseria grup D, tiradors en fusta natural i resta laminat amb unes mides de 380x1090x1000. S'inclou electrificació 2 tapes amb 4 caixes			

EUR



LOT 01_MOBILIARI I COMPLEMENTES EQUIPAMENT

PRESSUPOST

Pàg.: 11

			a l'interior (cada caixa 2 Schucos, 2 USB i 2 RJ45 amb calbejat inclòs). S'inclou la part proporcional de mecanització del moble per al pas de les instal·lacions del punt de sortida del paviment a l'armari, cablejat i mecanismes necessaris per al seu ús NOTA: el mobiliari assenyalat amb (*) serà de la mateixa sèrie i els colors i acabats de les peces metàl·liques, fustes, melamines seran tots iguals entre si. Ref. T-12(*) (P - 36)			
13	EQ110T13	u	T-13_Conjunt bench simple	1.541,90	1,000	1.541,90
			Subministrament i instal·lació taula de treball amb faldó davanter, model especial ECO de la casa FAMO o equivalent, amb estructura metàl·lica i acabat superior del sobre a escollir per la direcció facultativa, amb lateral alt entapissat, taula amb unes mides de 1600x800 més mòdul lateral amb doble calaixera entapissada en categoria D, tiradors en fusta natural i resta laminat, amb unes mides de 380x1090x1000. S'inclou electrificació 1 tapa amb 1 caixa a l'interior amb 2SCHUCOS, 2 USB i 2 RJ45 amb calbejat inclòs. S'inclou la part proporcional de mecanització del moble per al pas de les instal·lacions del punt de sortida de la paret a la taula, cablejat i mecanismes necessaris per al seu ús NOTA: el mobiliari assenyalat amb (*) serà de la mateixa sèrie i els colors i acabats de les peces metàl·liques, fustes, melamines seran tots iguals entre si. Ref. T-13(*) (P - 37)			
14	EQ110T14	u	T-14_Taula de reunions rodona	267,00	3,000	801,00
			Subministrament i instal·lació taula rodona model ECO, ref NUMR10R de la casa FAMO o equivalent, diàmetre 1000 mm i 740 mm d'alçada, amb estructura metàl·lica pintada amb color a escollir per la direcció facultativa, i sobre de fusta de melamina acabat a escollir per al direcció facultativa. NOTA: el mobiliari assenyalat amb (*) serà de la mateixa sèrie i els colors i acabats de les peces metàl·liques, fustes, melamines seran tots iguals entre si. Ref. T-14(*) (P - 38)			
15	EQ110T15	u	T-15_Taula de reunions ovalada	1.054,00	1,000	1.054,00
			Subministrament i instal·lació de taula de reunions el·líptica model ECO, ref. NUMR3215, de la casa FAMO o equivalent, de 3200x1200x740 mm, amb estructura metàl·lica, peus metàl·lics pintats en color a escollir per la direcció facultativa, amb sobres de fusta laminada color a escollir per la direcció facultativa. NOTA: el mobiliari assenyalat amb (*) serà de la mateixa sèrie i els colors i acabats de les peces metàl·liques, fustes, melamines seran tots iguals entre si. Ref. T-15(*) (P - 39)			
TOTAL Titol 3			01.01.07			67.585,90
Obra			01 Pressupost LOT 01_MOBILIARI I COMPLEMENTES EQUIPAMENT			
Capítol			01 MOBILIARI			
Titol 3			08 I-TAQUILLES			

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EQ110I01	u	I-01_Taquilles	1.724,00	1.000	1.724,00
			Subministrament i instal.lació de conjunt d'armari de 229x52 cm i 182 cm d'alçada de mides totals, model CAMPUS de la casa FORMA 5 o equivalent, format per:			
			- Cinc (5) columnes amb tres armaris tancats de 45x60 cm cadascun, excepte un armari que serà obert amb un prestatge.			
			- Follrats laterals i sobre superior fets a mida, mb fusta natural, a escollir per la direcció facultativa de 2 cm de gruix acabada envernissada amb vernís incolor mate.			
			L'armari serà fabricat amb tauler de partícules amb revestiment de			

EUR

LOT 01_MOBILIARI I COMPLEMENTES EQUIPAMENT

PRESSUPOST

Pàg.: 12

fusta de melamina de 19 i 30 mm de gruix, sostre, costats extrems, prestatges fixos buits i posterior sobre tauler de 19 mm. Paviments i interiors en tauler de 30 mm. Els costats es veuen cap a la part davantera i posterior del de 1,2 mm de gruix. El sostre del marc té forats vistos per la seva cara superior. Gruix de portes de la placa 19 mm amb bústia (vora 2 mm de gruix). L'anivellador integrat a terra està regulat des de l'interior de l'armari. S'inclouen parades per esmorteir soroll, pany i clau amb bloqueig de la fulla amb torn de 90º i bombeta extraïble, peça clau de bloqueig quan el Lock està obert. S'inclou la part proporcional de mecanització del moble per al pas de les instal·lacions del punt de sortida de la paret a l'armari, cablejat i mecanismes necessaris per al seu ús.
Ref. I-01 (P - 24)

TOTAL	Títol 3	01.01.08	1.724,00
-------	---------	----------	----------

Obra	01	Pressupost LOT 01_MOBILIARI I COMPLEMENTES EQUIPAMENT
Capítol	01	MOBILIARI
Títol 3	09	IN-INFANTIL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EQ11IN01	u	IN-01_Tamboret infantil 01	139,10	10,000	1.391,00
Subministrament i instal·lació de tamboret cilíndric per a infants model WOW 480 de la casa PEDRALI o equivalent, amb mides 450x400 mm, amb estructura de polietilè, anti-UV, color a escollir per la direcció facultativa. S'inclou tapa model WOW 482 de PEDRALI amb mides 375x8 mm. Ref. IN-01 (P - 82)						
2	EQ11IN02	u	IN-02_Tauleta infantil 01	280,80	3,000	842,40
Subministrament i instal·lació de tauleta cilíndrica per a infants WOW 472 de PEDRALI o equivalent, amb mides 290x660 mm, amb estructura de polietilè, anti-UV, color a escollir per la direcció facultativa. S'inclou tapa model WOW 472 de PEDRALI amb mides 630x8 mm. Ref. IN-02 (P - 83)						

TOTAL	Títol 3	01.01.09	2.233,40
-------	---------	----------	----------

Obra	01	Pressupost LOT 01_MOBILIARI I COMPLEMENTES EQUIPAMENT
Capítol	01	MOBILIARI
Títol 3	10	ELEMENTS FUSTA A MIDA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	1A21FM01	u	FM-01_Fusteria 01	1.778,61	1,000	1.778,61
Fusteria interior practicable per un buit d'obra aproximat de 120x300cm, format per balconera de fusta de pi làrixen finger de dues fulles batents i dues fulles fixes amb classificació mínima 4 9A C5 segons normes, bastiment de base de fusta, vidre aïllant de seguretat amb 2 llunes incolores amb 1 butiral transparent i cambra d'aire 4+4/12/4+4mm. S'inclou pany i clau i part proporcional d'envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 108 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W S'inclouen la pp de col·locació dels elements que configuren l'obertura, i el sòcol d'alumini anoditzat de 70 mm d'alçària, amb base portacables, col·locat amb tacs i cargols i el pintat del parament						

EUR

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

LOT 01_MOBILIARI I COMPLEMENTES EQUIPAMENT

PRESSUPOST

Pàg.: 13

2	1A21FM02	u	vertical interior amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat (P - 1) FM-02_Fusteria 02 Fusteria interior practicable per un buit d'obra aproximat de 120x300cm, format per balconera de fusta de pi làrix en finger de dues fulles batents i dues fulles fixes amb classificació mínima 4 9A C5 segons normes, bastiment de base de fusta, vidre aïllant de seguretat amb 2 llunes incolores amb 1 butiral transparent i cambra d'aire 4+4/12/4+4mm. S'inclou pany i clau i part proporcional d'envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 108 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W S'inclouen la pp de col·locació dels elements que configuren l'obertura, i el sòcol d'alumini anoditzat de 70 mm d'alçària, amb base portacables, col·locat amb tacs i cargols i el pintat del parament vertical interior amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat (P - 2)	830,08	1,000	830,08
3	1A21FM03	m	FM-03_Element separador fusta Subministre i col·locació de tancament de taulons de fusta tractada, 80x160, de làrix de disposició vertical separats entre ells com a màxim 100 mm, de 2900 mm d'alçària amb estructura de muntants de fusta tractada, ancorada al suport amb perfils d'acer galvanitzat de 1110 mm d'alçada i pletina metàl·lica. S'inclou la part proporcional del venisat de la fusta amb vernís de color natural mate. (P - 3)	115,64	1,700	196,59
4	EQ11PA07	u	PA-07_Conjunt vitrines Subministrant i col·locació de conjunt de 8 (vuit) vitrines de fusta amb sis costats, de manera que el fons i laterals seran de fusta i el frontal amb porta de vidre de la casa REVERS o equivalent, format per : - 2 mòduls de 460x460 mm, amb una porta de vidre (590,00 €/ut) - 2 mòduls de 980x460 mm, amb una porta de vidre (756,00 €/ut) - 2 mòduls de 460x980 mm, amb una porta de vidre (768,00 €/ut) - 2 mòduls de 980x980 mm, amb dues portes de vidre (980,00 €/ut) Els mòduls de fusta seran de tauler contraxapat marí xapat amb melamina deixant els cantells vistos, de color a escollir per la propietat. Les portes de les vitrines seran abatibles de vidre templat de 5 mm amb pany i clau, sense marc. Els mòduls de 980 mm d'alçada tindran cremallera interior i disposaran de 2 unitats de lleixes interiors, de la mateixa tipologia de fusta i acabat que el mòdul vitrina, per a poder col·locar-les en diverses inclinacions. S'inclouen les peces especials per collar cada mòdul al revestiment de ref. PA-01. Ref. PA-07 (P - 102)	6.188,00	1,000	6.188,00
5	1A21FM04	m	FM-04_Armari superior nevera Subministre i col·locació d'armari superior nevera, de fusta contraxapada i acabat de les mateixes característiques que la cuina existent. S'inclou mecanismes per a l'obertura de la porta abatible (P - 4)	415,64	1,000	415,64
6	1A21FM05	pa	Partida alçada a justificar d'ajudes de paleta per a modificar les instal·lacions. Partida alçada a justificar d'ajudes de paleta per a modificar les instal·lacions. (P - 5)	1.500,00	1,000	1.500,00
TOTAL Titol 3			01.01.10			10.908,92

Obra 01 Pressupost LOT 01_MOBILIARI I COMPLEMENTES EQUIPAMENT

EUR

LOT 01_MOBILIARI I COMPLEMENTS EQUIPAMENT

PRESSUPOST

Pàg.: 14

Capítol	01	MOBILIARI			
Títol 3	11	PAVIMENTS			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E93AC165	m2			
		Recrescudat+anivellat suport g=5mm, pasta autoaniv.CT-C30-F7-A12,aplic.manual.	13,48	62,230	838,86
		Recrescudat i anivellament del suport de 5mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus CTC30-F7-A12 segons UNE-EN 13813, aplicada manualment. (P - 6)			
2	E9M11028	m2			
		paviment c de PVC heterogeni en rotlle, classe 34-42	50,19	62,230	3.123,32
		Subministre i col·locació de paviment c de PVC heterogeni en rotlle, model EXCELLENCE 80 de la casa TARKETT, classe 34-42, segons UNE-EN 649 i gruix de 3 mm, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm. (P - 7)			
TOTAL	Títol 3	01.01.11			3.962,18

Obra	01	Pressupost LOT 01_MOBILIARI I COMPLEMENTS EQUIPAMENT				
Capítol	01	MOBILIARI				
Títol 3	12	REVESTIMENTS VERTICALS				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EQ11PA01	u	PA-01_Revestiment lames	293,00	63,380	18.570,34
		Subministrament i instal·lació de revestiment lames d'alumini zona hall entrada marca REVERS model PANEL ALU-RAIL ANODIZADO MATE NATURAL ref. 2000, amb cremalleres metàl·liques especials i cantoneres de remat metàl·liques de 35x20 mm (P - 96)				
TOTAL	Títol 3	01.01.12			18.570,34	

Obra	01	Pressupost LOT 01_MOBILIARI I COMPLEMENTS EQUIPAMENT				
Capitol	01	MOBILIARI				
Titol 3	13	PETITS ELECTRODOMÈSTICS				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EQ11PE01	u	PE-01_Batedora	44,90	2,000	89,80
		Subministrament de batedora de ma, CECOTEC POWERGEAR o equivalent, 1500w, 21 velocitats, turbo. D'Inox i en color negre (P - 103)				
2	EQ11PE02	u	PE-02_Espremedor	39,99	6,000	239,94
		Subministrament d'espremedor JATA EX544 o equivalent, potència 90w, motor professional AC, sense dipòsit. D'acer inox i amplada 16cm (P - 104)				
3	EQ11PE03	u	PE-03_Fogons elèctrics	150,00	6,000	900,00
		Subministrament de fogons elèctrics mòbils, KOENIC KIP 2432 o similar, tipus vitroceràmica d'inducció, amb pantalla LED tàctil i color negre , de 9 nivells de temperatura amb 2000W de potència. (P - 105)				
4	EQ11PE04	u	PE-04_Nevera	1.000,00	1,000	1.000,00
		Subministrament de nevera combi sistema no frost amb frigorífic i congelador.Dimenssions 59,5 cm d'amplada, 64,7cm de fondària i 184,5cm d'alçada. Capacitat frigorífic 226 L. Capacitat congelador 92 L. Capacitat total 318 L. Capacitat de congelació 4kg/24 h. S'inclou tots els materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la totalment instal·lada i acabada i panelat del element de les mateixes característiques que el mobiliari existent. (P - 106)				

EUR

LOT 01_MOBILIARI I COMPLEMENTES EQUIPAMENT

PRESSUPOST

Pàg.: 15


5	EQ11PE05	u	PE-05_Rentavaixelles	460,00	1,000	460,00
Subministrament i instal.lació de rentavaixelles, BALAY 3VS303B9 o equivalent, amb 4 programes, classe energètica A+. S'inclou tots els materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la totalment instal.lada i acabada i panelat del element de les mateixes característiques que el mobiliari existent. (P - 107)						
6	EQ11PE06	u	PE-06_Allargos	32,99	10,000	329,90
Subministrament allargador elèctric, model POWERCUBE o equivalent, amb 4 presses i USB, tipus regleta amb una longitud de 15,00m, color gris. (P - 108)						
7	EQ11PE07	u	PE-06_Microones digital amb grill	149,99	2,000	299,98
Subministrament i instal.lació Microones digital amb grill. Capacitat interior 25 l. Potència 800w.Dimensions 30,1 alçada x 52 ample x 42,5 fondària.acabada amb xapa d'acer inoxidable polida al interior i rentada a l'exterior Inclou tots els materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar ho totalment instal.lat i acabat. (P - 109)						

TOTAL	Títol 3	01.01.13	3.319,62
-------	---------	----------	----------

Obra	01	Pressupost LOT 01_MOBILIARI I COMPLEMENTES EQUIPAMENT
Capítol	02	COMPLEMENTES EQUIPAMENT
Títol 3	01	COMPLEMENTES EQUIPAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EQ11CO01	u	CO-01_Penjador de Peu	372,00	9,000	3.348,00
Subministrament i instal.lació de penjador de peu model MIRAC de la casa MOBLES 114, o equivalent, amb base de fosa de ferro de 30 cm de diàmetre i de 192 cm d'alçada total, amb tub d'alumini pintats color blanc (RAL9002) i amb deu penjadors de llautó cromats brillant. Ref. CO-01 (P - 55)						
2	EQ11CO02	u	CO-02_Penjador de paret	128,00	23,000	2.944,00
Subministrament i instal.lació de penjador de paret múltiple, model MIRAC de la casa MOBLES 114, o equivalent, de 50 cm de longitud amb perfil d'alumini pintat color blanc (RAL9002) i 5 penjadors de llautó cromats brillant. Ref. CO-02 (P - 56)						
3	EQ11CO03	u	CO-03_Paraiguaer	159,00	12,000	1.908,00
Subministrament i instal.lació de paraiguaer model RIGA BASIC paraiguaer de MOBLES 114, o equivalent, de 25x25x49 cm. d'acer pintat color blanc RAL9002 amb dues barres d'acer en forma de creu per a separar els paraigües i base de plàstic ABS negra. Interior amb retícula per tal que els paraigües no patinin. Ref. CO-03 (P - 57)						
4	EQ11CO04	u	CO-04_Paperera 1 mòdul	188,00	7,000	1.316,00
Subministrament i instal.lació de paperera model RIGA BASIC de la casa MOBLES 114 o equivalent, de 30 l de capacitat de 25x25x71h cm d'acer pintat color blanc RAL9002, amb tapa d'acer pintada color plata i base de plàstic d'ABS negra Ref. CO-04 (P - 58)						
5	EQ11CO05	u	CO-05_Paperera 2 mòduls	440,00	6,000	2.640,00
Subministrament i instal.lació de paperera formada per 2 mòduls, model RIGA BASIC de MOBLES 114, o equivalent, de 50l de capacitat de 31x31x73 h cm d'acer pintat color blanc RAL9002, un mòdul per el reciclatge de la brossa amb tapa d'acer pintada color plata, i l'altre mòdul per el reciclatge de paper i cartró amb tala d'acer pintada de color blau-RAL5000. Les bases d'acer preparades per fixar a terra i unió lateral. Inclou els vinils amb pictogrames del reciclatge Ref. CO-05 (P - 59)						

EUR




LOT 01_MOBILIARI I COMPLEMENTES EQUIPAMENT

PRESSUPOST

Pàg.: 16

6	EQ11CO06	u	CO-06_Paperera 4 mòduls	890,00	5,000	4.450,00
Subministrament i instal·lació de paperera de conjunt de 4 mòduls, model RIGA BASIC de MOBLES 114, o equivalent, de 50l de capacitat cadascun, de 31x31x73h cm d'acer pintat color blanc RAL9002, un mòdul per el reciclatge de la brossa amb tapa d'acer pintada color plata, un altre mòdul per el reciclatge de paper i cartró amb tala d'acer pintada de color blau-RAL5000 i l'altre mòdul amb la tapa d'acer de color groc-RAL1024 pel reciclatge d'envasos i marró-RAL1019 pel reciclatge de matèria orgànica. Les bases d'acer preparades per fixar a terra i unió lateral. Inclou els vinils amb pictogrames del reciclatge. Ref. CO-06 (P - 60)						
7	EQ11CO07	u	CO-07_Pissarra acer vitrificat fixe 01	399,18	1,000	399,18
Subministrament i instal·lació de pissarra mural blanca amb superfície d'escriptura magnètica retolable amb retoladors d'esborrat en sec , no porós, resistent a les ratllades i oxidació, de fàcil neteja, d'acer vitrificat blanc de 0,8 mm amb marc "mini" d'acer anoditzat plata mate, model 724/6 de VISUAL PLAN de la casa PLANNING SISPLAMO o equivalent, 1,20x2,00 m i 2,3 cm de gruix. S'inclou el caixetí porta retoladors de 30 cm de longitud. Ref. CO-07 (P - 61)						
8	EQ11CO08	m2	CO-08_Pissarra acer vitrificat continua	445,26	58,580	26.083,33
Subministrament i instal·lació de pissarra mural blanca de mides especials i 1 cm de guix, mecanitzades per les instal·lacions, superfície d'escriptura magnètica retolable amb retoladors d'esborrat en sec , no porós, resistent a les ratllades i oxidació, de fàcil neteja, model CHAMELEON WALL de VISUALPLAN de la casa PLANNING SISPLAMO o equivalent, sense marc, i de 10mm amb cantell lacat en blanc, fabricada en acer vitrificat de doble capa d'esmalt fos a 800°C, acabat en acer vitrificat de 0,4mm de gruix, unit amb una placa de MDF de 9mm i una xapa de 0,4mm d'acer galvanitzat a la part posterior. Resistència al foc tipus M3 per al tauler MDF. S'inclou la part proporcional de mecanització per deixar a la superfície les instal·lacions existents. Ref. CO-08 (P - 62)						
9	EQ11CO09	m2	CO-09_Pissarra acer vitrificat continua per a projecció	468,26	12,900	6.040,55
Subministrament i instal·lació de pissarra mural blanca mate de mides especials i 1 cm de gruix mecanitzada per les instal·lacions, superfície d'escriptura magnètica retolable amb retoladors d'esborrat en sec, no porós, resistent a les ratllades i oxidació, de fàcil neteja i apte per projecció, model CHAMELEON PROYECTION de VISUALPLAN de la casa PLANNING SISPLAMO o equivalent, sense marc, i de 10mm amb cantell lacat en blanc mate, fabricada en acer vitrificat de doble capa d'esmalt fos a 800°C S'inclou la part proporcional de mecanització per deixar a la superfície les instal·lacions existents. Ref. CO-09 (P - 63)						
10	EQ11CO10	u	CO-10_Pissarra acer vitrificat mòbil 01	718,29	2,000	1.436,58
Subministrament i instal·lació de pissarra mòbil formada per una pissarra blanca de superfície d'escriptura magnètica retolable amb retoladors d'esborrat en sec , no porós, resistent a les ratllades i oxidació, de fàcil neteja, d'acer vitrificat blanc de 0,8 mm amb marc "mini" d'acer anoditzat plata mate, model 724/Y6 de VISUAL PLAN de la casa PLANNING SISPLAMO o equivalent, 1,20x2,00 m i 2,3 cm de gruix, i per un suport Y2 de VISUAL PLAN de la casa PLANNING SISPLAMO amb perfils verticals i horitzontals d'alumini anoditzat i peu de fundació amb rodes amb fre, acabats a escollir per la direcció facultativa. S'inclou el caixetí porta retoladors de 30 cm de longitud. Ref. CO-10 (P - 64)						
11	EQ11CO11	u	CO-11_Pissarra acer vitrificat mòbil 02	625,64	1,000	625,64
Subministrament i instal·lació de pissarra mòbil formada per una pissarra blanca de superfície d'escriptura magnètica retolable amb retoladors d'esborrat en sec , no porós, resistent a les ratllades i oxidació, de fàcil neteja, d'acer vitrificat blanc de 0,8 mm amb marc "mini" d'acer anoditzat plata mate, model 724/Y3 de VISUAL PLAN						
						EUR



LOT 01_MOBILIARI I COMPLEMENTES EQUIPAMENT

PRESSUPOST

Pàg.: 17

			de la casa PLANNING SISPLAMO o equivalent, 1,20x1,00 m i 2,3 cm de gruix, i per un suport Y2 de VISUAL PLAN de la casa PLANNING SISPLAMO amb perfils verticals i horitzontals d'alumini anoditzat i peu de fundació amb rodes amb fre, acabats a escollir per la direcció facultativa. S'inclou el caixetí porta retoladors de 30 cm de longitud. Ref. CO-11 (P - 65)			
12	EQ11CO13	u	CO-13_Panell acústic 01	114,00	18,000	2.052,00
			Subministrament i instal·lació de panell acústic, model ECOROUND FULL de la casa SLALOM, o equivalent, de 60x60 cm, acabat a escollit per la propietat. Ref. CO-13 (P - 66)			
13	EQ11CO14	u	CO-14_Panell informació 01	105,00	11,000	1.155,00
			Subministrament i instal·lació de panell d'informació de fibra de polièster premsada de 10 mm de guix, model PFA/3 de la casa PLANNING SISPLAMO o equivalent, 60x120 cm, amb marc d'alumini anoditzat "mini" de color plata mate i recobert amb filtre de color d'alta qualitat de 250 gr/m2, color a escollir per la direcció facultativa, amb un coeficient d'absorció acústica alpha m: 0,41 Ref. CO-14 (P - 67)			
14	EQ11CO15	u	CO-15_Panell informació 02	165,00	4,000	660,00
			Subministrament i instal·lació de panell informació de fibra de polièster premsada de 10 mm de guix, model PFA/4 de la casa PLANNING SISPLAMO o equivalent, 120x120 cm, amb marc d'alumini anoditzat "mini" de color plata mate i recobert amb filtre de color d'alta qualitat de 250 gr/m2, color a escollir per la direcció facultativa, amb un coeficient d'absorció acústica alpha m: 0,41 Ref. CO-15 (P - 68)			
15	EQ11CO16	u	CO-16_Penjador mòvil	174,15	1,000	174,15
			Subministrament i col·locació de penjador de roba amb rodes (2 amb frens) fabricat amb estructura metàl·lica de tub pintat en blanc. Barra superior regulable en alçada i base inferior porta-objectes de 174 cm alçada x 120 cm llargada x 53 cm fondària. Ref. CO-16 (P - 69)			
16	EQ11CO17	u	CO-17_rellotge analògic	94,76	6,000	568,56
			Subministrament i col·locació de rellotge analògic de paret d'alumini repulsat i vidre, de diàmetre 38 cm, model TIME de la casa PLANNING SISPLAMO o equivalent, amb funcionament amb piles AA. Ref. CO-17 (P - 70)			
17	EQ11CO18	u	CO-18_Jardineria 01	458,00	6,000	2.748,00
			Subministrament i col·locació de jardineria amb hidrojardineria model ASHI de la casa HOBBYFLOWER o equivalent, 41x41x51 cm, potes de fusta de freixe natural corbat i cos d'acer inoxidable lacat mat, color a escollir per la direcció facultativa. Ref. CO-18 (P - 71)			
18	EQ11CO19	u	CO-19_Jardineria 02	580,50	3,000	1.741,50
			Subministrament i col·locació de Jardineria amb hidrojardineria model ASHI de la casa HOBBYFLOWER o equivalent, 76x41x58 cm, potes de fusta de freixe natural corbat i cos d'acer inoxidable lacat mat, color a escollir per la direcció facultativa. Ref. CO-19 (P - 72)			
19	EQ11CO20	u	CO-20_Mirall cos	385,00	8,000	3.080,00
			Subministrament i instal·lació de mirall per a revestir la paret seguretat de mides 200x100x2,5 cm model FIGARO de la casa DINAMICA BALLET o equivalent, format per vidre d'alta de seguretat de 4 mm de gruix subjectat a una capa d'escuma de poliuretà que en cas de trencament subjecte els fragments a l'escuma, perfil perimetral d'alumini de 45x25 mm, color a escollir per la propietat. Ref. CO-20 (P - 73)			

EUR

LOT 01_MOBILIARI I COMPLEMENTES EQUIPAMENT

PRESSUPOST

Pàg.: 18

20	EQ11CO21	m	CO-21_Cortina cos	320,00	8,000	2.560,00
Subministrament i instal·lació de cortina tradicional per a l'aula de cos, de 3,00 m d'alçada, confeccionada al 2x1 amb teixit DABOPAC color i obertura a escollir per la direcció facultativa. Ref. CO-21 (P - 74)						
21	EQ11CO23	m	CO-23_Cendrer exterior	63,25	3,000	189,75
Subministrament i instal·lació de cendrer model COLUMBIA M-1100/1 de la casa VILAGRASSA o equivalent, de diàmetre 160 mm i 130 mm d'alçada, tipus mural amb apagador, cos fabricat en alumini pintat, cubeta inferior d'alumini anoditzat negre mate. Ref. CO-23 (P - 75)						
22	EQ11CO24	m	CO-24_Dispensador paper mecha	108,55	4,000	434,20
Subministrament i instal·lació de dispensador de paper "metxa" model SIE41-SN de la casa SISTEMES INDUSTRIALS EUROPEUS, S.L., o equivalent, de 37x21,5x21,5 cm., fabricat amb acer inoxidable AISI 201 acabat setinat, amb capacitat per un rotlle de paper "metxa" Ref. CO-24 (P - 76)						
23	EQ11CO25	m2	CO-25_Folrat HPL	145,00	12,670	1.837,15
Subministre i col·locació de revestiment vertical amb taulell de resina fenòlica de gran duresa HPL, de color a escollir. Ref. CO-25 (P - 77)						
24	EQ11CO26	u	CO-26_Carro piques	65,00	3,000	195,00
Subministrament de carro metàl·lic amb rodes, 60x40x50cm, d'acer revestit en pols, amb un mínim de tres prestatges i safata metàl·lica individual per a desar estris. Ref. CO-26 (P - 78)						
25	EQ11CO27	m	CO-27_Accessoris pissarres magnètiques	149,06	10,000	1.490,60
Subministrament de conjunt d'accessoris de VISUAL PLAN de la casa PLANNING SISPLAMO o equivalent, format per un esborrador alumini magnètic, referència 7006, recanvis per esborradors, referència 7006/1 amb 20 unitats, 12 retoladors de pissarra, referència 7005/12, un porta retoladors magnètics, referència 7019, i 20 imants rodons, referència 9010, i 5 unitats d'imants emojis, ticks, símbol ? i !, referència KL/11, KL12, KL13 i KL14. Ref. CO-27 (P - 79)						
26	EQ11CO29	u	CO-29_Complements pissarra	29,00	11,000	319,00
Submisnitrament de cistella de plàstic amb compartiments model TOOL BOX de la casa HAY o equivalent, de color a escollir per la propietat Ref. CO-29 (P - 80)						
27	EQ11CO30	u	CO-30_Complements jocs llocs de treball	129,00	5,000	645,00
Submisnitrament de conjunt d'accessoris per a un lloc de treball format per tres safates apliables A4, en ABS, de la casa MUJI o equivalent, una safata model SPLIT TRAY, un pot model IDRIS PENHOLDER/ROUND i un pot IRIS PENHOLDER/SHARP, de la casa HAY, color a escollir per la propietat Ref. CO-30 (P - 81)						
28	EQ11PA02	u	PA-02_Prestatge inclinat	91,16	15,000	1.367,40
Subministrament i instal·lació de prestatge iinclinat de tauler contraxapat marí recobert amb melamina, de color a escollir per la propietat, de la casa REVERS o equivalent, 1000x300 mm i amb topall metàl·lic frontal, de color escollir per la direcció facultativa, amb orificis passants per el suports ocults metàl·lics per la subjecció al panell PANAL ALU-RAIL inclosos. Ref. PA-02 (P - 97)						
29	EQ11PA03	u	PA-03_Prestatge inclinat llibres	59,60	15,000	894,00
Subministrament i instal·lació de prestatge inclinat per a llibres de planxa d'acer acabada color a escollir per la propietat, model 1410 de la casa REVERS o equivalent, 1000x250x150 mm amb topall metàl·lic laterals amb els suports metàl·lics per la subjecció al panell PANAL ALU-RAIL inclosos. Ref. PA-03 (P - 98)						
						EUR

LOT 01_MOBILIARI I COMPLEMENTS EQUIPAMENT

PRESSUPOST

Pàg.: 19


30	EQ11PA04	u	PA-04_Prestatge horitzontal llibres	55,00	15,000	825,00
Subministrament i instal·lació de prestatge horitzontal de fusta lacada de color a escollir per la propietat, de la casa REVERS o equivalent, 1000x400x300 mm amb orificis passants per el suports ocults metàl·lics per la subjecció al panell PANAL ALU-RAIL inclosos. Ref. PA-04 (P - 99)						
31	EQ11PA05	u	PA-05_Ganxo per a quadres	3,50	50,000	175,00
Subministrament i instal·lació de ganxos per a quadres amb vareta calibrada de 3 mm de diàmetre., model 1108 de la casa REVERS o equivalent, per la subjecció de quadres al panell PANAL ALU-RAIL. Ref. PA-05 (P - 100)						
32	EQ11PA06	u	PA-06_Suport frontal 1 disc	17,10	50,000	855,00
Subministrament i instal·lació de suport fontal de 10 mm de longitud amb un disc de 12 mm de diàmetre i 100 mm ., model 1303 de la casa REVERS o equivalent, per la subjecció d'elements al panell PANAL ALU-RAIL. Ref. PA-06 (P - 101)						

TOTAL	Titul 3	01.02.01	75.157,59
-------	---------	----------	-----------

Obra	01	Pressupost LOT 01_MOBILIARI I COMPLEMENTS EQUIPAMENT
Capítol	02	COMPLEMENTS EQUIPAMENT
Titul 3	02	COMPLEMENTS BANYS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EQ11LA08	u	CB-01_Dispensador de paper	119,05	13,000	1.547,65
Subministrament i instal·lació de dispensador de paper model 41-S de la casa SISTEMES INDUSTRIALS EUROPEUS, S.L., o equivalent, de 290x244x246 mm., fabricat amb acer inoxidable AISI 430 acabat setinat, amb visor de contingut Ref. CB-01 (P - 90)						
2	EQ11LA07	u	CB-02_Dispensador de sabó	44,88	18,000	807,84
Subministrament i instal·lació de dispensador de sabó d'1 litres en disposició vertical, model 33-V de la casa SISTEMES INDUSTRIALS EUROPEUS, S.L., o equivalent, de 140x120x2010 mm., fabricat amb acer inoxidable AISI 304 acabat setinat, amb visor de contingut Ref. CB-02 (P - 89)						
3	EQ11LA01	u	CB-03_Mirall lavabo cabines	139,50	11,000	1.534,50
Subministrament i instal·lació mirall per a cabines de bany de 35x100 cm Inclou tots els materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar ho totalment instal·lat i acabat Ref. CB-03 (P - 84)						
4	EQ11LA02	u	CB-04_Mirall general	360,00	1,000	360,00
Subministrament i instal·lació de mirall per a revestir la paret del bany de la planta baixa, 150x100 cm. Inclou tots els materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar ho totalment instal·lat i acabat. Ref. CB-04 (P - 85)						
5	EQ11LA03	u	CB-05 mirall alt	179,60	3,000	538,80
Subministrament i instal·lació de mirall per a revestir la paret de 70x290 cm. Inclou tots els materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar ho totalment instal·lat i acabat. Ref. CB-05 (P - 86)						
6	EQ11LA05	u	CB-06 Conjunt de barres bany adaptat	192,52	1,000	192,52
Subministrament i instal·lació de conjunt de dues barres de bany adaptat abatibles de 800 mm de 30 mm de diàmetre, model 7088-IS de la casa SISTEMES INDUSTRIALS EUROPEUS, S.L., o equivalent, fabricat amb acer inoxidable AISI 304 acabat setinat. Ref. CB-06 (P - 87)						

EUR






LOT 01_MOBILIARI I COMPLEMENTS EQUIPAMENT

PRESSUPOST

Pàg.: 20

7	EQ11LA06	u	CB-07_ Conjunt de portarotlles WC	45,53	11,000	500,83
			Subministrament i instal·lació de dispensador de paper higiènic industrial de 267 mm de diàmetre, model 40-S de la casa SISTEMES INDUSTRIALS EUROPEUS, S.L., o equivalent, fabricat amb acer inoxidable AISI 430 acabat setinat, amb visor de contingut Ref. CB-07 (P - 88)			
8	EQ11LA09	u	CB-08_Paperera per cabina	20,56	11,000	226,16
			Subministrament i instal·lació de paperera cilíndrica de 5 litres d'acer inoxidable amb pedal, de 290 mm d'alçada i diàmetre 205 mm, model 96- I de la casa SISTEMES INDUSTRIALS EUROPEUS, S.L., o equivalent, fabricat amb acer inoxidable acabat a escollir per la direcció facultativa. Ref. CB-08 (P - 91)			
9	EQ11LA10	u	CB-09_Paperera general	162,63	13,000	2.114,19
			Subministrament i instal·lació de paperera amb tapa push equipada amb un mecanisme amb molla per l'auto retorn de la tapa a la posició original, de 675x305x220 mm, model 148- I de la casa SISTEMES INDUSTRIALS EUROPEUS, S.L., o equivalent, fabricat amb acer inoxidable AISI 430 acabat escollir per la direcció facultativa, amb 6 ganxos interior per la bossa i aro inferior de PVC negre. Ref. CB-09 (P - 92)			
10	EQ11LA11	u	CB-10_Canviador infantil	348,75	1,000	348,75
			Subministrament i instal·lació de canviador infantil en posició horitzontal, de 510x900x100/591 mm, model 28-H de la casa SISTEMES INDUSTRIALS EUROPEUS, S.L., o equivalent, acabat a escollir per la direcció facultativa. Ref. CB-10 (P - 93)			
11	EQ11LA12	u	CB-11_Penjador individual	12,09	13,000	157,17
			Subministrament i instal·lació de penjador individual senzill, amb tub de llautó cromat acabat mate de 20 mm de diàmetre, model 6001-L de la casa SISTEMES INDUSTRIALS EUROPEUS, S.L., o equivalent. Ref. CB-11 (P - 94)			
12	EQ11LA13	u	CB-12_Escombra bany	36,63	11,000	402,93
			Subministrament i instal·lació de escombreta de bany d'acer inoxidable acabat setinat de 370 mm d'alçada i 90 mm de diàmetre, model 6066-IS, de la casa SISTEMES INDUSTRIALS EUROPEUS, S.L., o equivalent,. Ref. CB-12 (P - 95)			
TOTAL			Títol 3 01.02.02			8.731,34

EUR




LOT 01_MOBILIARI I COMPLEMENTS EQUIPAMENT

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol			Import
Capítol	01.01	MOBILIARI	246.654,15
Capítol	01.02	COMPLEMENTS EQUIPAMENT	83.888,93
Obra	01	Pressupost LOT 01_MOBILIARI I COMPLEMENTS EQUIPAMEN	330.543,08
			330.543,08
NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	Pressupost LOT 01_MOBILIARI I COMPLEMENTS EQUIPAMENT	330.543,08
			330.543,08

euros



LOT 01_MOBILIARI I COMPLEMENTS EQUIPAMENT


PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE		Pàg.	1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....		330.543,08	
		Subtotal	330.543,08
21 % IVA SOBRE 330.543,08.....		69.414,05	
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€	399.957,13	

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(TRES-CENTS NORANTA-NOU MIL NOU-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

Signat i datat electrònicament

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2019007154
Codi Segur de Verificació: 62b65dd9-4440-4216-a1ae-4e8fc5479d21 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170486_2019_614144 Data d'impressió: 13/11/2020 12:58:59 Pàgina 191 de 403		SIGNATURES 1.- CPISR-1 C Jordi Espriu Fernandez (Arquitecte), 18/12/2019 13:17



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

4.2. AMIDAMENT I PRESSUPOST LOT 02

LOT 02_COMPLEMENTS AULA CUINA

AMIDAMENTS

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST LOT 02_COMPLEMENTS AULA CUINA
Capítol 01 COMPLEMENTS AULA CUINA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCió						
1	EQ11CU01	u	Subministrament tissores de cuina, ref 216.185500 de la casa COMPLETHOTEL o equivalent, de 21cm.						
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								7,000	
2	EQ11CU02	u	Subministrament safata gran, ref P110651 de la casa COMPLETHOTEL o equivalent, inox GN1/1 de 6,5Cm						
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								7,000	
3	EQ11CU03	u	Subministrament safata petita, ref P120651 de la casa COMPLETHOTEL o equivalent, inox GN1/2 de 6,5Cm						
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								10,000	
4	EQ11CU04	u	Subministrament de tauler de tall, ref P912.001 de la casa PUJADAS o equivalent, de polietilè, 400x200x20mm Blanca						
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								10,000	
5	EQ11CU05	u	Subministrament taules de tall, ref P911.201 de la casa Pujadas o equivalent, de polietilè, 400x300x20 Blanca						
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								10,000	
6	EQ11CU06	u	Subministrament cassó, ref P340.010 de la casa Pujades o equivalent, nylon.						
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								7,000	
7	EQ11CU07	u	Subministrament de pinses, ref P340.090 de la casa Pujades o equivalent, de nylon						
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								7,000	
8	EQ11CU08	u	Subministrament d'escorredora amb base, ref P300.030 de la casa Pujades o equivalent, d'inox Ø30Cm						

EUR

LOT 02_COMPLEMENTS AULA CUINA

AMIDAMENTS

Pàg.: 2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

9 EQ11CU09 u Subministrament de manyopla de silicona, ref P947.400 de la casa Pujades o equivalent, 30Cm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

10 EQ11CU10 u Subministrament i instal.lació de raspall de plàstic +''cerdas'' , ref.48.P845155 de la casa PUJADAS o equivalent, de nylon 55mm.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 EQ11CU11 u Subministrament i instal.lació de escumadora, ref.P340.020 de la casa PUJADAS o equivalent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

12 EQ11CU12 u Subministrament de espàtula, ref.P340.040 de la casa PUJADAS o equivalent

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

13 EQ11CU13 u Subministrament d'olla amb tapa cool.line, ref.P490.828 de la casa PUJADAS o equivalent

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

14 EQ11CU14 u Subministrament de casseroles amb tapa cool.line, ref P490.624 de la casa PUJADAS o equivalent, d'acer inox Ø24cm.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

15 EQ11CU15 u Subministrament de casseroles amb tapa cool.line, ref P490.728 de la casa PUJADAS o equivalent, d'acer inox Ø24cm.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

EUR

LOT 02_COMPLEMENTS AULA CUINA

AMIDAMENTS

Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 7,000

16 EQ11CU16 u Subministrament de paella antiadherent cool.line, ref P490.220A de la casa Pujadas o equivalent, d'acer inox Ø20cm.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

17 EQ11CU17 u Subministrament de paella antiadherent cool.line, ref P490.228A de la casa Pujadas o equivalent, d'acer inox Ø28cm.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

18 EQ11CU18 u Subministrament de paella excalibur antiadherent, ref P220.040 de la casa Pujades o equivalent, d'acer inox Ø40cm.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

19 EQ11CU19 u Subministrament de balança mecància, ref P602.015 de la casa Pujadas o equivalent, 15kg.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

20 EQ11CU20 u Subministrament de carro desmuntable lleuger de 3 prestatges, ref P80.961 de la casa Pujadas o equivalent

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

21 EQ11CU21 u Subministrament de safata alumini gastrnorm antiadherent, ref P217024 de la casa Pujadas o equivalent, 53X32.5X6.5

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

22 EQ11CU22 u Subministrament de espàtula reforçada, ref 4808820 de la casa Pujadas o equivalent

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

23 EQ11CU23 u Subministrament de cassó, ref P490.016A de la casa Pujadas o equivalent

EUR

LOT 02_COMPLEMENTS AULA CUINA

AMIDAMENTS

Pàg.: 4

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,000				7,000	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT 7,000

24 EQ11CU24 u Subministrament d'estovalles individuals, ref P926.002 de la casa Pujadas o equivalent, taronjes 45*30.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			20,000				20,000	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT 20,000

25 EQ11CU25 u Subministrament de ratllador, ref P328.023 de la casa Pujadas o equivalent, d'acer 4 cares.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,000				7,000	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT 7,000

26 EQ11CU26 u Subministrament de calder, ref P306.035 de la casa Pujadas o equivalent, d'acer inox Ø35cm.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,000				7,000	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT 7,000

27 EQ11CU27 u Subministrament de espàtula silicona, ref P398.135 de la casa Pujadas o equivalent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,000				7,000	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT 7,000

28 EQ11CU28 u Subministrament de cullera nylon, ref 4689960 de la casa Pujadas o equivalent

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,000				7,000	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT 7,000

29 EQ11CU29 u Subministrament de cullera servei, ref P340.030 de la casa Pujadas o equivalent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,000				7,000	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT 7,000

30 EQ11CU30 u Subministrament de batedora, ref P316.130de la casa Pujadas o equivalent

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,000				7,000	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT 7,000

31 EQ11CU31 u Subministrament de vaixel·la de la casa Complethotel o equivalent, format per :
- 30u plats pla 25cm
- 30u plats fons 23cm

EUR

LOT 02_COMPLEMENTS AULA CUINA

AMIDAMENTS

Pàg.: 5

- 30u plats pla 20cm
- 30u enciamera 16cm
- 30u tots 36cl
- 36u cullera taula
- 36u forquilla taula
- 36u ganivet
- 36u cullera cafe
- 36u cullera moka
- 36u forquilla pastis

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

EUR

LOT 02_COMPLEMENTS AULA CUINA


PRESSUPOST

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost LOT 02_COMPLEMENTS AULA CUINA
Capítol	01	COMPLEMENTS AULA CUINA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EQ11CU01	u	CU-01_Tissores de cuina	8,20	7,000	57,40
		Subministrament tissores de cuina, ref 216.185500 de la casa COMPLETHOTEL o equivalent, de 21cm. (P - 1)				
2	EQ11CU02	u	CU-02_Safates grans	14,07	7,000	98,49
		Subministrament safata gran, ref P110651 de la casa COMPLETHOTEL o equivalent, inox GN1/1 de 6,5Cm (P - 2)				
3	EQ11CU03	u	CU-03_Safates petites	10,29	10,000	102,90
		Subministrament safata petita, ref P120651 de la casa COMPLETHOTEL o equivalent, inox GN1/2 de 6,5Cm (P - 3)				
4	EQ11CU04	u	CU-04_Tauler de tall 01	15,25	10,000	152,50
		Subministrament de tauler de tall, ref P912.001 de la casa PUJADAS o equivalent, de polietilè, 400x200x20mm Blanca (P - 4)				
5	EQ11CU05	u	CU-05_Tauler de tall 02	22,15	10,000	221,50
		Subministrament taules de tall, ref P911.201 de la casa Pujadas o equivalent, de polietilè, 400x300x20 Blanca (P - 5)				
6	EQ11CU06	u	CU-06_Cassó	2,30	7,000	16,10
		Subministrament cassó, ref P340.010 de la casa Pujades o equivalent, nylon. (P - 6)				
7	EQ11CU07	u	CU-07_Pinses	2,30	7,000	16,10
		Subministrament de pinses, ref P340.090 de la casa Pujades o equivalent, de nylon (P - 7)				
8	EQ11CU08	u	CU-08_Escorredora amb base	24,55	7,000	171,85
		Subministrament d'escorredora amb base, ref P300.030 de la casa Pujades o equivalent, d'inox Ø30Cm (P - 8)				
9	EQ11CU09	u	CU-09_Manyopla silicona	16,25	3,000	48,75
		Subministrament de manyopla de silicona, ref P947.400 de la casa Pujades o equivalent, 30Cm (P - 9)				
10	EQ11CU10	u	CU-10_Pinzell	5,20	2,000	10,40
		Subministrament i instal.lació de raspall de plàstic +''cerdas'' , ref.48.P845155 de la casa PUJADAS o equivalent, de nylon 55mm. (P - 10)				
11	EQ11CU11	u	CU-11_Escumadora	2,30	7,000	16,10
		Subministrament i instal.lació de escumadora, ref.P340.020 de la casa PUJADAS o equivalent. (P - 11)				
12	EQ11CU12	u	CU-12_Espàtula	2,30	3,000	6,90
		Subministrament de espàtula, ref.P340.040 de la casa PUJADAS o equivalent (P - 12)				
13	EQ11CU13	u	CU-13_Olla amb tapa cool.line	131,30	7,000	919,10
		Subministrament d'olla amb tapa cool.line, ref.P490.828 de la casa PUJADAS o equivalent (P - 13)				
14	EQ11CU14	u	CU-14_Casserola amb tapa cool.line Ø24cm	88,40	7,000	618,80
		Subministrament de casseroles amb tapa cool.line, ref P490.624 de la casa PUJADAS o equivalent, d'acer inox Ø24cm. (P - 14)				
15	EQ11CU15	u	CU-15_Casserola amb tapa cool.line Ø28cm	99,50	7,000	696,50
		Subministrament de casseroles amb tapa cool.line, ref P490.728 de la casa PUJADAS o equivalent, d'acer inox Ø24cm. (P - 15)				
16	EQ11CU16	u	CU-16_Paella Ø20cm	32,80	7,000	229,60
		Subministrament de paella antiadherent cool.line, ref P490.220A de la casa Pujadas o equivalent, d'acer inox Ø20cm. (P - 16)				

EUR




LOT 02_COMPLEMENTS AULA CUINA

PRESSUPOST

Pàg.: 2


17	EQ11CU17	u	CU-17_Paella Ø28cm	47,30	7,000	331,10
			Subministrament de paella antiadherent cool.line, ref P490.228A de la casa Pujadas o equivalent, d'acer inox Ø28cm. (P - 17)			
18	EQ11CU18	u	CU-18_Paella Ø40cm	106,90	7,000	748,30
			Subministrament de paella excalibur antiadherent, ref P220.040 de la casa Pujadas o equivalent, d'acer inox Ø40cm. (P - 18)			
19	EQ11CU19	u	CU-19_Balança mecànica	60,30	2,000	120,60
			Subministrament de balança mecànica, ref P602.015 de la casa Pujadas o equivalent, 15kg. (P - 19)			
20	EQ11CU20	u	CU-20_Carro desmuntable lleuger	206,55	1,000	206,55
			Subministrament de carro desmuntable lleuger de 3 prestatges, ref P80.961 de la casa Pujadas o equivalent (P - 20)			
21	EQ11CU21	u	CU-21_Safata alumini	82,90	7,000	580,30
			Subministrament de safata alumini gastrorm antiadherent, ref P217024 de la casa Pujadas o equivalent, 53X32.5X6.5 (P - 21)			
22	EQ11CU22	u	CU-22_Espàtula reforçada	11,55	7,000	80,85
			Subministrament de espàtula reforçada, ref 4808820 de la casa Pujadas o equivalent (P - 22)			
23	EQ11CU23	u	CU-23_Cassó Ø16cm	29,40	7,000	205,80
			Subministrament de cassó, ref P490.016A de la casa Pujadas o equivalent (P - 23)			
24	EQ11CU24	u	CU-24_Estovalles indiv	13,65	20,000	273,00
			Subministrament d'estovalles individuals, ref P926.002 de la casa Pujadas o equivalent, taronjes 45*30. (P - 24)			
25	EQ11CU25	u	CU-25_Ratlador	7,60	7,000	53,20
			Subministrament de ratllador, ref P328.023 de la casa Pujadas o equivalent, d'acer 4 cares. (P - 25)			
26	EQ11CU26	u	CU-26_Calder Ø35cm	64,95	7,000	454,65
			Subministrament de calder, ref P306.035 de la casa Pujadas o equivalent, d'acer inox Ø35cm. (P - 26)			
27	EQ11CU27	u	CU-27_Espàtula silicona	11,05	7,000	77,35
			Subministrament de espàtula silicona, ref P398.135 de la casa Pujadas o equivalent. (P - 27)			
28	EQ11CU28	u	CU-28_Cullera nylon	6,60	7,000	46,20
			Subministrament de cullera nylon, ref 4689960 de la casa Pujadas o equivalent (P - 28)			
29	EQ11CU29	u	CU-28_Cullera servei	7,60	7,000	53,20
			Subministrament de cullera servei, ref P340.030 de la casa Pujadas o equivalent. (P - 29)			
30	EQ11CU30	u	CU-29_Batedora	8,70	7,000	60,90
			Subministrament de batedora, ref P316.130de la casa Pujadas o equivalent (P - 30)			
31	EQ11CU31	u	CU-29_Vaixella	505,92	1,000	505,92
			Subministrament de vaixella de la casa Complethotel o equivalent, format per : - 30u plats pla 25cm - 30u plats fons 23cm - 30u plats pla 20cm - 30u enciamera 16cm - 30u tots 36cl - 36u cullera taula - 36u forquilla taula - 36u ganivet - 36u cullera cafe - 36u cullera moka - 36u forquilla pastis (P - 31)			

EUR



LOT 02_COMPLEMENTS AULA CUINA


PRESSUPOST			Pàg.: 3
TOTAL	Capítol	01.01	7.180,91



LOT 02_COMPLEMENTS AULA CUINA

RESUM DE PRESSUPOST				Pàg.:	1
NIVELL 2: Capítol				Import	
Capítol	01.01	COMPLEMENTS AULA CUINA		7.180,91	
Obra	01	Pressupost LOT 02_COMPLEMENTS AULA CUINA		7.180,91	
				7.180,91	
NIVELL 1: Obra				Import	
Obra	01	Pressupost LOT 02_COMPLEMENTS AULA CUINA		7.180,91	
				7.180,91	

euros




LOT 02_COMPLEMENTS AULA CUINA

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE		Pàg.	1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....		7.180,91	
		Subtotal	7.180,91
21 % IVA SOBRE 7.180,91.....		1.507,99	
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€	8.688,90	

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(VUIT MIL SIS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2019007154
Codi Segur de Verificació: 62b65dd9-4440-4216-a1ae-4e8fc5479d21 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170486_2019_614144 Data d'impressió: 13/11/2020 12:58:59 Pàgina 202 de 403		SIGNATURES 1.- CPISR-1 C Jordi Espriu Fernandez (Arquitecte), 18/12/2019 13:17



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

4.3. AMIDAMENT I PRESSUPOST LOT 03



AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

LOT 03_CORTINES

AMIDAMENTS

Pàg.: 1

Obra	01	PRESSUPOST CORTINES
Capítol	01	CORTINES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EQ11CO22	m	Subministrament i instal.lació de doble cortina elèctrica de 3,00m d'alçada. 1 cortina teixit SCREEN VISION 5% obertura, composició 36% fibra de vidre i 64% PVC ; i la segona cortina teixit foscurit per a realitzar projeccions. Motor SOMFY SUNEА SCREEN 40 IO cada una. El teixit serà tipus ignífug M1. Total 64 cortines i 64 motors. Totalment instal.lades i amb la connexió elèctrica realitzada Ref. CO-22


Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Ludoteca							
3	Finestra frontal		2,000	2,110			4,220	C#*D#*E#*F#
4			2,000	2,130			4,260	C#*D#*E#*F#
5			2,000	2,150			4,300	C#*D#*E#*F#
6			2,000	1,920			3,840	C#*D#*E#*F#
7	Finestra posterior		2,000	2,150			4,300	C#*D#*E#*F#
8			2,000	2,150			4,300	C#*D#*E#*F#
9			2,000	2,100			4,200	C#*D#*E#*F#
10	Casal						0,000	
11	Finestra frontal		2,000	4,580			9,160	C#*D#*E#*F#
12	Finestra lateral		2,000	2,100			4,200	C#*D#*E#*F#
13			2,000	2,100			4,200	C#*D#*E#*F#
14			2,000	2,080			4,160	C#*D#*E#*F#
15	Finestra posterior		2,000	3,970			7,940	C#*D#*E#*F#
16			2,000	1,760			3,520	C#*D#*E#*F#
17	Aula informàtica						0,000	
18			2,000	2,090			4,180	C#*D#*E#*F#
19			2,000	2,140			4,280	C#*D#*E#*F#
20			2,000	2,120			4,240	C#*D#*E#*F#
21	PLANTA PRIMERA						0,000	
22	Aula 01						0,000	
23			2,000	3,090			6,180	C#*D#*E#*F#
24			2,000	0,970			1,940	C#*D#*E#*F#
25	Aula 02						0,000	
26			2,000	3,400			6,800	C#*D#*E#*F#
27			2,000	0,970			1,940	C#*D#*E#*F#
28	Aula 03						0,000	
29			2,000	3,230			6,460	C#*D#*E#*F#
30			2,000	0,890			1,780	C#*D#*E#*F#
31	Aula cos						0,000	
32			2,000	1,160			2,320	C#*D#*E#*F#
33			2,000	2,150			4,300	C#*D#*E#*F#
34			2,000	0,750			1,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 108,520

2	EQ11CO28	m	Subministrament i instal.lació de cortina simple elèctrica de 3,00m d'alçada. 1 cortina teixit SCREEN VISION 5% obertura, composició 36% fibra de vidre i 64% PVC, tipus ignífic M1, amb motor SOMFY SUNEА SCREEN 40 IO. Totalment instal.lada i amb la connexió elèctrica realitzada Ref. CO-28
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA PRIMERA							C#*D#*E#*F#
2	Entitats						0,000	
3			2,000	1,630			3,260	C#*D#*E#*F#
4			2,000	2,310			4,620	C#*D#*E#*F#

EUR



LOT 03_CORTINES

AMIDAMENTS

Pàg.: 2

5		2,000	0,890	1,780	C#*D#*E#*F#
6	Despatx Centre Cívic			0,000	
7		2,000	2,320	4,640	C#*D#*E#*F#
8		2,000	0,890	1,780	C#*D#*E#*F#
9	Centre Cívic			0,000	
10		2,000	2,880	5,760	C#*D#*E#*F#
11		2,000	0,870	1,740	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT				23,580	

EUR


LOT 03_CORTINES

PRESSUPOST

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost CORTINES				
Capítol	01	CORTINES				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EQ11CO22	m	CO-22_Cortina doble	463,00	108,520	50.244,76
		Subministrament i instal·lació de doble cortina elèctrica de 3,00m d'alçada. 1 cortina teixit SCREEN VISION 5% obertura, composició 36% fibra de vidre i 64% PVC ; i la segona cortina teixit foscurit per a realitzar projeccions. Motor SOMFY SUNEА SCREEN 40 IO cada una. El teixit serà tipus ignífug M1. Total 64 cortines i 64 motors. Totalment instal·lades i amb la connexió elèctrica realitzada Ref. CO-22 (P - 1)				
2	EQ11CO28	m	CO-28_Cortina simple	287,00	23,580	6.767,46
		Subministrament i instal·lació de cortina simple elèctrica de 3,00m d'alçada. 1 cortina teixit SCREEN VISION 5% obertura, composició 36% fibra de vidre i 64% PVC, tipus ignífic M1, amb motor SOMFY SUNEА SCREEN 40 IO. Totalment instal·lada i amb la connexió elèctrica realitzada Ref. CO-28 (P - 2)				
TOTAL	Capítol	01.01			57.012,22	


EUR



LOT 03_CORTINES

RESUM DE PRESSUPOST			Pàg.: 1
NIVELL 2: Capítol			Import
Capítol	01.01	CORTINES	57.012,22
Obra	01	Pressupost CORTINES	57.012,22
			57.012,22
NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	Pressupost CORTINES	57.012,22
			57.012,22

euros



LOT 03_CORTINES


PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE		Pàg. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....		57.012,22
Subtotal		57.012,22
21 % IVA SOBRE 57.012,22.....		11.972,57
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€	68.984,79

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(SEIXANTA-VUIT MIL NOU-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

Signat i datat electrònicament

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2019007154
Codi Segur de Verificació: 62b65dd9-4440-4216-a1ae-4e8fc5479d21 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170486_2019_614144 Data d'impressió: 13/11/2020 12:58:59 Pàgina 208 de 403		SIGNATURES 1.- CPISR-1 C Jordi Espriu Fernandez (Arquitecte), 18/12/2019 13:17




Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

SIGNATURES
1.- CPISR-1 C Jordi Espriu Fernandez (Arquitecte), 18/12/2019 13:17




AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.



SIGNATURES
1.- CPISR-1 C Jordi Espriu Fernandez (Arquitecte), 18/12/2019 13:17



AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.



Codi Segur de Verificació: 62b65dd9-4440-4216-a1ae-4e8fc5479d21
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2019_614144
Data d'impressió: 13/11/2020 12:58:59
Pàgina 211 de 403

SIGNATURES
1.- CPISR-1 C Jordi Espriu Fernandez (Arquitecte), 18/12/2019 13:17



Ajuntament de Castell-Platja d'Ara
Àrea Territorial i Medi Ambient
C/area 1 Urbanisme

DESEMBRE 2019

ESCALA 1:100
ORIGINAIS
COPIES

PROJECTE MOBILIARI EQUIPAMENT CENTRE CIVIC CASTELL D'ARA

SERVEIS TÈCNICS

MOBILIARI PB


02/04
1/2

Codi Segur de Verificació: 62b65dd9-4440-4216-a1ae-4e8fc5479d21
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2019_614144
Data d'impressió: 13/11/2020 12:58:59
Pàgina 212 de 403

SIGNATURES
1.- CPISR-1 C Jordi Espriu Fernandez (Arquitecte), 18/12/2019 13:17



AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.




Taula de codificació i llegenda	
A- 0100-3-2	01- Armari
A- 0100-3-2	02- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	03- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	04- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	05- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	06- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	07- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	08- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	09- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	10- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	11- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	12- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	13- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	14- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	15- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	16- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	17- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	18- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	19- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	20- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	21- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	22- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	23- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	24- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	25- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	26- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	27- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	28- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	29- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	30- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	31- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	32- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	33- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	34- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	35- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	36- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	37- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	38- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	39- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	40- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	41- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	42- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	43- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	44- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	45- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	46- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	47- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	48- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	49- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	50- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	51- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	52- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	53- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	54- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	55- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	56- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	57- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	58- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	59- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	60- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	61- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	62- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	63- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	64- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	65- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	66- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	67- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	68- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	69- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	70- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	71- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	72- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	73- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	74- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	75- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	76- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	77- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	78- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	79- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	80- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	81- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	82- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	83- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	84- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	85- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	86- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	87- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	88- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	89- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	90- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	91- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	92- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	93- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	94- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	95- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	96- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	97- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	98- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	99- Armari amb portes i barres
A- 0100-3-2	100- Armari amb portes i barres

Codi Segur de Verificació: 62b65dd9-4440-4216-a1ae-4e8fc5479d21
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2019_614144
Data d'impressió: 13/11/2020 12:58:59
Pàgina 213 de 403

SIGNATURES
1.- CPISR-1 C Jordi Espriu Fernandez (Arquitecte), 18/12/2019 13:17




AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.





SIGNATURES
1.- CPISR-1 C Jordi Espriu Fernandez (Arquitecte), 18/12/2019 13:17



AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.











SIGNATURES
1.- CPISR-1 C Jordi Espriu Fernandez (Arquitecte), 18/12/2019 13:17



AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.



PISSARRA D'ACER
VITRIFICAT CONTINUA

 Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DESEMBRE 2019

SCALE

0 0.75 1.5m

0 0.75 1.5m



L. DEL PROJECTE

PROJECTE DE SERVEIS TÉCNICS


COM DEL PLANTEL
DETAILS
CO-08 i 09

04/04	2/3
-------	-----

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.




DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2019007154
Codi Segur de Verificació: 62b65dd9-4440-4216-a1ae-4e8fc5479d21 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170486_2019_614144 Data d'impressió: 13/11/2020 12:58:59 Pàgina 218 de 403		SIGNATURES 1.- CPISR-1 C Jordi Espriu Fernandez (Arquitecte), 18/12/2019 13:17



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme

DOCUMENT 1: MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2019007154
Codi Segur de Verificació: 62b65dd9-4440-4216-a1ae-4e8fc5479d21 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170486_2019_614144 Data d'impressió: 13/11/2020 12:58:59 Pàgina 219 de 403		SIGNATURES 1.- CPISR-1 C Jordi Espriu Fernandez (Arquitecte), 18/12/2019 13:17




FAMO: MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO.ARMÁRIOS

Toda a gama de armários beneficia de complementos opcionais:
> Tampo para união de armários
> Quadros telescópicos
> Painéis em tecido para costas
> Puxadores personalizados ao mobiliário

The entire range of cabinets benefits from optional complements:
> Endcap for joining cabinets
> Telescopic frames
> Onaments made of fabric for the backs
> Handle personalized to cupboard.

La gamme complète d'armoires bénéficie de compléments optionnels:
> Top pour la jonction d'armoires
> Cadres télescopiques
> Revêtements en tissu pour le dos
> Poignées personnalisés au mobilier.



DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2019007154
Codi Segur de Verificació: 62b65dd9-4440-4216-a1ae-4e8fc5479d21 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170486_2019_614144 Data d'impressió: 13/11/2020 12:58:59 Pàgina 220 de 403		
SIGNATURES 1.- CPISR-1 C Jordi Espriu Fernandez (Arquitecte), 18/12/2019 13:17		



PRATELEIRAS E FORRAS INTERIORES / ESTANTES
TABLETTES / BOOK-SHELVES



ARQUIVO DE BOLSAS SUSPENSAS / ARCHIVO DE CARPETAS COLGANTES
ARCHIVE DE DOSSIERS SUSPENSUS / SUSPENDED FILING POCKETS



TECTO PARA VESTIÁRIOS / TECTO PARA TAQUILLAS
PLAFOND POUR VESTIAIRES / CEILING FOR CHANGE ROOMS



KLLine



Smile



Mater



Kima

Dimensões e acabamentos do

programa Armários.

Medidas y acabados del programa Armarios


Dimensions et finitions du programme Armaires

Dimensions and finishings of Cabinets range

PORTAS PERSIANA / PUERTAS PERSIANA / PORTES À RIDEAUX / TAMBOUR DOORS



SEM PORTAS / DIÁFANOS / SANS PORTES / WITHOUT DOORS



PORTAS DE CORRER EM VIDRO / PUERTAS CORREDERAS EN CRISTAL

PORTES COULISSANTES EN VERRE / SLIDING GLASS DOORS



PORTAS DE CORRER METÁLICAS / PUERTAS CORREDERAS METÁLICAS

PORTES COULISSANTES METALLIQUES / SLIDING METAL DOORS



PORTAS DE CORRER EM MADEIRA / PUERTAS CORREDERAS EN MADERA

PORTES COULISSANTES EN BOIS / SLIDING WOODEN DOORS



PORTAS BATENTES METÁLICAS / PUERTAS BATIENTES METÁLICAS

PORTES BATIANTES METALLIQUES / HINGED METAL DOORS



PORTAS BATENTES EM VIDRO / PUERTAS BATIENTES EN CRISTAL

PORTES BATIANTES EN VERRE / HINGED GLASS DOORS



PORTAS BATENTES EM MADEIRA-LAMINADOS / PUERTAS BATIENTES MADERA-LAMINADOS

PORTES BATIANTES EN BOS-LAMINE / HINGED WOODEN-LAMINATE DOORS



SIGNATURES
1.- CPISR-1 C Jordi Espriu Fernandez (Arquitecte), 18/12/2019 13:17



SIGNATURES
1.- CPISR-1 C Jordi Espriu Fernandez (Arquitecte), 18/12/2019 13:17



DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2019007154
Codi Segur de Verificació: 62b65dd9-4440-4216-a1ae-4e8fc5479d21 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170486_2019_614144 Data d'impressió: 13/11/2020 12:58:59 Pàgina 224 de 403		SIGNATURES 1.- CPISR-1 C Jordi Espriu Fernandez (Arquitecte), 18/12/2019 13:17



BBL

by JM Massana - JM Tremoleda & E Juanola

Technical specifications (1/9)



mobles114 barcelona
 Pau Claris 99 / esc 2 1r 2a
 Tel. 34 / 932 600 114
mobles114@mobles114.com
www.mobles114.com



GENERAL DESCRIPTION

Shelving system and complements for furnishing libraries.

The singularity of its design is based on the incorporation of Compact Laminate (HPL) into its structural elements, on its extensive range of measurements, accessories and complements, and on combining the different elements to obtain compositions that solve the determining factors of the project.

It includes specific solutions such as containers for books and magazines, modules for CDs or DVDs, modules for comics or children's stories, complements and accessories. The BBL system satisfies technical, structural, functional and storage requirements, to facilitate the librarian's work and permit tidy storage, enabling users to view and locate the elements.

The BBL shelving system is designed to exist alongside the PEY table system, and thus homogenize the furnishing. To this end, both systems use the same materials and finishes to achieve maximum integration. The BBL system has been eco-designed according to ISO standard 14006.

FINISHES

The compact laminate sides afford strength and lightness. At the same time, its minimal thickness – 8mm - provides it with seamless longitudinal continuity and a great aspect of panoramic horizontality.

The structure is made up of compact laminate (HPL) sides with 2 flooring levellers to guarantee that it sits well, as well as a structural framework that gives rise to a solid unit. In addition, the shelves and other components are designed to support loads, provide durability and satisfy standardised safety requirements for this type of furnishing. The shelving may be secured to the wall in special cases.

The structural elements, compact pressure laminate or steel complements and shelves are standardised in white RAL 9002 or dark grey RAL 7039.

BBL Shelving permits personalising the finishes from a large range of options.
Consult colour possibilities and delivery times.



BBL

by JM Massana - JM Tremoleda & E Juanola

Technical specifications (2/9)

m114
mobles114 barcelona
Pau Claris 99 / esc 2 1r 2a
Tel. 34 / 932 600 114
mobles114@mobles114.com
www.mobles114.com

SHELVES

Made of 0.8 mm thick folded steel and epoxy painted, the shelves have a 27 cm. useful depth.

The BBL system book shelves have a profile at the rear to protect the books and to guide the bookend support.

They are adjustable in height every 50 mm by means of a support that blocks their movement and prevents accidental falls.

The actual shelf can be rotated so that it slopes and be used to display new releases.

The bookend support, manufactured in PA6 with 30% FG white finish RAL 9002, that runs along the rear of the shelving, enables the books to be firmly kept in place, preventing them from falling or getting lost.

Maximum weight per shelf: 50 kg.



MAGAZINES

The magazine containers have sloping swivel doors to display the front pages, and a space on the inside to store older issues.

CDS/DVDS/COMICS

The BBL system drawers for CDs (capacity for 163 units), DVDs (capacity for 96 units), and Comics have fully extendable telescopic rails and an anti-overturning system. Storage via compartments and dividers, with each drawer having capacity for approximately 150 CDs, 100 DVDs or 100 comics, with a non-slip base. These modules with drawers have great capacity, they reduce floor space and provide user-friendly consultation. The 150 cm high modules can include an upper display for covers of new releases.

The shelves for CDs (capacity for 125 units), DVDs (capacity of 73 units) and Comics can be used in standard shelving, instead of book shelves (they are interchangeable), achieving great storage space flexibility. Compartments, dividers and indicators configure the storage space.





BBL

by JM Massana - JM Tremoleda & E Juanola

Technical specifications (3/9)



mobles114 barcelona
 Pau Claris 99 / esc 2 1r 2a
 Tel. 34 / 932 600 114
 mobles114@mobles114.com
 www.mobles114.com

COMPLEMENTS

The BBL system has complements to provide a global shelving solution for library furnishing.

Module for storybooks

Children's module in different versions: single 90x42x61H cm and double 90x80x61H cm.

Based on these configurations, we can increase the size of the shelving by adding 90 cm modules.

Optionally, these modules can have wheels and brake. In this case, shelving with more than 2 modules joined together (180 cm) is not recommended.

Like all the other modules that form part of the collection, they are made of two HPL 8 mm thick sides, joined by a metal structural frame with 40x20 mm section, with their metal shelves and HPL dividers.

Non-slip 1.5 mm thick pieces of EPDM foam are placed on the base. The sides of this type of children's module have rounded R20 mm edges. In addition, all the edges are rounded at 0.3 mm (like the rest of the collection) to prevent any protruding corner that might be dangerous for children.

Trolley to transport books

Wheeled trolley with brake, measuring 62x49x111H cm.

Transport handle at height of 90 cm.

8 mm thick HPL sides and rounded edges with 3 metal sloping shelves.



Table shelf

Table-shelf for consultation purposes, with leadthrough, to attach to the double side, 65x40 cm. 3 mm thick steel sheet support, epoxy painted in white RAL 9002 and an HPL white board/table, 646 x 400 mm and 13 mm thick.

This complement is compatible with any panelling of up to 35 mm thick (without panelling, too).





BBL

by JM Massana - JM Tremoleda & E Juanola

Technical specifications (4/9)



mobles114 barcelona
 Pau Claris 99 / esc 2 1r 2a
 Tel. 34 / 932 600 114
 mobles114@mobles114.com
 www.mobles114.com

Longitudinal light

Structure

Extruded aluminium. Reflector in high-purity mirrored aluminium which recaptures the light flow for an optimal performance. Translucent diffuser in methacrylate (PMMA). It includes high-efficiency LEDs. Colour temperature 830 (warm White 3000° K). It includes electronic device.

Dimensions: L=895mm W=6mm H=36mm

Lamp characteristics: LED

Light flow: 2700

Color temperature: 3000°K

CRI: 85

Power: 28W

Average lifetime: 50000h

Opening angle: 86°

Fixing

The light is fixed to the BBL shelf with steel plates 3mm thickness and specific screws.

Finished: White or aluminium grey RAL 9006.



Display module

Display model with sloping shelves and wheels.



Panelling

The optional side and/or upper panelling, in all sizes, are standardised in 20 mm natural varnished beech wood board. Consult for other material and thickness options (wood, compact, HPL, glass, etc.).

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2019007154
Codi Segur de Verificació: 62b65dd9-4440-4216-a1ae-4e8fc5479d21 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170486_2019_614144 Data d'impressió: 13/11/2020 12:58:59 Pàgina 228 de 403		SIGNATURES 1.- CPISR-1 C Jordi Espriu Fernandez (Arquitecte), 18/12/2019 13:17



BBL

by JM Massana - JM Tremoleda & E Juanola

Technical specifications (5/9)



mobles114 barcelona
 Pau Claris 99 / esc 2 1r 2a
 Tel. 34 / 932 600 114
 mobles114@mobles114.com
 www.mobles114.com

Signage

To make it easier to classify and locate the different topics of each type of consultation element, the BBL shelving system has different signage accessories. A plaque for the sides of the modules, 0.8 mm thick and 385 mm, an upper cover with longitudinal frontpiece for each module and a transparent polycarbonate (PC) element to incorporate signs with the content of the shelf or drawer, that are easy to interchange and are accessible.

All these elements can be interchanged at any time whenever the librarians deem this advisable.



SINGULAR ELEMENTS

The BBL Shelving System can provide a solution for singular elements or adaptations of standardised elements that are necessary due to project requirements. Consult possibilities and delivery times.

BBL

by JM Massana - JM Tremoleda & E Juanola

Technical specifications (6/9)

m114


mobles114 barcelona
Pau Claris 99 / esc 2 1r 2a
Tel. 34 / 932 600 114
mobles114@mobles114.com
www.mobles114.com

MODULARITY


Book shelving

(With the option of replacing book shelves with shelves for CDs/DVDs/Comics)

The BBL shelving system permits combining book shelves on one side and magazine containers on the other in one single dual module. Consult other possible mixed combinations.



Shelving for magazines





BBL

by JM Massana - JM Tremoleda & E Juanola



Technical specifications (7/9)

m114



mobles114 barcelona
Pau Claris 99 / esc 2 1r 2a
Tel. 34 / 932 600 114
mobles114@mobles114.com
www.mobles114.com



CD/DVD modules



Modules for comics





BBL

by JM Massana - JM Tremoleda & E Juanola



Technical specifications (8/9)

m114



mobles114 barcelona
Pau Claris 99 / esc 2 1r 2a
Tel. 34 / 932 600 114
mobles114@mobles114.com
www.mobles114.com





Mixed modules: Books + magazines



Mixed modules: Books + CD/DVD



Mixed modules: Books + Comics



DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2019007154
Codi Segur de Verificació: 62b65dd9-4440-4216-a1ae-4e8fc5479d21 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170486_2019_614144 Data d'impressió: 13/11/2020 12:58:59 Pàgina 232 de 403		SIGNATURES 1.- CPISR-1 C Jordi Espriu Fernandez (Arquitecte), 18/12/2019 13:17



BBL

by JM Massana - JM Tremoleda & E Juanola
Technical specifications (9/9)



mobles114 barcelona
 Pau Claris 99 / esc 2 1r 2a
 Tel. 34 / 932 600 114
 mobles114@mobles114.com
 www.mobles114.com

CERTIFICATIONS AND REGULATIONS

The BBL shelving system satisfies the indications recommended by the Technical Departments of different institutions specialised in furnishing public libraries.

UNE 11016:1989, ISO 7170:2005 and UNE 11023-2:92 applicable for cupboards and similar furniture for household and public use for test level 4 corresponding to normal public use. Test methods to determine structural resistance and durability. Specifications.

HLP regulations:

- EN 438-4 CGS
- Density DIN 52350 ISO1183 1.4g/cm3
- Low Formaldehyde emission E1
- High resistance to falling ball impact
- EN 438-2 point 21 8 mm
- High scratch resistance EN 438-2 point 25 degree 3N/mm-scrape 4N/mm
- Bending resistance EN ISO 178 100Mpa
- Light resistance EN 438-2 point 27 Level 6-8
- Bending resistance EN ISO 178 100MPa
- Reaction to fire Europe EN 13501-1
- Euroclass C-s2,d0
- Surface resistance DIN 53482 109 - 1011 Ohm
- Cigarette burn resistance. No changes
- ISO 9001 (registered company)

Paint and finish:

Interpon powder paint. The product has been assessed according to the traditional calculation method of the Dangerous Substances Directive 1999/45/EC and it is not classified as dangerous for the Environment. (Dangerous Substances Directive 67/548/EEC).

Miscellaneous:

- ISO 9001 for sheet metal supplier and transformer company.
- ISO 14001 for company managing waste from the transformation of sheet metal.
- Environmental Municipal Licence for company supplying and transforming sheet metal.
- EN 60598-1, EN 60598-2-1 Lighting test certificates.
- ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO TS 16949, OHSAS 18001:2007 for aluminium supplier.
- ISO 9001-2000, ISO TS16949 TÜV, ISO 14001 for steel supplier.


ECODESIGN

Mobles 114 is a company that is concerned and committed to improving the quality of life and the preservation of the planet. To this end, it acts responsibly both in terms of the Edition and Design of its products, and the control of its production processes.

The BBL system has been designed in accordance with criteria that have maximum respect for environmental impact during its entire production and life cycle. It has been designed pursuant to ISO 14005 Ecodesign Management System for the reduction of its environmental impact.

Codi Segur de Verificació: 62b65dd9-4440-4216-a1ae-4e8fc5479d21
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2019_614144
Data d'impressió: 13/11/2020 12:58:59
Pàgina 233 de 403

SIGNATURES
1.- CPISR-1 C Jordi Espriu Fernandez (Arquitecte), 18/12/2019 13:17



ESTANTERÍA PARA CARGA LIGERA



Archivos




Comercios



Almacenes



Plataformas móviles



FABRICACIÓN DE ESTANTERÍAS
ARCHIVO, INDUSTRIA Y COMERCIO

www.mobiltac.com - e-mail: info@mobiltac.com



Codi Segur de Verificació: 62b65dd9-4440-4216-a1ae-4e8fc5479d21
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2019_614144
Data d'impressió: 13/11/2020 12:58:59
Pàgina 234 de 403

SIGNATURES
1.- CPISR-1 C Jordi Espriu Fernandez (Arquitecte), 18/12/2019 13:17




AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

PLUS
21



En MOBILTAC, somos conscientes de la necesidad de satisfacer y cumplir las exigencias del cliente a través del suministro de productos y servicios de calidad, para ello, nuestra empresa ha implantado un Sistema de Gestión de la Calidad, según: **la normativa ISO 9001:2008.**



SIGNATURES
1.- CPISR-1 C Jordi Espriu Fernandez (Arquitecte), 18/12/2019 13:17



MANUAL VOLANTIZADO
(volante mecánico)




PLAN

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.



MEDIDAS



H	P ^o	L
Altura	Profundidad	Longitud
800	257	642
1000	300	986
1200	357	1310
1400	400	
1600	500	
1800	514	
2000	714	
2200	800	
2400	1000	
2600		
2800		
3000		
3200		
3400		

ACABADOS

Pintura epoxipoliéster

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grigio	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde

Colores EPOXID

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grigio	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde

VOL-COLOR EPOXIDULARES

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grigio	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde

Chapa galvanizada

Pintado imitación madera


Pintado

24; Profundidad útil estante

PLUS 21 MÓVIL

Sobre plataforma móvil se consigue:

- Máximo aprovechamiento del espacio al almacenar o archivar.




- Estabilidad y seguridad al estar dotadas de un sistema antivuelco.


- Fácil desplazamiento colocándolas sobre unas plataformas móviles accionadas manualmente mediante tirador o volante mecánico.
El accionamiento también puede ser motorizado (mediante un motorreductor)

Accesorios opcionales:

- Cerradura
- Tarjetero identificativo
- Goma cubrejuntas



H (Altura)	P (Profundidad)	L (Longitud)
1000	300	mínima: 682 máxima: 11870
1200	360	
1400	400	
1600	500	
1800	520	
2000	600	
2200	720	
2400	800	
2600	1000	
2800		
3000		
3200		
3400		



ACCESORIOS

Panel lateral bastidor fiso

Respaldo

Panel lateral bastidor perforado

Cajones

Tabica Separadora

Retenedores con separadores

Panel central bastidor

Estante cristal

Estante extraíble

Soporte carpetas con guías extraíbles

Etiquetero


Zócalo

Puertas abatibles

Soporte confección

Terminal P.V.C. / Nivelador


DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2019007154
Codi Segur de Verificació: 62b65dd9-4440-4216-a1ae-4e8fc5479d21 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170486_2019_614144 Data d'impressió: 13/11/2020 12:58:59 Pàgina 237 de 403		SIGNATURES 1.- CPISR-1 C Jordi Espriu Fernandez (Arquitecte), 18/12/2019 13:17



Forma 5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BOW





SILLÓN FIJO 4 PATAS DE MADERA




DIMENSIONES

	Respaldo bajo	Respaldo alto
Altura	88,5 cm	102,5 cm
Altura asiento	40,5 cm	40,5 cm
Ancho	72,5 cm	72,5 cm
Fondo	77 cm	76 cm
Fondo del asiento	50 cm	50 cm
Peso (neto - bruto)	22,7 -18,15 kg	23,86 - 19,314 kg
Tapicería metros lineales	2,35 m	2,35 m

Forma 5

Medidas en centímetros

Bow | 02



SILLÓN FIJO 4 PATAS METÁLICAS CÓNICAS




DIMENSIONES

	Respaldo bajo	Respaldo alto
Altura	88,5 cm	102,5 cm
Altura asiento	40,5 cm	40,5 cm
Ancho	72,5 cm	72,5 cm
Fondo	77 cm	76 cm
Fondo del asiento	50 cm	50 cm
Peso (neto - bruto)	23,58 - 19,04 kg	24,04 - 19,5 kg
Tapicería metros lineales	2,35 m	2,35 m

Forma 5

Medidas en centímetros



SILLÓN GIRATORIO BASE SOFT ALUMINIO PULIDO




DIMENSIONES

	Respaldo bajo	Respaldo alto
Altura	88 cm	102 cm
Altura asiento	40 cm	40,5 cm
Ancho	72,5 cm	72,5 cm
Fondo	77 cm	76 cm
Fondo del asiento	50 cm	50 cm
Peso (neto - bruto)	25,55 - 21,01 kg	26,72 - 22,18 kg
Tapicería metros lineales	2,35 m	2,35 m

Forma 5

Medidas en centímetros



SILLÓN GIRATORIO BASE PIRAMIDAL DE MADERA



DIMENSIONES


	Respaldo bajo	Respaldo alto
Altura	89,5 cm	103,5 cm
Altura asiento	41,5 cm	41,5 cm
Ancho	72,5 cm	72,5 cm
Fondo	77 cm	76 cm
Fondo del asiento	50 cm	50 cm
Peso (neto - bruto)	28,71 - 24,17 kg	30,58 - 26,04 kg
Tapicería metros lineales	2,35 m	2,35 m

Forma 5

Medidas en centímetros

Bow | 05

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2019007154
Codi Segur de Verificació: 62b65dd9-4440-4216-a1ae-4e8fc5479d21 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170486_2019_614144 Data d'impressió: 13/11/2020 12:58:59 Pàgina 242 de 403	SIGNATURES 1.- CPISR-1 C Jordi Espriu Fernandez (Arquitecte), 18/12/2019 13:17	



DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS

MONOCASCO

Respaldo alto o bajo con interior formado por armazón metálico de varilla maciza de acero laminado en frío de Ø 11 mm y pletinas de acero para el anclaje de la estructura. El conjunto va envuelto por espuma sobreinyectada de alta densidad 70 kg/m³ tapizada y espesor variable en la zona del asiento con un máximo de 12,5 cm de espesor.



ESTRUCTURA

4 PATAS DE MADERA

Estructura fija de 4 patas fabricadas en madera natural de haya que puede ser lacada. Diámetro de 3 cm en la parte inferior y 4 cm en la parte superior de cada pata. Conteras atornillables fabricadas en polietileno de color negro con antideslizante gris.



4 PATAS METÁLICAS CÓNICAS

Estructura fija de 4 patas fabricadas en acero roscadas. Diámetro de 1,7 cm en la parte inferior y 3,1 cm en la parte superior de cada pata. Conteras fabricadas en polietileno de baja densidad (PELD) color negro.



BASE SOFT DE ALUMINIO

Estructura giratoria de 4 radios fabricada en aluminio inyectado con forma cónica de 82,5 x 82,5 x h:30,5 cm. Apoyo al suelo mediante contera de poliuretano.



BASE PIRAMIDAL DE MADERA

Estructura giratoria atornillable fabricada en acero y recubierta por una funda de madera de haya de 87,5 x 87,5 x 31,8 cm. Apoyo al suelo con nivelador de polipropileno.




TAPIZADO

Asiento y respaldo disponibles en toda la gama de tejidos de Forma 5 que incluye una gran variedad de tejidos (lana, tejidos ignífugos) y pieles. Consultar muestrario y tarifa Forma 5. Las telas del Grupo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de Forma 5 están suministradas por el fabricante Camira, Gabriel, Kuadrat y Crevin. Aunque nuestro muestrario incluye una selección de los tejidos de estos este fabricante, bajo solicitud expresa del cliente, Forma 5 tapizará cualquiera de sus fabricados en cualquier tejido del catálogo de estos fabricantes.

EMBALAJE

Los sillones se entregan embalados en cajas individuales que los protegen durante el transporte. El cartón utilizado en estas cajas es 100% reciclable.



DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO



Análisis de Ciclo de Vida
Serie BOW



MATERIAS PRIMAS		
Materia Prima	Kg	%
Acero	12,31 Kg	68%
Tap./Mat.Relleno	5,802 Kg	32%
Plásticos	0,01 Kg	1%

% Mat. Reciclados= 5%
% Mat. Reciclables= 12%

Ecodiseño

Resultados alcanzados en las etapas de ciclo de vida



MATERIALES

Acero
Acero con un porcentaje de reciclado entre el 15% y el 99%.

Plástico
Plásticos con un porcentaje de reciclado entre el 30% y el 40%.

Pinturas
Pintura en polvo sin emisiones COVs.

Material de relleno
Los materiales de relleno exento de HCFC y acreditado por Okotext.

Tapicerías
Tapicerías exentas de emisiones COVs y acreditado por Okotext.

Embalajes
Embalajes 100% reciclados con tintas sin disolventes.

DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO



PRODUCCIÓN

Optimización del uso de materias primas
Corte de tableros, tapicerías y tubos de acero.

Uso de energías renovables
con reducción de emisiones de CO2. (Paneles fotovoltaicos)

Medidas de ahorro energético
en todo el proceso de producción.

Reducción de las emisiones globales de COVs
de los procesos de producción en un 70%.

Pinturas en polvo
recuperación del 93% de la pintura no depositada.

Eliminación de las colas y pegamentos en el tapizado

La fábrica
cuenta con una depuradora interna para los residuos líquidos.

Existencia de puntos limpios
en la fábrica.

Reciclaje del 100% de los residuos
del proceso de producción y tratamiento especial de residuos peligrosos.



TRANSPORTE

Optimización del uso de cartón
de los embalajes.

Reducción del uso del cartón y materiales de embalaje.

Embalajes planos y bultos de tamaños reducidos
para la optimización del espacio.

Compactadora para residuos sólidos
que reduce el transporte y emisiones.

Volúmenes y pesos livianos

Renovación de flota de transporte con reducción 28% de consumo de combustible.

Reducción radio de proveedores
Potencia mercado local y menos contaminación por transporte.



USO

Fácil mantenimiento y limpieza
sin disolventes.

Garantía Forma 5

Máximas calidades
en materiales para una vida media de 10 años del producto.

Optimización de la vida útil
del producto por diseño estandarizado y modular.

Los tableros
sin emisión de partículas E1.



FIN DE VIDA

Fácil desembalaje
para el reciclaje o reutilización de componentes.


Estandarización de piezas
para su reutilización.

Materiales reciclables utilizados en los productos (% reciclabilidad):
El acero es 100% reciclable
Los plásticos entre un 70% y un 100% de reciclabilidad.

Sin contaminación de aire o agua
en la eliminación de residuos.

Embalaje retornable, reciclable y reutilizable

Reciclabilidad del producto al 12%



MANTENIMIENTO Y LIMPIEZAS DE SILLAS

LÍNEAS DE ACTUACIÓN PARA LA CORRECTA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONENTEN:

TEJIDOS

- 1 Aspirar regularmente.
- 2 Frotar con un paño húmedo impregnado en jabón PH neutro sobre la zona manchada. Realizar previamente una prueba en una zona oculta.
- 3 Se puede utilizar alternativamente espuma seca del tipo utilizado en alfombras.

ELEMENTOS DE MADERA - BILAMINADOS

Frotar con un paño húmedo impregnado en jabón PH neutro las zonas a limpiar.

En ningún caso habrán de utilizarse productos abrasivos.

PIEZAS METÁLICAS

- 1 Frotar con un paño húmedo impregnado en jabón PH neutro las zonas a limpiar.
- 2 Las piezas de aluminio pulido se pueden recuperar con pulimento sobre un paño de algodón seco para restablecer sus condiciones de brillo iniciales.

Desarrollado por STUDIO YONOH



DANESA

by JM Massana - JM Tremoleda & E Juanola

Ficha técnica (1/2)



Mobles 114
Pau Claris 99 / esc 2 1r 2a
08009 Barcelona
Tel. 34 / 932 600 114
mobles114@mobles114.com
www.mobles114.com




DESCRIPCIÓN GENERAL

Butaca confortable inspirada en el diseño amable del norte de Europa. Indicada para zonas de espera, hotelería, cafeterías, salas de lectura en bibliotecas, oficinas, etc.

Estructura maciza de madera de haya y asiento tapizado en diferentes tejidos y colores. Versión monocolor o bicolor.

DIMENSIONES



MODELOS

Danesa de 82 cm

Danesa de 112 cm

MATERIALES Y ACABADOS

Estructura


Butaca fabricada con madera maciza de haya.

Los elementos de los laterales están unidos con clavijas y a la vez están encolados con cola sintética con base de dispersión PVA. Posteriormente, el conjunto se seca en una prensa para asegurar una buena unión y asentamiento de las piezas. Los 2 laterales travesaños y la estructura del tapizado se unen entre sí mediante elementos férricos específicos.

Barnizado con barniz de base acuosa, sin colorear para conservar el color natural de la madera. El procedimiento es fregado y afinado, dos capas de fondo con un frotado entre las dos capas y una última capa de barniz al agua.

Con ello preservamos el sillón de la acción de agentes atmosféricos, ganando también resistencia física y química.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2019007154
Codi Segur de Verificació: 62b65dd9-4440-4216-a1ae-4e8fc5479d21 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170486_2019_614144 Data d'impressió: 13/11/2020 12:58:59 Pàgina 247 de 403	SIGNATURES 1.- CPISR-1 C Jordi Espriu Fernandez (Arquitecte), 18/12/2019 13:17	



DANESA

by JM Massana - JM Tremoleda & E Juanola

Ficha técnica (2/2)



Mobles 114
Pau Claris 99 / esc 2 1r 2a
08009 Barcelona
Tel. 34 / 932 600 114
mobles114@mobles114.com
www.mobles114.com

Asiento

Carcasa interior de madera curvada, fabricada con prensa de alta frecuencia.

Tiene un grosor de 12 mm. de espesor: 2 chapas de haya malla / contramalla los exteriores y en el interior con chapas de haya. Las chapas están unidas entre sí con cola.

El conjunto tapizado se compone de unas espumas de poliuretano ignífugo de 40kg / m3 que le da una gran consistencia y una funda textil que puede ser de 3 tipos de tejido: Silvertex, Valencia o Diamante.

Silvertex + Valencia

Capa: 100% vinilo · Soporte: 100% Poliéster Hi-Loft Revestimiento protector: Capa protectora: Permablok3 · Anti-gérmenes: Protección antimicrobiana, protección antibacteriana y protección antimicótica · Resistencia a la abrasión: > 300.000 ciclos (Martinale) · Resistencia a las bajas temperaturas: -23 ° C · Resistencia a la luz UV: <= 6 (1000 horas, escala blue wool) · Impermeabilidad · Fácil limpieza · Resistencia a los productos químicos · Resistencia al fuego Declaración ignífuga: UNE 23.727-90 1R/M2 · NF P 92-503/M2 · FMVSS 302 · FAR 25 / 853 · DIN 4102 B2-ÖNORM B 3825, Gruppe I - Schwerbrenbares Verhalten · ÖNORM B 3800 Teil I Qualmbildungsklasse CI - schwachqualmed · IMO A 652 (16) Anexo I, 8,2 and 8,3-(MED) Council Directive 96 / 98 EC donde marine equipment · UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FAI (1994) Clase I.IM (uno Y EMME) · En 1021 Parte 1 & 2 · EN 71-2:2006: AI: 2007 Safety of toys- Parte 2: Flammability · Directive 95/98/CE.

Diamante

Capa: 100% vinilo · Soporte: 100% Poliéster Ultra Hi-Loft Revestimiento protector: Capa protectora: Permablok3, AG.SilverGuard · anti-gérmenes: Protección antimicrobiana, protección antibacteriana y protección antimicótica · Resistencia a la abrasión: > 100.000 ciclos (Martinale) · Resistencia a las bajas temperaturas: -23 ° C · Resistencia a la luz UV : <= 6 (1000 horas, escala blue wool · Impermeabilidad · Fácil limpieza · Resistencia a los productos químicos · Resistencia al fuego Declaración ignífuga: UNE 23.727-90 1R/M2 · NF P 92-503/M2 · FMVSS 302 · FAR 25 / 853 · DIN 4102 B2-ÖNORM B 3825, Gruppe I - Schwerbrenbares Verhalten · ÖNORM B 3800 Teil I Qualmbildungsklasse CI - schwachqualmed · IMO A 652 (16) Anexo I, 8,2 and 8,3-(MED) Council Directive 96/98 EC donde marine equipment · UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FAI (1994) Clase I.IM (uno Y EMME) · En 1021 Parte 1 & 2 · EN 71-2:2006: AI: 2007 Safety of toys-Parte 2: Flammability · Directive 95/98/CE

EMBALAJE, PESO Y VOLUMEN

Las sillas se suministran montadas en un embalaje único.

Danesa baja (82 cm)

Peso: 16 kg

Dimensiones: 69x71x82 cm

Volumen: 0.39 m3

Danesa alta (112 cm)

Peso: 17 kg


Dimensiones: 69x71x115 cm

Volumen: 0.55 m3

Todos los embalajes son de cartón doble reciclable.

CERTIFICACIONES Y NORMATIVAS

UNE EN 15373:07 nivel 3 en uso público severo y UNE EN 1728:01 en uso doméstico.
Forest Stewardship Council (FSC).



PUCK

Por Estudi Manel Molina



enea


Estructuras

Base en Aluminio inyectado L-2630
UNE 38-263.
Interior tapizado en poliuretano,
con cobertura en poliéster.

Certificados

UNE-EN 16139:2013 (Nivel L2, uso
extremo).
Producto Ecodiseñado según norma
UNE-EN ISO 14006.

Medidas



Accesorios

- Ruedas autofreno
- Ruedas

Este puf de aspecto simpático se presenta en 2 alturas y opciones diferentes, todas ellas con una práctica base de aluminio que evita las marcas de zapatos en la superficie tapizada. Se puede elegir con ruedas, que le confieren gran agilidad y movilidad, con ruedas con autofrenado, o sin ruedas. Su carácter amable permite utilizarlo tanto en el hogar como en entornos profesionales.

[Haz clic aquí para consultar todos los acabados de Puck](#)

diabla



BUTACA LIPSTICK José A. Gandía-Blasco Canales

BUTACA

Fabricada con polietileno 100% reciclable mediante molde rotacional.

NOTA: No se admiten medidas especiales en esta colección.

ARMCHAIR

Made of rotation moulded 100% recyclable polyethylene.

NOTE: No special sizes available in this collection.

SESSEL

Hergestellt aus 100% recycelbarem Polyethylen mittels Rotationsformverfahren.

ANMERKUNG: Keine Sondermasse in dieser Kollektion möglich.

POLTRONCINA


Realizzata in polietilene 100% riciclabile mediante stampaggio rotazionale.

NOTA: In questa collezione non sono ammesse misure speciali.

FAUTEUIL

Fabriqu  en poly thyl ne 100% recyclable gr ce   un moulage rotationnel.

REMARQUE: Mesures sp ciales non admises dans cette collection.



PESO, WEIGHT, GEWICHT, PESO, POIDS
11,3 kg - 24,86 lbs

VOLUMEN, VOLUME, VOLUMEN, VOLUME, VOLUME
0,32 m³ - 11,3 ft³

COLORES. COLOURS.




info@diablaoutdoor.com

www.diablaoutdoor.com

Follow us




DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2019007154
Codi Segur de Verificació: 62b65dd9-4440-4216-a1ae-4e8fc5479d21 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170486_2019_614144 Data d'impressió: 13/11/2020 12:58:59 Pàgina 250 de 403		SIGNATURES 1.- CPISR-1 C Jordi Espriu Fernandez (Arquitecte), 18/12/2019 13:17




Forma 5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GLOVE






SILLA FIJA | 4 PATAS METÁLICAS



DIMENSIONES

Altura	80,4 cm
Altura asiento	42,9 cm
Ancho (sin brazos / con brazos)	54 / 58,2 cm
Fondo	54 cm
Tapicería metros lineales (con galleta / totalmente tapizada)*	0,5 / 2,1 m
Peso (Sin tapizar / Asiento con galleta tapizada / Silla totalmente tapizada / monocasco de madera)	4,87 / 4,95 / 6,99 / 5,48 kg

* Para sillas totalmente tapizadas bicolor los metros lineales necesarios son 1,6 metros para el monocasco y 0,5 para la galleta. En silla monocolor la cantidad necesaria serían 2,1 metros lineales.
Estas dimensiones mínimas y máximas dependen de la configuración elegida. Consultar en caso de necesitar valores concretos.



SILLA FIJA

PATAS DE MADERA Y CARCASA DE POLIPROPILENO O TAPIZADAS



DIMENSIONES


Altura	81,5 cm
Altura asiento	44 cm
Ancho (sin brazos / con brazos)	45 / - cm
Fondo	53,5 cm
Tapicería metros lineales (con galleta/totalmente tapizada)*	0,5 / 2,1 m
Peso (Sin tapizar / Asiento con galleta tapizada / Silla totalmente tapizada)	4,41 / 5,93 / 6,53 kg

* Para sillas totalmente tapizadas bicolor los metros lineales necesarios son 1,6 metros para el monocasco y 0,5 para la galleta. En silla monocolor la cantidad necesaria serían 2,1 metros lineales.


Medidas en centímetros

Forma 5

GLOVE | 03




SILLA FIJA | VARILLA



DIMENSIONES

Altura	80,6 cm
Altura asiento	42,5 cm
Ancho (sin brazos / con brazos)	52,1 / ~ cm
Fondo	55,2 cm
Tapicería metros lineales (con galleta / totalmente tapizada)*	0,5 / 2,1 m
Peso (Sin tapizar / Asiento con galleta tapizada / Silla totalmente tapizada / monocasco de madera)	5,95 / 5,98 / 7,99 / 6,48 kg

* Para sillas totalmente tapizadas bicolor los metros lineales necesarios son 1,6 metros para el monocasco y 0,5 para la galleta. En silla monocolor la cantidad necesaria serían 2,1 metros lineales.
Estas dimensiones mínimas y máximas dependen de la configuración elegida. Consultar en caso de necesitar valores concretos.




SILLA FIJA | 4 RADIOS



DIMENSIONES

Altura	81,1 cm
Altura asiento	43,6 cm
Ancho (sin brazos / con brazos)	50,7 / 56,1 cm
Fondo	54,6 cm
Tapicería metros lineales (con galleta / totalmente tapizada)*	0,5 / 2,1 m
Peso (Sin tapizar / Asiento con galleta tapizada / Silla totalmente tapizada / monocasco de madera)	6,85 / 6,93 / 8,97 / 7,46 kg

* Para sillas totalmente tapizadas bicolor los metros lineales necesarios son 1,6 metros para el monocasco y 0,5 para la galleta. En silla monocolor la cantidad necesaria serían 2,1 metros lineales.
Estas dimensiones mínimas y máximas dependen de la configuración elegida. Consultar en caso de necesitar valores concretos.



SILLA GIRATORIA | REGULACIÓN DE ALTURA A GAS



DIMENSIONES

Altura	78,5-91,5 cm
Altura asiento	41-54 cm
Ancho (sin brazos / con brazos)	61/61 cm
Fondo	43 cm
Tapicería metros lineales (con galleta/totalmente tapizada)*	0,5 / 2,1 m
Peso (Sin tapizar / Asiento con galleta tapizada / Silla totalmente tapizada)	9,73 / 10,84 / 11,44 kg


* Para sillas totalmente tapizadas bicolor los metros lineales necesarios son 1,6 metros para el monocasco y 0,5 para la galleta. En silla monocolor la cantidad necesaria serían 2,1 metros lineales.

Estas dimensiones mínimas y máximas dependen de la configuración elegida. Consultar en caso de necesitar valores concretos.

Medidas en centímetros

Forma 5

GLOVE | 06



SILLA GIRATORIA | AUTOCENTRANTE




DIMENSIONES

Altura	80,5 cm
Altura asiento	43 cm
Ancho (sin brazos / con brazos)	61 / 61 cm
Fondo	61 cm
Tapicería metros lineales (totalmente tapizada)*	2,1 m
Peso (Silla totalmente tapizada / monocasco de madera)	10,35 / 8,74 kg

* Para sillas totalmente tapizadas bicolor los metros lineales necesarios son 1,6 metros para el monocasco. En silla mono-color la cantidad necesaria serían 2,1 metros lineales.
Estas dimensiones mínimas y máximas dependen de la configuración elegida. Consultar en caso de necesitar valores concretos.

Forma 5

Medidas en centímetros



SILLA FIJA | ALTA



DIMENSIONES


Altura	111,8 cm
Altura asiento	76 cm
Ancho	51,8 cm
Fondo	54,2 cm
Tapicería metros lineales (con galleta / totalmente tapizada)*	0,5 / 2,1 m
Peso (Sin tapizar / Asiento con galleta tapizada / Silla totalmente tapizada / monocasco de madera)	6,37 / 6,45 / 8,49 / 6,98 kg

* Para sillas totalmente tapizadas bicolor los metros lineales necesarios son 1,6 metros para el monocasco y 0,5 para la galleta. En silla monocolor la cantidad necesaria serían 2,1 metros lineales.
Estas dimensiones mínimas y máximas dependen de la configuración elegida. Consultar en caso de necesitar valores concretos.


Medidas en centímetros

Forma 5

GLOVE | 08



TABURETE CÓNICO



DIMENSIONES

Altura	86 cm
Altura asiento	75 cm
Ancho	43 cm
Fondo	43 cm
Tapicería metros lineales (con galleta / totalmente tapizada)*	0,5 / 0,5 m
Peso (Sin tapizar / Asiento con galleta tapizada / Silla totalmente tapizada)	6,01 / 6,56 / 6,84

Estas dimensiones mínimas y máximas dependen de la configuración elegida. Consultar en caso de necesitar valores concretos.

DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS

MONOCASCO

MONOCASCO DE POLIPROPILENO:

Carcasa de polipropileno sin tapizar: monocasco de polipropileno con 30% de fibra de vidrio y espesor variable de 6 a 8 mm. Incorpora una matriz de perforaciones redondeadas en la zona del respaldo que consigue una estructura más ligera y transpirable.

Galleta tapizada para la carcasa de polipropileno: La zona del asiento puede llevar opcionalmente una tapeta compuesta por espuma de 10 mm de espesor con densidad de 30 kg/m³ y tapizada en el tejido elegido. Esta tapeta va remallada, grapada y atornillada.

Carcasa de polipropileno totalmente tapizada: la versión totalmente tapizada posee una capa de espuma de 5 mm de espesor y de 30 kg/m³ de densidad que se tapiza con una capa de fibra junto con el monocasco. La zona del asiento lleva siempre una tapeta compuesta por espuma de 5 mm de espesor con densidad de 30 kg/m³ que se tapizará con el mismo tipo de tela del monocasco pero puede elegirse en un color diferente. Esta tapeta va remallada, grapada y atornillada.

En la silla cuatro patas sin tapizar, la parte inferior del asiento lleva, en su versión estándar, unos topes de apilado que protegen la silla. Las sillas tapizadas o con galleta tapizada no llevan estos topes. Todas, las tapizadas, con galleta tapizada y las sillas sin tapizar, pueden llevar en opción una bandeja de polipropileno que sirve también para proteger las sillas al apilarse, como embellecedor y soporte del conector de unión de sillas. La silla con estructura de varilla puede llevar opcionalmente la bandeja de polipropileno bajo el asiento que también incorpora en opción, el conector. Sin esta bandeja la silla no se podrá apilar. El monocasco está encajado en la estructura metálica de 18 x 2 mm que sirve como soporte de la silla.

MONOCASCO DE MADERA: la versión de carcasa de madera posee un monocasco polilaminado de haya rechapada de 10 mm de espesor. Dicho monocasco se fija a la estructura mediante tornillos. La forma imita a la carcasa de plástico para crear una uniformidad en la serie. La zona del asiento puede llevar opcionalmente una tapeta compuesta por espuma de 10 mm de espesor con densidad de 30 kg/m³ y tapizada en el tejido elegido. Esta tapeta va remallada, grapada y atornillada.



Monocasco



Galleta tapizada



Totalmente tapizada



Monocasco de madera

ESTRUCTURA



1. FIJA 4 PATAS METÁLICAS: estructura 4 patas realizada en tubo de acero de Ø 18, y espesor 2,5 mm para tubos delanteros y 2 mm para traseros, pintada con pintura epoxi acabado micro-texturizado 100 micras. Conteras redondas acabadas en color negro de 8 mm de altura. Estructura apilable en 5 unidades sin carro de apilado.

2. FIJA 4 PATAS DE MADERA: bandeja soporte de aluminio pintado en pintura epoxi con acabados micro-texturizados, epoxi 100 micras. A esta se le fijan 4 patas cilíndricas y ligeramente cónicas en haya barnizada. Dichas patas poseen un antideslizante de fieltro. Patas lacadas en opción.



3. FIJA VARILLA: estructura de varilla maciza de Ø 11 mm curvada de manera que los apoyos al suelo tienen forma de patín de trineo. Uno a cada lado de la silla. Apoyo al suelo con 4 conteras realizadas en polipropileno semitransparente. Pintado en epoxi acabado micro-texturizado.

4. FIJA 4 RADIOS: compuesta por cuatro tubos de acero de Ø 18 mm y espesor 2 mm que salen de una pletina situada en la parte inferior del monocasco y se abren para proporcionar un correcto apoyo. Pintada en pintura epoxi acabado micro-texturizado 100 micras. Conteras de color negro y forma redonda de 8 mm de altura. También disponemos de la opción con ruedas que permite el montaje de 4 ruedas de Ø 50 mm.



5. SILLA GIRATORIA CON REGULACIÓN DE ALTURA A GAS: posee base star 64 de poliamida de radio exterior 64 cm y con 5 brazos de sección rectangular. Las sillas giratorias incorporan regulación en altura mediante pistón de gas. Monta 5 ruedas de Ø 50 mm con rodadura blanda opcional.

6. SILLA GIRATORIA CON PISTÓN AUTOCENTRANTE: base plana de aluminio pulido con 4 conteras de polipropileno como apoyo al suelo. Los brazos de la base tienen una sección rectangular. El diámetro exterior de la base es de 70 cm. Monta pistón autocentrante (devuelve a la silla a su posición inicial una vez finalizado el uso).



7. FIJA ALTA: estructura de varilla de Ø 11 mm (reposapiés) y tubo de acero de Ø 16 y 2 mm de espesor. Pintada en pintura epoxi acabado micro-texturizado 100 micras. Conteras de polipropileno de Ø16 mm.

8. TABURETE CÓNICO: estructura de tubo de acero de Ø16 y 2 mm de espesor de forma cónica y aro de varilla de Ø11 mm (reposapiés). Pintada en pintura epoxi acabado micro-texturizado 100 micras. Conteras de polipropileno de Ø16 mm.

DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS

BRAZO Y PALA DE ESCRITURA

BRAZO: Reposabrazos opcional de polipropileno de 158 mm de longitud por 18 mm de anchura que cubre un tubo de $\varnothing 18$ mm y 2,5 mm de espesor que tiene su origen en la estructura.



PALA DE ESCRITURA: tablero kompress de 13 mm de espesor. Superficie de escritura de 220 x 335 mm. Mecanismo antipánico en aluminio. Recogida de la pala en el lateral de la silla. Disponible pala con giro a izquierda o con giro a derecha. Inclinação y distancia al usuario ajustables. Tablero gris. Canto negro. Nudo del mecanismo gris plata bicapa. La pala permite la apilabilidad. Disponible sólo en silla 4 patas.



COMPLEMENTOS

PIEZA DE UNIÓN: conector de polipropileno que une dos sillas por su parte lateral. Compatible sólo con las estructuras 4 patas y varilla, se incorpora a la bandeja de polipropileno.



REJILLA PORTAOBJETOS: varilla de acero de diámetro 5 mm. Su colocación resulta sencilla ya que basta colgar la misma de la estructura. Las sillas con rejilla portaobjetos no son apilables.



CARRO PORTASILLAS: realizado en molde de inyección de polipropileno de 99 x 58 x h:50 cm. Incorpora cuatro ruedas giratorias, dos de ellas con frenos, fabricadas en chapa de acero zincado.

OPCIONES



Cinco acabados de estructura y carcasa combinables para sillas monocolor o bicolor.



Carcasa en madera acabado haya.



Estructura de aluminio en sillas con pata de madera. Cinco acabados disponibles.



Combinación de colores diferentes para carcasa y galleta en sillas totalmente tapizadas.


EMBALAJE

De forma estándar la silla se suministra montada y protegida por un plástico. Otros tipos de embalaje, consultar.

TAPIZADO

Asiento disponible en toda la gama de tejidos de Forma 5 que incluye una gran variedad de tejidos (lana, tejidos ignífugos) y pieles. Consultar muestrario y tarifa Forma 5.

Las telas del Grupo 1, 2, 3 y 5 de Forma 5 están suministradas por el fabricante Camira. Aunque nuestro muestrario incluye una selección de los tejidos de este fabricante, bajo solicitud expresa del cliente, Forma 5 tapizará cualquiera de sus fabricados en cualquier tejido del catálogo de Camira.



DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO

Análisis de Ciclo de Vida

Serie GLOVE

MATERIAS PRIMAS						
	4 patas metálicas				4 patas de madera	
	Carcasa de polipropileno y galleta		Carcasa de madera		Carcasa totalmente tapizada	
	Kg	%	Kg	%	Kg	%
Acero	3,90	52	2,66	45	1,51	19
Plástico	3,48	46	0,2	3	3,87	48
Madera	-	-	3,10	52	-	-
Aluminio	-	-	-	-	1,15	14
Tapizados / Material de relleno	0,16	2	-	-	1,5	19
% Mat. Reciclados	22%		20%		44%	
% Mat. Reciclables	98%		97%		92%	

Ecodiseño

Resultados alcanzados en las etapas de ciclo de vida

MATERIALES

Acero

Acero con un porcentaje de reciclado entre el 15% y el 99%.

Plástico

Plásticos con un porcentaje de reciclado entre el 30% y el 40%.

Madera

Maderas con un 70% de material reciclado y certificadas con el PEFC/FSC y E1.

Aluminio

Aluminio con un porcentaje de reciclado el 60%.

Pinturas

Pintura en polvo sin emisiones COVs.

Material de relleno

Relleno sin HCFC .

Tapicerías

Tapizados sin emisiones COVs. Acreditado por Okotext.

Embalajes


Embalajes 100% reciclados con tintas sin disolventes.

Forma 5

Glove | 12

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO



PRODUCCIÓN

Optimización del uso de materias primas
Corte de tableros, tapicerías y tubos de acero.

Uso de energías renovables
con reducción de emisiones de CO2. (Paneles fotovoltaicos)

Medidas de ahorro energético
en todo el proceso de producción.

Reducción de las emisiones globales de COVs
de los procesos de producción en un 70%.


Pinturas en polvo
recuperación del 93% de la pintura no depositada.

Eliminación de las colas y pegamentos en el tapizado

La fábrica
cuenta con una depuradora interna para los residuos líquidos.

Existencia de puntos limpios
en la fábrica.

Reciclaje del 100% de los residuos
del proceso de producción y tratamiento especial de residuos peli-
grosos.



TRANSPORTE

Optimización del uso de cartón
de los embalajes.

Reducción del uso del cartón y materiales de embalaje

Embalajes planos y bultos de tamaños reducidos
para la optimización del espacio.

Compactadora para residuos sólidos
que reduce el transporte y emisiones.

Volúmenes y pesos livianos

Renovación de flota de transporte
con reducción 28% de consumo de combustible.

Reducción radio de proveedores
Potencia mercado local y menos contaminación por transporte.



USO

Fácil mantenimiento y limpieza
sin disolventes.

Garantía Forma 5

Máximas calidades
en materiales para una vida media de 10 años del producto.

Optimización de la vida útil
del producto por diseño estandarizado y modular.

Los tableros
sin emisión de partículas E1.



FIN DE VIDA

Fácil desembalaje
para el reciclaje o reutilización de componentes.


Estandarización de piezas
para su reutilización.

**Materiales reciclables utilizados en los productos
(% reciclabilidad):**
El acero es 100% reciclable
Los plásticos son 70-100% reciclables.
La madera es 100% reciclables.
El aluminio es 100% reciclables.

Sin contaminación de aire o agua
en la eliminación de residuos.

Embalaje retornable, reciclable y reutilizable

Reciclabilidad del producto:
98% (carcasa en polipropileno); 97% (carcasa de madera) o 92%;
(patas de madera y carcasa totalmente tapizada)



MANTENIMIENTO Y LIMPIEZAS DE SILLAS

LÍNEAS DE ACTUACIÓN PARA LA CORRECTA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONENTEN:

TEJIDOS

- 1 Aspirar regularmente.
- 2 Frotar con un paño húmedo impregnado en jabón PH neutro sobre la zona manchada. Realizar previamente una prueba en una zona oculta.
- 3 Se puede utilizar alternativamente espuma seca del tipo utilizado en alfombras.

PIEZAS DE PLÁSTICO

Frotar con un paño húmedo impregnado en jabón PH neutro las zonas a limpiar.

En ningún caso habrán de utilizarse productos abrasivos.

PIEZAS METÁLICAS

- 1 Frotar con un paño húmedo impregnado en jabón PH neutro las zonas a limpiar.
- 2 Las piezas de aluminio pulido se pueden recuperar con pulimento sobre un paño de algodón seco para restablecer sus condiciones de brillo iniciales.


NORMATIVA

CERTIFICADO

Forma 5 certifica que el programa Glove ha superado las pruebas realizadas tanto en el laboratorio de Control de Calidad interno como en el Centro de Investigación Tecnológica TECNALIA, obteniendo resultados "satisfactorios" en los siguientes ensayos:

UNE-EN 16139:2013 "Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para asientos de uso no doméstico".
UNE-EN 1022:2005 : Mobiliario doméstico. Asientos. Determinación de la estabilidad.
UNE-EN 1728:2013:"Mobiliario. Asientos. Métodos de ensayo para la determinación de la resistencia y de la durabilidad".

Desarrollado por JOSEP LLUSCÀ



LOTTUS CHAIR

Por Lievore Alther Molina



Lottus es un sistema que agrupa una suma de programas de sillas, bancadas, taburetes y mesas que asocia imaginación y confort bajo un carácter optimista y amable, ofreciendo soluciones versátiles y muy adaptables a las exigencias actuales del mercado.

[Haz clic aquí para consultar todos los acabados de Lottus Chair](#)

enea

Estructuras

Tubo redondo de ø16x2mm y ø14x2mm y tubo elíptico de 32x18x2mm., de acero laminado en frío.
Brazos y soportes de aluminio inyectado L-2630 UNE 38-263.
Soldadura semiautomática en robot de arco con aporte de hilo de acero controlado con gas.


Certificados

UNE-EN 15373:2007
Público Severo 3.
UNE-EN 16319:2013, 11012/11013: 1989.
ANSI BIFMA X 5.1


Acabados

Estructura lacada o cromada (con brazos en acero lacado/cromado, en polipropileno y aluminio lacado o pulido).
Carcasa en PP, madera 2D, madera 3D o tapicería.
Asiento en PP o tapicería.


Medidas



Medidas



DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2019007154
Codi Segur de Verificació: 62b65dd9-4440-4216-a1ae-4e8fc5479d21 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170486_2019_614144 Data d'impressió: 13/11/2020 12:58:59 Pàgina 265 de 403		SIGNATURES 1.- CPISR-1 C Jordi Espriu Fernandez (Arquitecte), 18/12/2019 13:17



Accesorios



Carro de
transporte
6 uds.




Tablilla
dcha/izqda



Tacos
fietro

- Carro apilable y almacenaje 12 uds
- Ruedas cromadas
- Taco conector con brazos
- Taco conector sin brazos bajo asiento

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2019007154
Codi Segur de Verificació: 62b65dd9-4440-4216-a1ae-4e8fc5479d21 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170486_2019_614144 Data d'impressió: 13/11/2020 12:58:59 Pàgina 266 de 403		SIGNATURES 1.- CPISR-1 C Jordi Espriu Fernandez (Arquitecte), 18/12/2019 13:17



Forma 5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS KINEO





AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

SILLA GIRATORIA | RESPALDO ALTO

Disponemos de soluciones antielectroestáticas. Consultar condiciones.

Marco

De poliamida con fibra de vidrio

Regulación lumbar asimétrica opcional

Brazos

Regulables 3D-K brazos
3D NPR brazos
Silla sin movimiento S2S con opción sin brazos

Fija o movimiento "Side 2 Side"(S2S)

Mecanismo Trasla

100 mm

Mecanismo

Sincro Motion
Motion 3.60

Rueda

Rueda de doble rodadura dura o blanda

Respaldo

Malla Runner 3D

ASIENTO

Bandeja inferior de poliamida, bandeja interior en polipropileno y espuma inyectada tapizada

Base

Base star D69 cm de poliamida o star D69 cm de aluminio pulido

DIMENSIONES

	Respaldo malla SIN BRAZOS	Respaldo malla BRAZOS 3D-NPR	Respaldo malla BRAZOS 3D-K
Altura	107-118 cm	107-118 cm	107-118 cm
Altura asiento *1	44-52,2 cm	44-52,2 cm	44-52,2 cm
Ancho *2	66 cm	80,5 cm	68,5 cm
Fondo (medida en la base *3)	61 cm	61 cm	61 cm
Tapicería metros lineales asiento/respaldo	0,83/0,3 m	0,83/0,3 m	0,83/0,3 m
Peso *4	16,714 kg	19,09 kg	18,674 kg

*1 Medido según EN 1335. *2 Kineo tiene dos tipos de brazos. El ancho de la silla corresponde a la cota exterior entre brazos, posicionando estos en la posición que maximiza el espacio útil del asiento. En el caso de sin brazos, el ancho corresponde al ancho de la base. *3 El fondo de la silla se mide con la opción de trasla recogida. *4 Peso de la silla con opciones estándar (base piramidal poliamida, ruedas doble rodadura, sin regulación lumbar), mecanismo motion 3.60

Forma 5

80,5
66

107-118

44-52,2
61

Medidas en centímetros

KINEO | 02

DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS

RESPALDO

Respaldo en forma de pirámide truncada con bordes y vértices redondeados. Estructura de poliamida con carga de fibra de vidrio y color del marco negro. Tapizado con malla transpirable Runner 3D.



REGULACIÓN LUMBAR ASIMÉTRICA

Formado por piezas independientes de polipropileno ajustables verticalmente y con posibilidad de regulación asimétrica garantizando un contacto permanente en la zona lumbar. Las piezas generan una tensión en la malla, la cual es el principio de funcionamiento del sistema. El color de estas piezas es de color negro a juego con el marco del respaldo.



BRAZOS

Existen dos opciones de brazos, 3D-K regulables en profundidad, altura y giro; y 3D NPR, regulables en altura, anchura y profundidad. Están integrados en el respaldo, siendo opcionales para la silla fija. Las sillas fijas pueden ir opcionalmente sin brazos o con alguno de las dos opciones de brazos 3D. La sillas con movimiento S2S van siempre con alguna de las dos opciones de brazos 3D.






Brazos 3D-K




Brazos 3D NPR

BRAZOS 3D-K: brazos 3D con estructura de poliamida y reposabrazos de poliuretano. Fácil regulación en 3D (tres movimientos): 8 posiciones en altura (6,5 cm), 5 posiciones en profundidad (4 cm) y 3 posiciones para cada lado en giro (17°).

BRAZOS 3D NPR: brazos 3D NPR (13,5 x 17,5 cm) con estructura de poliamida y reposabrazos de poliuretano de dimensiones generosas. Fácil regulación en 3D (tres movimientos): 12 posiciones en altura (10,5 cm), 6 posiciones en profundidad (5 cm) y 11 posiciones en ancho (8 cm). Gracias a las dimensiones del reposabrazos es capaz de abarcar, con sus tres movimientos, todo el rango de regulación de un brazo 4D (altura, profundidad, ancho y giro). Estos brazos se adaptan perfectamente a las diferentes tallas de usuarios, pues permiten en uso acercar la silla al máximo a la mesa sin que los brazos interfieran con el borde de la tapa: 227 mm que quedan entre el respaldo y la mesa.





DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS

ASIENTO

Asiento formado por una carcasa estructural de poliamida con carga de fibra de vidrio, texturizada por la parte exterior. Bandeja interior en polipropileno que sirve de soporte para la espuma inyectada que desliza sobre la carcasa estructural, regulando así la profundidad del asiento 100 mm. Espuma, de 62 kg/m³ de densidad, se tapiza posteriormente con malla Runner 3D o con cualquiera de los tejidos de la carta de tapicerías de Forma 5.



BASE

STAR DE POLIAMIDA: diámetro 69 cm. 5 brazos de sección trapezoidal con vértices redondeados.

STAR DE ALUMINIO PULIDO: diámetro 69 cm. 5 brazos de sección trapezoidal con vértices redondeados.



Base star 69 de poliamida



Base star 69 de aluminio pulido

SOPORTE SUELO

Se ofrecen 2 opciones:



Doble rodadura (estándar)



Doble rodadura blandas

DESCRIPCIÓN SISTEMA SIDE 2 SIDE 3.60 / KINEO

EL CONCEPTO 3.60, TAMBIÉN EN KINEO

Kineo es una silla que surge a partir del estudio sobre ergonomía y fisonomía realizado para la concepción de la silla operativa 3.60, y que se centra, al igual que ella, en el desarrollo postural del trabajo de oficina a lo largo de la jornada. Así, los puestos evolucionan debido a la forma en la que ahora se trabaja. Se ha pasado de una postura frontal perenne, con una pila de papeles a un lado, a un trabajo más dinámico donde se interactúa con otras herramientas y dispositivos que hacen que el movimiento sea más natural en su uso.

Hay que tener en cuenta que el organismo no está preparado para soportar la posición de sedestación de forma prolongada tal y como exigen muchas veces las rutinas laborales en las que inevitablemente se termina sufriendo cifosis lumbar.


El diseño de Kineo ha seguido estas pautas. Con objeto de procurar un beneficio para la salud frente a un “confort estático” en el trabajo, se ha buscado el dinamismo, las posturas naturales y la libertad de movimiento en el cuerpo humano que finalmente se traduce en un confort y un bienestar saludable y perdurable.

EL MOVIMIENTO SIDE 2 SIDE

El movimiento de la silla Kineo, que denominamos Sincro Motion 3.60 “Side 2 Side”, resulta de la combinación de dos movimientos:

SISTEMA SINCRÓ MOTION 3.60

Sistema adaptado para proporcionar un soporte flotante al conjunto del asiento. Motion nos aporta las siguientes posibilidades de regulación y características:



- 24° de inclinación en respaldo y 10° en asiento. Ratio constante de 2,4:1.
- Ajuste de la resistencia del respaldo para adecuarlo al peso del usuario. Fácil regulación mediante pomo horizontal a la derecha del asiento.
- Amplio rango de uso, entre 45 y 120 Kg, cubriendo el espectro de pesos con solo dos vueltas del pomo. Infinitas posiciones de ajuste.
- 4 posiciones de bloqueo en respaldo con protección antiretorno.
- Eje rotación asiento adelantado, evitando presiones molestas en las piernas del usuario.
- Ajuste de altura mediante accionador horizontal a la izquierda del asiento.

SISTEMA DE MOVIMIENTO LATERAL (SIDE 2 SIDE)



Se beneficia de la posición flotante del asiento y nos permite desplazar el centro de gravedad del cuerpo del eje de la silla para adoptar posturas complejas sin perder superficie de apoyo, ni en asiento ni en respaldo, manteniendo un alto grado de confort. El mecanismo que lo gobierna incluye elementos de amortiguación que aseguran un funcionamiento controlado en todo momento. El efecto conseguido es el de una silla más confortable, que invita al usuario al dinamismo y que proporciona apoyo en una mayor gama de posturas.

La suma entre el movimiento longitudinal (sincronizado) y el transversal (lateral) dan como resultado una rotación sobre el eje de la silla de 360° que hace que la espalda, el tronco superior y el tronco inferior no encuentren obstáculos para un movimiento natural. Por tanto, la espalda no sufre puntos de presión indeseados y el beneficio ergonómico es patente. Además, este mecanismo incorpora:



MECANISMO TRASLA que posibilita la regulación de la profundidad del asiento y permite deslizarlo hasta 10 cm.



SISTEMA S2S que permite un movimiento natural y suave de una forma silenciosa.



DESCRIPCIÓN SISTEMA SIDE 2 SIDE 3.60 / KINEO

EL SISTEMA KINEO

Dentro del entorno laboral, pero también en el entorno terapéutico, en los últimos años se ha investigado mucho sobre los beneficios de utilizar para la sedestación un superficie dinámica.



El paradigma de este tipo de superficie es el de las bolas de pilates que se caracterizan por presentar las siguientes propiedades para el usuario:

- Mejora la condición física de la espalda y el core gracias al apoyo en forma de equilibrio inestable que produce un incremento leve de actividad muscular.
- Su forma esférica obliga al usuario a abrir las piernas y mantener la espalda bien erguida lo que produce una mejora en la postura de la curva lumbar.
- No presenta apoyo en la espalda y brazos lo que produce un incremento de la carga en las nalgas y los muslos.

El movimiento 3.60 comparte con estas pelotas el equilibrio inestable producido por la liberación del sistema del balanceo lateral dinámico que permite oscilar libremente con un efecto de rótula esférica al conjunto asiento/respaldo/ reposabrazos. Además, aporta otros elementos a tener en cuenta:



- Presenta un apoyo al suelo mediante una base de cinco radios, recomendada en todos los estudios sobre sillas de oficina. Ese apoyo elimina el riesgo de caída y aporta seguridad y estabilidad al usuario.
- El apoyo que proporciona el respaldo, la regulación lumbar regulable (en altura asimétrica) y los brazos regulables 3D NPR (altura, anchura y profundidad) proporciona un contacto confortable que junto al sistema motion 3.60 promueve una amplia gama de posturas saludables.

LOS BENEFICIOS DE USAR KINEO

El uso de una silla como Kineo a diario y en concreto del sistema Motion 3.60 que combina movimientos longitudinales y laterales ofreciendo un eje de rotación de 360 grados proporciona una serie de mejoras y beneficios para la salud en relación con el uso de las sillas giratorias empleadas tradicionalmente en la oficina.



MEJORA DE LA SALUD Y DE LA CONDICIÓN FÍSICA

Afectando a la flexibilidad y al rango de movimiento lumbar y a la fuerza muscular, la estabilidad, el equilibrio y la postura del core. El movimiento de balanceo lateral es inestable lo que produce un aumento de la actividad muscular del core que se ven incrementados gracias a las microoscilaciones del usuario en busca del equilibrio. Numerosos estudios han evidenciado que el asiento en este tipo de superficies dinámicas influye positivamente en la flexibilidad y movilidad lumbar, fuerza y estabilidad abdominal y el equilibrio y la corrección de cifosis lumbar. En definitiva la silla Kineo ayuda a la condición física aportando los mismos mecanismos de equilibrio inestable que las bolas de pilates.



MEJORA DE HASTA UN 15,4% DEL CONFORT DE CONTACTO

MEJORA DEL 7.8% DEL CONFORT POSTURAL DE LA ESPALDA LUMBAR





MEJORA DEL CONFORT TÉRMICO

Cada vez que el usuario cambia de postura se evacua el calor por convección/ventilación, lo que produce una disminución de la temperatura de las zonas en contacto con la silla (nalgas, extremidades inferiores y espalda). Además, el asiento reduce la transpiración (evacuación de la humedad de la piel) al producir un efecto de ventilación que, en definitiva, previene la sudoración en estas zonas y mejora la sensación de confort térmico.


ESTUDIO DE CONFORT DE CONTACTO


	Asiento	Respaldo
P. Med. (mmHg)	22,7	5,5
P. Máx. (mmHg)	71,0	15,0
Desviación Est.	15,4	4,2



ESTUDIO DE CONFORT TÉRMICO

Asiento		t (min)	Respaldo	
T ³ med (°C)	T ³ max (°C)		T ³ med (°C)	T ³ max (°C)
31,2	35,3	20	31,1	32,9
33,1	35,7	40	32,2	33,7
33,8	36,4	60	33,8	35,4
33,8	36,4	Límite	33,8	35,4





ERGONOMÍA

CUIDAR NUESTRO CUERPO NO DEPENDE EXCLUSIVAMENTE DE UNA BUENA NUTRICIÓN Y UN CONTINUO EJERCICIO FÍSICO. EXISTEN OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN LA SALUD DEL INDIVIDUO, COMO UNA CORRECTA POSTURA EN EL LUGAR DE TRABAJO. ES POR ELLO POR LO QUE PARA MANTENER EL CUERPO EN UN ESTADO IDEAL Y LIBRE DE DOLENCIAS FÍSICAS ES NECESARIO UTILIZAR UN BUEN MOBILIARIO Y HACER UN USO ADECUADO DE ÉL.

REGULACIÓN DE LA SILLA EN ALTURA

Las sillas deben disponer de una opción que permita subir o bajar la altura del asiento, ya sea mediante un sistema mecánico o un sistema neumático. Con ello se persigue que la postura sea la adecuada, teniendo los pies apoyados firmemente en el suelo y los muslos en posición horizontal. Además, el mecanismo debe ser fácilmente accesible desde una posición sentada.



INCLINACIÓN DE ASIENTO Y RESPALDO

Es necesario que la silla disponga de un mecanismo por el que se pueda controlar la inclinación del asiento, para mantener así una posición de trabajo equilibrada. El sistema sincro es el más extendido aunque existen versiones más avanzadas en el mercado como el sincro Atom. Este mecanismo es exclusivo de Forma 5 y se auto ajusta al peso del usuario. Además incluye la opción de la regulación de la profundidad del asiento o trasla.



REGULACIÓN LUMBAR

Muchas de las sillas están diseñadas para tener un apoyo adaptable en la zona de la espalda. Es muy aconsejable que el respaldo regule los movimientos tanto hacia delante como hacia detrás pudiendo bloquearse o liberarse a gusto del usuario. Además, muchas sillas incorporan un dispositivo que ajusta la curvatura de la silla a la de la espalda y proporciona un descanso más optimizado al trabajador.



BASE 5 PUNTOS

Para facilitar un movimiento que implique menos esfuerzo de desplazamiento y para que aporte a la silla una estabilidad y firmeza correctas, la base debe disponer de 5 puntos de apoyo de las ruedas con el suelo.



CONSISTENCIA DEL ASIENTO

Debido a las horas que permanecemos sentados, el asiento debe proporcionar firmeza y adaptación a la fisionomía del usuario. Tanto la espuma de alta densidad como la espuma inyectada son dos materiales resistentes, duraderos y confortables, que cumplen a la perfección con su cometido.



BRAZOS REGULABLES

El apoyo de los brazos es fundamental para mantener una buena postura y no sobrecargar los brazos, además de servir para tomar asiento y levantarse del mismo.



TAPICERÍA


Dependiendo de la zona donde se ubicará la silla y las condiciones climatológicas del lugar, deberá escogerse el tejido más apropiado para cada situación.



TENIENDO EN CUENTA LOS ASPECTOS ANTERIORES, CONVIENE HACER UN COMENTARIO SOBRE LA POSTURA QUE SE DEBE ADOPTAR CUANDO SE ESTÁ SENTADO EN EL PUESTO DE TRABAJO.



- 1 La distancia que debe existir entre la pantalla del ordenador y los ojos debe ser, al menos, de 55 centímetros. Además, la pantalla debe estar fijada frente a al trabajador, y no desplazada hacia un lado.
- 2 La parte superior de la pantalla debe situarse a la altura de los ojos.
- 3 Los muslos de las piernas deben estar horizontales en el asiento, y los pies deben estar completamente apoyados, disponiendo también de un espacio despejado debajo de la mesa.
- 4 Se deben hacer pausas de forma regular, para realizar estiramientos y movilizaciones, cambiando de postura cada cierto tiempo.
- 5 Se debe dar descanso a los ojos cada cierto tiempo para no cansar la vista. Por ejemplo, enfocando a lugares distintos de la pantalla y a puntos lejanos.



DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO

Análisis de Ciclo de Vida
Serie KINEO



MATERIAS PRIMAS		
Materia Prima	Kg	%
Acero	5,74 Kg	34,3%
Poliamida	7,28 Kg	43,5%
Aluminio	0,55 Kg	3,3%
Polipropileno	1,13 Kg	5,83 %
Tap/Mat.Relleno	2,03 Kg	12,13 %

% Mat. Reciclados= 18%
% Mat. Reciclables= 81,1%

Ecodiseño

Resultados alcanzados en las etapas de ciclo de vida



MATERIALES

- Poliamida**
Poliamida con un porcentaje de reciclado entre entre el 30% y el 40%
- Acero**
Acero con un porcentaje de reciclado entre el 15% y el 99%.
- Aluminio**
Aluminio con un porcentaje de recilcado 60%.
- Polipropileno**
Polipropileno con un porcentaje de recilcado entre el 30% y el 40%.

- Pinturas**
Pintura en polvo sin emisiones COVs.
- Tapizados / Material de relleno**
Relleno sin HCFC y tapizados sin emisiones COVs. Acreditado por Okotext.
- Embalajes**
Embalajes 100% reciclados con tintas sin disolventes.

DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO



PRODUCCIÓN

Optimización del uso de materias primas
Corte de tableros, tapicerías y tubos de acero.

Uso de energías renovables
con reducción de emisiones de CO2. (Paneles fotovoltaicos)

Medidas de ahorro energético
en todo el proceso de producción.

Reducción de las emisiones globales de COVs
de los procesos de producción en un 70%.


Pinturas en polvo
recuperación del 93% de la pintura no depositada.

Eliminación de las colas y pegamentos en el tapizado

La fábrica
cuenta con una depuradora interna para los residuos líquidos.

Existencia de puntos limpios
en la fábrica.

Reciclaje del 100% de los residuos
del proceso de producción y tratamiento especial de residuos peli-
grosos.



TRANSPORTE

Optimización del uso de cartón
de los embalajes.

Reducción del uso del cartón y materiales de embalaje

Embalajes planos y bultos de tamaños reducidos
para la optimización del espacio.

Compactadora para residuos sólidos
que reduce el transporte y emisiones.

Volúmenes y pesos livianos

Renovación de flota de transporte
con reducción 28% de consumo de combustible.

Reducción radio de proveedores
Potencia mercado local y menos contaminación por transporte.



USO

Fácil mantenimiento y limpieza
sin disolventes.

Garantía Forma 5

Máximas calidades
en materiales para una vida media de 10 años del producto.

Optimización de la vida útil
del producto por diseño estandarizado y modular.

Los tableros
sin emisión de partículas E1.



FIN DE VIDA

Fácil desembalaje
para el reciclaje o reutilización de componentes.


Estandarización de piezas
para su reutilización.

Materiales reciclables utilizados en los productos (% reciclabilidad):
El aluminio es 100% reciclable.
El acero es 100% reciclable.
Los plásticos entre un 70% y un 100% de reciclabilidad.

Sin contaminación de aire o agua
en la eliminación de residuos.

Embalaje retornable, reciclable y reutilizable

Reciclabilidad del producto al 81,1%



MANTENIMIENTO Y LIMPIEZAS DE SILLAS

LÍNEAS DE ACTUACIÓN PARA LA CORRECTA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONENTEN:

TEJIDOS

- 1 Aspirar regularmente.
- 2 Frotar con un paño húmedo impregnado en jabón PH neutro sobre la zona manchada. Realizar previamente una prueba en una zona oculta.
- 3 Se puede utilizar alternativamente espuma seca del tipo utilizado en alfombras.

PIEZAS DE PLÁSTICO

Frotar con un paño húmedo impregnado en jabón PH neutro las zonas a limpiar.

En ningún caso habrán de utilizarse productos abrasivos.

PIEZAS METÁLICAS

- 1 Frotar con un paño húmedo impregnado en jabón PH neutro las zonas a limpiar.
- 2 Las piezas de aluminio pulido se pueden recuperar con pulimento sobre un paño de algodón seco para restablecer sus condiciones de brillo iniciales.

NORMATIVA

CERTIFICADO

Forma 5 certifica que el programa Kineo ha superado las pruebas realizadas tanto en el laboratorio de Control de Calidad interno como en el Centro de Investigación Tecnológica TECNALIA, obteniendo resultados "satisfactorios" en los siguientes ensayos:

- UNE-EN 1335-1:2001 : "Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 1:Dimensiones: Determinación de las dimensiones".
- UNE-EN 1335-2:2009: "Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 2: Requisitos de seguridad".
- UNE-EN 1335-3:2009: "Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 3: Métodos de ensayo".

Desarrollado por ITO DESIGN

Typographia Kids Chairs Options

Coque en hêtre européen European beechwood shell

Stratifié Formica® Colors Lamine Formica® Colors



F2274
Blanc Polaire




F6901
Vibrant Green



F6907
Amarena

Nombreux coloris disponibles au-delà des standards,
avec un minimum de 6 chaises par nouvelle couleur
Many more colors beyond standards, with a minimum
order of 6 chairs per new color




Piètement Base



RAL 9003
White satin

Modèles Models




SIGNATURES
1.- CPISR-1 C Jordi Espriu Fernandez (Arquitecte), 18/12/2019 13:17



© design by Dirk Wynants

A modern, minimalist wooden chair with a circular backrest and a central vertical support. The chair is made of light-colored wood and features a unique design with a central vertical post and a horizontal bar connecting the backrests of two chairs.

Bistroo



Box dimensions (mm)	L	W	H	Qty (#)	Volume (m³)	Gross weight (kg)	Net weight (kg)	Packaging weight (kg)	
Bistroo	Box 1	860	610	390	1	0,20	25,20	23,10	2,10

extremis®

The content of this document, in particular the mentioned models, is protected by copyrights and/or design rights. The present document and its content is communicated to you for information purposes only. Any partial or total reproduction or any other use without our prior written permission is strictly prohibited. This technical sheet remains subject to possible changes. **All dimensions are in mm**, unless mentioned otherwise. Extremis is not responsible for the errors in the documentation of products. All measurements are approximate and are provided for informational purposes only.

Tech
sheet
20190208




Table tray

20

241

211

BOX 2: TRAY

Box dimensions (mm)		L	W	H	Qty (#)	Volume (m³)	Gross weight (kg)	Net weight (kg)	Packaging weight (kg)
Tray	Box 2	270	215	50	1	0,01	0,42	0,23	0,19

Purse hanger & stacking spacer

54

218

69

BOX 3: PURSE HANGER & STACKING SPACER

Box dimensions (mm)		L	W	H	Qty (#)	Volume (m³)	Gross weight (kg)	Net weight (kg)	Packaging weight (kg)
Purse hanger	Box 3	205	150	100	1	0,01	0,37	0,30	0,07

Cushion

20

340

The optional cushions are delivered inside the box with the Bistrotto:
0,31 kg / pc

Floor fastening

27

40

53

The optional floor fastening is delivered inside the box with the Bistrotto:
0,13 kg / pc

Materials & colours



Tabletop, seats, backrest & legs



Structured powder-coating*

Cushion



Woolfelt*

*Subject to change, check price list or www.extremis.com

Materials	Key facts	Thickness mm	Layer thickness micron	Density	In/outdoor	Water	UV colour fastness	Flame retarding
Structured powder-coated aluminium tabletop	- A technique of applying dry paint to a part - Electrostatically charged and sprayed onto the object - Placed in an oven and powder particles melt and coalesce to form a continuous film - More scratch-resistant than non structured powder-coating	10	50 - 100	2,70 10 ³ kg/m ³	Outdoor & indoor	n.a.	Very good: colour can fade to some extent when exposed to UV	NEN-EN 13501-1 A2-s1*
Structured powder-coated ZnAlMg steel seats & backrests	- A technique of applying dry paint to a part - Electrostatically charged and sprayed onto the object - Placed in an oven and powder particles melt and coalesce to form a continuous film - More scratch-resistant than non structured powder-coating	2	50-100	7,50 10 ³ kg/m ³	Outdoor & indoor	n.a.	Very good: colour can fade to some extent when exposed to UV	NEN-EN 13501-1 A2-s1 **
Structured powder-coated stainless steel legs	- Easy to clean - Stainless steel (for protection against rust), then powder-coated - Placed in an oven and powder particles melt and coalesce to form a continuous film - More scratch-resistant than non structured powder-coating	2	50-100	8,00 10 ³ kg/m ³	Outdoor & indoor	n.a.	Very good: colour can fade to some extent when exposed to UV	NEN-EN13501-1 A1 *
Teak table tray	- Durability CLASS 1 - Oiled for better dirt resistance - Advisable to oil the wood	20	n.a.	600 à 700 kg/m ³	Outdoor & indoor	n.a.	Wood turns grey after a while	/
Woolfelt cushion	100% Merino wool felt - Polyether foam filling	20	n.a.	460 gr/m ³	Store indoors	n.a.	(ISO 105-B02: 2014)	/
Stainless steel AISI 316 floor fastening	- High rust resistance - Periodical maintenance required	1,50	n.a.	8,00 10 ³ kg/m ³	Outdoor & indoor version	n.a.	Very good	NEN-EN13501-1 A1 *

* NEN-EN13501-1 A1

Class A1 products will not contribute to fire in any stage, including fully developed fire. For this reason, they are assumed to be capable of satisfying all requirements of all lower classes as well.

** NEN-EN13501-1 A2-sl

Satisfying the same criteria as class B for the SBI-test according to EN 13823. In addition, under conditions of a fully developed fire these products will significantly contribute to the fire load a fire growth.

Warnings

General

- Do not use any sharp tools to open the packaging.
- We strongly advise against using power tools.
- Tripping hazard, mind your step.
- Do not put out cigarettes on the table.
- Not graffiti proof.
- Do not leave children unattended whilst playing on the table.
- To avoid danger of suffocation, keep plastic bags away from babies and children.
- Colours can differ over years and from batch to batch.

Product

- Anchoring the product has to be done by qualified people.
- For anchoring: use suitable bolts or screws from a specialized store depending on the material your terrace is made of.
- Stackable up to 4 pieces.
- Always stack the tables with 2 people.
- Only use Extremis accessories.
- Do not sit on the tabletop.
- Do not stand or jump on the seat or the tabletop.
- Max. 1 person or 120 kg per seat.

Powder-coating

- White powder-coating requires more maintenance.
- Do not use abrasive scouring powders or scourers as they will scratch the surface.
- Colour can fade to some extent when exposed to UV.
- Flame retarding - NEN-EN13501-1 A2-s1 - Satisfying the same criteria as Class B for the SBI-test according to EN13823. In addition, under conditions of a fully developed fire these products will not significantly contribute to the fire load and fire growth.
- Dark colors can get very hot in sunny weather.

Applications

Residential: Bistroo is the solution we came up with while designing compact furniture for urban patios, rooftop terraces and balconies. The design responds to the trend for smaller living. Perfect for city dwellers!

Project: For hospitality or corporate lunch areas, indoor and outdoors.

Floor fastening

Our Bistroo picnic table can be fixed to the floor, to prevent them from being moved, or worse, from being stolen. However, attaching it to the floor is not always enough, as bolts can always be unscrewed. We offer a connection piece that replaces the end cap at the bottom of a table leg.



Good to know

- Fits on a terrace or balcony of 1.2 x 1.2 meter.
- Water draining seat.
- Bistroo combines perfectly with Virus.
- Tabletop cut-out to fix accessories.



- Stackable up to 4 pieces.



Maintenance

Find maintenance instructions at the downloads section of extremis.com for:

POWDER-COATED PARTS

- White powder-coating obviously requires more maintenance.
- Clean stains with a magic eraser.

F.a.q.

Q: Is it possible to stack the table?

A: It is possible. You can stack Bistroo up to 4 pieces. To avoid damage, use blankets.

Q: Is it easy to move the table?

A: The table is very light, so it can be moved easily.

Awards



Website


www.extremis.com/bistroo



Andreu World

ME3697
Uves Occasional
Lievore Altherr Molina

Table with oak wood top and legs.



Top
Oak corrugated board with solid edges.

Legs
Solid oak wood.

Wood finish
Oak



Premium
finish and
wood



Resistance
and
Quality
ISO 9001:2008

Sustainability
FSC
ISO 14001:2004
ISO 14006:2011
level 1 ANSI/BIFMA

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2019007154
Codi Segur de Verificació: 62b65dd9-4440-4216-a1ae-4e8fc5479d21 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170486_2019_614144 Data d'impressió: 13/11/2020 12:58:59 Pàgina 283 de 403		SIGNATURES 1.- CPISR-1 C Jordi Espriu Fernandez (Arquitecte), 18/12/2019 13:17



PEY MESA

by JM Massana- JM Tremoleda- Eduard Juanola

Ficha técnica (1/3)



mobles114 barcelona
Pau Claris 99 / esc 2 1r 2a
Tel. 34 / 932 600 114
mobles114@mobles114.com
www.mobles114.com



DESCRIPCIÓN GENERAL

Sistema de mesas, complementos, accesorios y muebles para el equipamiento de oficinas, bibliotecas, espacios para colectividades y para la casa.

FORMATO

El sistema PEY tiene estandarizadas una gran amplitud de formatos (900) en las distintas versiones de cuatro, seis y ocho patas.

Formatos de 55 a 830cm de ancho. Alturas de pata de 40, 74, 76cm (para el cumplimiento del código de accesibilidad), y 90cm.

ESTRUCTURA

La estructura perimetral de la mesa está compuesta por travesaños y patas. Soporta longitudes libres entre patas hasta 280cm.

Elementos fabricados en aluminio extruido de sección 5cm. Todos los cantos están redondeados con R 3mm, conforme la norma UNE EN-527-12:03. Están unidos entre ellos por un nudo de aluminio inyectado que aporta gran fortaleza al conjunto.

Algunos formatos de mesa, incorporan perfiles internos que complementan la estructura aportando rigidez al conjunto, a la vez que pueden ser utilizados como soporte para accesorios, así como también para la electrificación de la misma mesa (consultar opciones).

Todos los elementos de la estructura están pintados con pintura epoxi en color blanco RAL 9002 o negro 9004, 30% mate.

La mesa Pey y sus complementos, son de fácil montaje mediante una sola llave allen.

SOBRE

Sobres de HPL (High Pressure Laminated) a base de sustratos procedentes de la madera (celulosa) y resina termoendurecible, de 8 mm de espesor, de gran resistencia, durabilidad y homogeneidad.

Estandarizados en los siguientes acabados: blanco, negro, roble o nogal.

Los sobres de hasta 150 cm de ancho se realizan en una sola pieza. A partir de esta medida, los sobres se suministran partidos.



PEY MESA

by JM Massana- JM Tremoleda- Eduard Juanola

Ficha técnica (2/3)



mobles114 barcelona
Pau Claris 99 / esc 2 1r 2a
Tel. 34 / 932 600 114
mobles114@mobles114.com
www.mobles114.com

ACCESORIOS

- . 4 niveladores para incorporar a las patas de la mesa y corregir las irregularidades del pavimento.
- . 4 reguladores de altura para mesas de 74 y 76 cm de altura: Conjunto de 4 patas especiales con elementos telescópicos para la regulación de alturas superiores a la estandarizada (Altura max de 10cm).
- . 4 ruedas con freno para incorporar a los pies de la mesa.
- . Juego de 2 soportes para sujetar la mesa en el suelo (aconsejable cuando la mesa va electrificada).



COMPLEMENTOS

Ala por mesa

Con la misma estructura, sobre y acabados que la mesa. Medidas de 55 x 80 xH 74cm. Se sujeta a la estructura de la mesa, mediante un apoyo especial de acero.

Buc de cajones

Buc de 3 cajones o 2 cajones (cajón + archivo) con llave, ruedas y freno. Sistema antivuelco. Color blanco RAL 9002 o negro RAL 9004.

Soporte por el CPU

Soporte de acero pintado de color blanco RAL 9002 o negro RAL 9004, con correas de tensión adaptables a cualquier formato de CPU.

ELECTRIFICACIONES

La mesa Pey permite incorporar diferentes sistemas de electrificación según el equipamiento y las prestaciones deseadas.

La mesa permite incorporar unidades de conexiones 2 schuko + 2CAT6 RJ45 o 4 schukos.

Se pueden colocar en la parte inferior del sobre, sujetos con un soporte específico a la estructura, o bien en la superficie de la misma, que en este caso pueden ser vistos u ocultos con caja metálica y tapa abatible del mismo material que el sobre (HPL).

Los sobres pueden incorporar tapa de plástico pasacables de 64mm de diámetro. Acabado en blanco RAL 9002 o negro RAL 9004.

La canalización de cables puede ser a través de la pata a partir de con un Conjunto de 12 vértebras-argolla con doble canal de poliamida. Blanco RAL 9002 o negro RAL 9004.

También se puede suministrar una bandeja metálica que va colocada debajo de la mesa, y permite conducir los cables y /o enchufes.

Medidas; (90, 120 y 150 cm). Blanco RAL 9002 o negro RAL 9004.

6 Bridas de de velcro, permiten sujetar internamente a los travesaños, el cableado

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2019007154
Codi Segur de Verificació: 62b65dd9-4440-4216-a1ae-4e8fc5479d21 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170486_2019_614144 Data d'impressió: 13/11/2020 12:58:59 Pàgina 285 de 403		SIGNATURES 1.- CPISR-1 C Jordi Espriu Fernandez (Arquitecte), 18/12/2019 13:17



PEY MESA

by JM Massana- JM Tremoleda- Eduard Juanola

Ficha técnica (3/3)

m114
mobles114 barcelona
Pau Claris 99 / esc 2 1r 2a
Tel. 34 / 932 600 114
mobles114@mobles114.com
www.mobles114.com

Torre de canalización de gran capacidad sujeta a los travesaños inferiores de la mesa. Está fabricada a partir de 2 chapas de acero, que unen entre sí mediante un clipaje que permite la accesibilidad. Acabado en blanco RAL 9002 o negro RAL 9004.

EMBALAJE, PESO Y VOLUMEN

4 o 5 cajas según el formato de la tabla (sobre / estructura longitudinal / estructura transversal / patas / travesaños).
Sobre HPL: embalaje de cartón doble, reciclable, y espumas de doble placa de diferentes densidades que absorben los impactos.

USO

Limpiar con un paño húmedo con agua y jabón suave. Enjuagar y secar con un paño seco. Evitar el uso de productos abrasivos.

Fin de Vida: Separación de componentes por tipo de material. Aluminio de la estructura, HPL del sobre, cartón y polietileno del embalaje.

CERTIFICACIONES Y NORMATIVAS

Normativa de la mesa

UNE-EN 527-1: 2001 - Dimensiones, UNE-EN 527-2: 2003 - Seguridad mecánica, UNE-EN 527-3: 2003- Estabilidad y fuerza mecánica de la estructura, EN-61340 (parte 2-1, parte 2-3, parte 5/1), disipativa de la electricidad estática (prevención lipoatrofía). UNE EN 15372: 2008 resistencia, durabilidad y seguridad para mesas de uso doméstico.

Normativa de la estructura

Certificado SGS DIN 10204 (productos metálicos), pintura: Directiva 1999/45 / EC (preparados peligrosos para el medio ambiente) y Directiva 67/548 / EEC (sustancias peligrosas para el medio ambiente).

Normativas del HPL

EN 432-2 punto 21 alta resistencia al impacto, EN 438-2 punto 25 alta resistencia superficial, EN ISO 178 resistencia a la flexión, nivel 6-8 EN 438-2 punto 27 resistencia a la luz EN 13501-1, Euroclass D-s2, d0-resistencia al fuego (M1 bajo pedido).

Normativa lipotrofia
Esquinas redondeadas
Buena conexión a tierra
Elimina la acumulación de carga y campo magnético general.
Evita la aparición de lipotrofia semicircular

NOTA: existe una ficha técnica de los elementos de electrificación y de los armarios y bucs.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2019007154
Codi Segur de Verificació: 62b65dd9-4440-4216-a1ae-4e8fc5479d21 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170486_2019_614144 Data d'impressió: 13/11/2020 12:58:59 Pàgina 286 de 403		SIGNATURES 1.- CPISR-1 C Jordi Espriu Fernandez (Arquitecte), 18/12/2019 13:17



AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

UM

FAMO:

Producto desarrollado por FAMO
Designer Altor Garcia de Vicuña
Año de lanzamiento 2011



CARACTERÍSTICAS PRODUCTO

Elemento básico en el comienzo de todo. UM (un) es el alma de un material, es la búsqueda de emociones, con la esencia propia del acero.
El arquitecto debe poseer herramientas materiales y emocionales, para que puedan crear espacios novedosos y la vez llenos de humanidad.
UM es el perfecto equilibrio, entre la atemporalidad de lo neutro y la neutralidad de lo discreto.

ESTRUCTURA

Estructura en chapa de acero (DC01), con tratamiento anticorrosión (desengrasado, fosfatación y pasivación), pintada a epoxy.

Puestos individuales – columna con concha

Columna constituida por un perfil vertical y una viga horizontal soldada en la parte superior permitiendo su fijación al tablero. Las columnas con viga permiten versatilidad de posicionamiento en el puesto, disponible en los puestos individuales y alas.

Viga estructural en chapa de acero con 1 mm, adaptada para la conducción de cables eléctricos.

Perfil de las columnas con 100 x 35 mm en chapa de acero con 1.5 e 2 mm.

Apoyo en el suelo a través de niveladores en nylon.

SOBRES

Sobres en aglomerado de partículas (densidad entre 600 a 700 kg/m3) de 25 mm de espesor laminado (LPL) y canteado con PVC de 2 mm.

Sobres en aglomerado de partículas de media densidad (MDF) de 25 mm de espesor, lacado mate.

Todos los sobres tienen aristas rectas y son equipadas con tapones metálicos para fijación a la estructura.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Ala individual con 2 columnas, con sistema de regulación en altura manual.


Referencias: UES086R; UES106R; UES126R

UES086AR; UES106AR; UES126AR

Dimensiones:

800/1000/1200 x 600 x 680/800 mm


Reservados todos los derechos de propiedad intelectual, como marcas registradas, patentes y derechos de autor. Este folleto, así como todos los productos e indicaciones reproducidas, no se pueden utilizar sin autorización escrita. 2013



FAMO:

UM

DIMENSIONES



COLORES Y MATERIALES

Metal



Ref: 13



Ref: 16



Ref: 18



Ref: 21




Ref: 23



Ref: 28



Ref: 34



Ref: 39



Ref: 45



Ref: 48



Ref: 49



Ref: 113



Ref: 148



Ref: 149



Ref: 237




Ref: 239



Ref: 241

Laminado



Ref: 273



Ref: 279



Ref: 280



Ref: 368



Ref: 363



Ref: 369



Ref: 469

Lacado



Ref: M19



Ref: M39

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2019007154
Codi Segur de Verificació: 62b65dd9-4440-4216-a1ae-4e8fc5479d21 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170486_2019_614144 Data d'impressió: 13/11/2020 12:58:59 Pàgina 288 de 403		SIGNATURES 1.- CPISR-1 C Jordi Espriu Fernandez (Arquitecte), 18/12/2019 13:17




Forma 5

Travel abatible


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Travel abatible combina la funcionalidad de Travel con la versatilidad del sistema abatible. De este modo se consigue dar varios usos a un mismo espacio de manera rápida y sencilla con sólo plegar la mesa y desplazarla.





MESA ABATIBLE




+

Opciones
Pieza de unión
Kit guía de electrificación

DIMENSIONES

Mesa recta	
Altura	74cm
Ancho	180/ 160 / 140 / 120 cm (A)
Fondo	80 cm (B)



DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2019007154
Codi Segur de Verificació: 62b65dd9-4440-4216-a1ae-4e8fc5479d21 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170486_2019_614144 Data d'impressió: 13/11/2020 12:58:59 Pàgina 290 de 403	SIGNATURES 1.- CPISR-1 C Jordi Espriu Fernandez (Arquitecte), 18/12/2019 13:17	

DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS

TAPAS

MELAMINA: tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 19 mm. Canto termofusionado de 2 mm de espesor. Mecanizada en la parte inferior para su correcto montaje. La especificación de calidad para el tablero está en concordancia con la norma UNE-EN 312, y se corresponde con el tipo de tablero P2. La densidad media para tableros de 19 mm de espesor es de 630 kg/m³.

KOMPRESS: tablero de 13 mm de fibras de alta densidad resistente a la humedad con recubrimiento melamínico en las caras superior e inferior del mismo. Mecanizada en la parte inferior para su correcto montaje. Canto visto en corte achaflanado, color negro.



PEDESTAL TRAVEL

Dos opciones de apoyo, uno a través de cuatro niveladores de polipropileno con forma circular y otra a través de ruedas de poliamida y cuerpo cromado de 60 mm de diámetro con freno. La sección transversal recuerda una "T" invertida.

Pedestal, en forma de "T" invertida, compuesto por una base de aluminio inyectado con un espesor medio de 4 mm que soporta una columna de extrusión de aluminio de sección trapezoidal de 2,5 mm de espesor. Acabado con una capa de pintura epoxy de 100 micras. Esta columna tiene el interior hueco para la conducción vertical del cableado. Una cubierta de extrusión de plástico oculta el interior de la columna y los cables que se hayan instalado.


Los pedestales incluyen dos cabezales más dos brazos de abatimiento en aluminio inyectado. El accionamiento se realiza a través de dos tiradores de poliamida reforzada con carga de fibra de vidrio, situados uno en cada brazo, desde el frontal de la mesa.

Ambos pedestales se encuentran unidos entre sí por una viga de sección circular de 60 mm de diámetro de extrusión de aluminio acabado con una capa de pintura epoxy de 100 micras, formando una estructura auto-portante. En ella se le pueden colocar, como accesorio, elementos de conducción de cables.

ELECTRIFICACIÓN

El programa Travel dispone de diversas soluciones de electrificación:

- 1. Schuko integrado:** sistema de electrificación opcional que se instala en la tapa de la mesa que permite disponer de 3 tomas de red en la misma superficie.
- 2. Kit de electrificación para viga:** pieza opcional fabricada en poliamida que se clipa sobre la viga y sirve para la conducción horizontal del cableado desde la tapa de la mesa hasta el pedestal electrificable.
- 3. Pedestal:** la columna del pedestal Travel dispone de un hueco interior para la conducción vertical de la electrificación que se oculta tras una cubierta de extrusión de plástico.



FALDÓN

BILAMINADO: tablero de partículas de 19 mm de espesor con canto termofusionado de 1,2 mm en todo su perímetro fijados a la estructura mediante herrajes específicos ocultos bajo la mesa.







KOMPRESS: faldón con acabado en blanco polar y perímetro en negro. El sistema de montaje incluye herraje que facilita su instalación y es común al faldón bilaminado. Queda suspendido de la viga frontal.



Bilaminado



AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

CONFIGURACIONES Y DIMENSIONES				
TRAVEL ABATIBLE - MESAS ABATIBLES				
MESA RECTA - Tapa melamina, esquinas rectas				
	h: 74 cm	A x B	180 x 80 160 x 80 140 x 80 120 x 80	180 x 67 160 x 67 140 x 67 120 x 67
MESA RECTA - Tapa melamina, esquinas redondeadas				
	h: 74 cm	A x B	180 x 80 160 x 80 140 x 80 120 x 80	180 x 67 160 x 67 140 x 67 120 x 67
MESA RECTA - Tapa kompress, esquinas redondeadas				
	h: 73,4cm	A x B	180 x 80 160 x 80 140 x 80 120 x 80	180 x 67 160 x 67 140 x 67 120 x 67
TRAVEL ABATIBLE - ENLACES				
EXTENSIÓN SEMICIRCULAR ABATIBLE - Tapa melamina, esquinas rectas				
	h: 74 cm	A x B	160 x 75 134 x 75	
EXTENSIÓN TRAPEZOIDAL ABATIBLE - Tapa melamina, esquinas rectas				
	h: 74 cm	A x B	160 x 67 134 x 67	
EXTENSIÓN SEMICIRCULAR ABATIBLE - Tapa melamina, esquinas redondeadas				
	h: 74 cm	A x B	160 x 75 134 x 75	
EXTENSIÓN TRAPEZOIDAL ABATIBLE - Tapa melamina, esquinas redondeadas				
	h: 74 cm	A x B	160 x 67 134 x 67	




CONFIGURACIONES Y DIMENSIONES

EXTENSIÓN SEMICIRCULAR ABATIBLE - Tapa kompress, esquinas redondeadas


	h: 73,4 cm	A x B	160 x 75 134 x 75
---	------------	-------	----------------------

EXTENSIÓN TRAPEZOIDAL ABATIBLE - Tapa kompress blanco polar, perimetro negro, esquinas redondeadas


	h: 73,4 cm	A x B	160 x 67 134 x 67
---	------------	-------	----------------------

TRAVEL ABATIBLE - FALDONES


FALDÓN BILAMINADO, esquinas rectas

	A x h/C		130 x 30 /180 110 x 30 /160 90 x 30 /140 70 x 30 /120
---	---------	--	--

FALDÓN KOMPRESS, esquinas redondeadas

	A x h/C		130 x 30 /180 110 x 30 /160 90 x 30 /140 70 x 30 /120
---	---------	--	--

Forma 5 | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Travel abatible | 05



DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO



Análisis de Ciclo de Vida
Serie Travel Abatible



MATERIAS PRIMAS		
Materia Prima	Kg	%
Acero	3,20 Kg	5%
Plásticos	0,65 Kg	1%
Madera	51,94 Kg	80%
Aluminio	9 Kg	14%

% Mat. Recicladados= 67%
% Mat. Reciclables= 99%

Ecodiseño

Resultados alcanzados en las etapas de ciclo de vida



MATERIALES

Madera
Maderas con un 70% de material reciclado y certificadas con el PEFC/FSC y E1.

Acero
Acero con un porcentaje de reciclado entre el 15% y el 99%.

Plástico
Plásticos con un porcentaje de reciclado entre el 30% y el 40%.

Pinturas
Pintura en polvo sin emisiones COVs.

Embalajes
Embalajes 100% reciclados con tintas sin disolventes.

DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO



PRODUCCIÓN

Optimización del uso de materias primas
Corte de tableros, tapicerías y tubos de acero.

Uso de energías renovables
con reducción de emisiones de CO2. (Paneles fotovoltaicos)

Medidas de ahorro energético
en todo el proceso de producción.

Reducción de las emisiones globales de COVs
de los procesos de producción en un 70%.

Pinturas en polvo
recuperación del 93% de la pintura no depositada.

Eliminación de las colas y pegamentos en el tapizado

La fábrica
cuenta con una depuradora interna para los residuos líquidos.

Existencia de puntos limpios
en la fábrica.

Reciclaje del 100% de los residuos
del proceso de producción y tratamiento
especial de residuos peligrosos.



TRANSPORTE

Optimización del uso de cartón
de los embalajes.

Reducción del uso del cartón y materiales de embalaje.

Embalajes planos y bultos de tamaños reducidos
para la optimización del espacio.

Compactadora para residuos sólidos
que reduce el transporte y emisiones.

Volúmenes y pesos livianos

Renovación de flota de transporte
con reducción 28% de consumo de combustible.

Reducción radio de proveedores
Potencia mercado local y menos contaminación por transporte.



USO

Facil mantenimiento y limpieza
sin disolventes.

Forma 5 aporta 2 años de garantía
y en grandes proyectos hasta 10 años.

Máximas calidades
en materiales para una vida media de 10 años del producto.

Optimización de la vida útil
del producto por diseño estandarizado y modular.

Los tableros
sin emisión de partículas E1.



FIN DE VIDA

Fácil desembalaje
para el reciclaje o reutilización de componentes.

Estandarización de piezas
para su reutilización.


Materiales reciclables utilizados en los productos (% reciclabilidad):
La madera es 100% reciclable.
El acero es 100% reciclable

Sin contaminación de Aire o agua
en la eliminación de residuos.

El embalaje retornable, reciclables y reutilizables.

Reciclabilidad del producto al 99%


DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2019007154
Codi Segur de Verificació: 62b65dd9-4440-4216-a1ae-4e8fc5479d21 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170486_2019_614144 Data d'impressió: 13/11/2020 12:58:59 Pàgina 295 de 403		SIGNATURES 1.- CPISR-1 C Jordi Espriu Fernandez (Arquitecte), 18/12/2019 13:17



AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Diseñado por ITO DESIGN

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2019007154
Codi Segur de Verificació: 62b65dd9-4440-4216-a1ae-4e8fc5479d21 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170486_2019_614144 Data d'impressió: 13/11/2020 12:58:59 Pàgina 296 de 403		SIGNATURES 1.- CPISR-1 C Jordi Espriu Fernandez (Arquitecte), 18/12/2019 13:17




Forma 5


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CAMPUS





CAMPUS





DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS

TABLEROS Y CANTOS

Tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 19 y 30 mm de espesor. La especificación de calidad para el tablero está en concordancia con la norma UNE-EN 312 y se corresponde con el tipo de tablero P2. La densidad media de los tableros es de 610 kg/m³ (espesor 30 mm) y 630 kg/m³ (espesor 19 mm). Canto de PVC termofusionado de 2, 1,2 y 0,5 mm de espesor en el mismo acabado que el tablero.

ARMAZÓN

Techo, laterales finales, estantes fijos de separación de huecos y traseras en tablero de 19 mm. Suelo y laterales interiores en tablero de 30 mm. Cantos vistos hacia la parte frontal y trasera del mueble de espesor 1,2 mm. Resto de cantos de espesor 0,5 mm. El techo del armazón lleva taladros vistos por su cara superior. Para esta superficie vista se recomienda pedir techo decorativo o revestimiento.



PUERTAS BILAMINADAS

Puertas de tablero espesor 19 mm. Existe la opción de puertas sin buzón (canto espesor 1,2 mm) y con buzón (canto espesor 2 mm). Si se elige la opción de buzón, se aconseja pedir bandeja metálica para buzón o estante melamina o metálico para separación de documentos. Unión a la taquilla mediante bisagras metálicas con sistema de auto-cierre con giro 110°. Incluyen topes para amortiguar ruido. Las puertas se servirán con la veta vertical.



CERRADURAS

Existen tres opciones de cerraduras:

- Cerradura de pala con giro 90° y bombillo extraíble. Incluye pieza de bloqueo de llave cuando la cerradura está abierta, de esta forma la llave no sale cuando se tira de ella para abrir la puerta.
- Cerradura de pala con giro 90° y bombillo con pomo integrado.
- Cerradura de combinación con código fijo con pestillo resbalón. El cierre se hace mediante una pieza fijada al lateral. Se sirve en color blanco. Consultar para otros colores.



Cerradura de pala



Cerradura de pala + pomo



Cerradura de combinación

APOYO SUELO: NIVELADORES O PATAS METÁLICAS

Ambas opciones permiten nivelar:

- El nivelador integrado en el suelo se regula desde el interior del mueble.
- Las patas son de chapa de acero de espesor 4mm cortada a laser y plegada, con casquillos soldados para roscar los niveladores. Los niveladores son de polipropileno de Ø43 mm con pernos roscados M8 y huella Allen para nivelar desde las patas.

El suelo lleva incorporado tuercas metálicas embutidas para las fijaciones de las patas. Las taquillas de 135 y 180 cm de ancho llevan añadida una pata central. Las patas metálicas se sirven en color blanco polar. Consultar para otros colores.



DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS

COMPLEMENTOS BILAMINADOS

TECHOS DECORATIVOS

Tablero de espesor 19 mm. Canto espesor 1,2 mm en todo el perímetro. El techo queda a ras de los laterales del armazón y cubre las puertas. Lleva incorporado tuercas metálicas para fijarlo desde el interior del armazón.

TECHOS Y LATERALES REVESTIMIENTO

Tablero de espesor 19 mm. Techos con canto espesor 1,2 mm en todo el perímetro. Laterales con canto delantero y trasero de 1,2 mm y superior e inferior de 0,5 mm de espesor.

El techo cubre los laterales de revestimiento y las puertas quedan cubiertas tanto por la parte superior como por los laterales.

Tanto los techos como los laterales llevan incorporados tuercas metálicas para fijarlos desde el interior del armazón.

ESTANTES BILAMINADOS

Tablero de espesor 19 mm. Canto espesor 1,2 mm en el frontal y 0,5 mm en el resto del perímetro. Incorporan portaestantes de expansión para su montaje.

COMPLEMENTOS METÁLICOS

Realizados en chapa de acero laminado en frío, con tratamiento de recubrimiento con pintura epoxy en polvo y polimerizado a 220°C con unos valores medios de 60-80 micras de espesor de recubrimiento.

Junto con los estantes de melamina, sirven para compartimentar el hueco según las necesidades.

ESTANTES METÁLICOS

De espesor 0,8 mm. Llevan doble pliegue delantero y trasero para incrementar su rigidez y se monta sobre perno metálico atornillado en el interior del mueble.

SEPARADORES METÁLICOS

Son estantes metálicos con separación vertical realizados en chapa de 1,2 mm. Se suministran en plano con una serie de líneas con microuniones que permiten su plegado para el montaje.

Separador metálico 1 estante: estante en forma de "L" que se monta fijado al techo del hueco y al lateral. Puede montarse también bajo un estante de melamina.

Separador metálico 2 estantes + perchero: se utiliza en taquillas que permiten un espacio para colgar ropa personal. Está compuesto por una separación vertical que soporta 2 estantes hacia un lado y un perchero hacia el otro. Tanto estantes como perchero se fijan a los laterales del hueco.

BANDEJA METÁLICA PARA BUZÓN

Bandeja metálica que permite tener un hueco exclusivo de buzón para que no se mezclen los documentos con el resto de los objetos. Se sirve como chapa plana de espesor 0,8 mm con microuniones que permiten su fácil plegado para el montaje. Su forma se adapta a la forma de las puertas con hueco buzón para optimizar el espacio del hueco interior. Se monta en pernos metálicos en el lateral del mueble y fijada al techo del hueco, permitiéndose al montarla regular el espacio para correo.

EMBALAJE

El armario se envía totalmente desmontado. Los bultos están retráctiles con protecciones.





AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

CONFIGURACIONES Y DIMENSIONES

TAQUILLA 4 CUERPOS ANCHO 180 CM

h 180 cm

$A/a1 \times B \times h/h1$

180/41,7 x 52,2 x 180/42,1

4 CUERPOS

$A/a1 \times B \times h/h1$

180/41,7 x 52,2 x 180/56,8

$A/a1 \times B \times h/h1$

180/41,7 x 52,2 x 180/86,2

h 135 cm

$A/a1 \times B \times h/h1$

180/41,7 x 52,2 x 135/41,8

4 CUERPOS

$A/a1 \times B \times h/h1$

180/41,7 x 52,2 x 135/63,7

$A/a1 \times B \times h/h1$

180/41,7 x 52,2 x 135/129,4

h 90 cm

$A/a1 \times B \times h/h1$

180/41,7 x 52,2 x 90/41,2

4 CUERPOS

$A/a1 \times B \times h/h1$

180/41,7 x 52,2 x 90/84,4

Forma 5

Campus | 05



CONFIGURACIONES Y DIMENSIONES

TAQUILLA 3 CUERPOS ANCHO 135 CM

h 180 cm

$A/a1 \times B \times h/h1$

135/41,7 x 52,2 x 180/42,1

3 CUERPOS

$A/a1 \times B \times h/h1$

135/41,7 x 52,2 x 180/56,8

$A/a1 \times B \times h/h1$

135/41,7 x 52,2 x 180/86,2

h 135 cm

$A/a1 \times B \times h/h1$

135/41,7 x 52,2 x 135/41,8

3 CUERPOS

$A/a1 \times B \times h/h1$

135/41,7 x 52,2 x 135/63,7

$A/a1 \times B \times h/h1$

135/41,7 x 52,2 x 135/129,4

h 90 cm

$A/a1 \times B \times h/h1$

135/41,7 x 52,2 x 90/41,2

3 CUERPOS

$A/a1 \times B \times h/h1$

135/41,7 x 52,2 x 90/84,4

Forma 5

Campus | 06



CONFIGURACIONES Y DIMENSIONES

TAQUILLA 2 CUERPOS ANCHO 90,3 CM

h 180 cm

2 CUERPOS

$A/a1 \times B \times h/h1$

90,3/41,7 x 52,2 x 180/42,1

$A/a1 \times B \times h/h1$

90,3/41,7 x 52,2 x 180/56,8

$A/a1 \times B \times h/h1$

90,3/41,7 x 52,2 x 180/86,2

h 135 cm

2 CUERPOS

$A/a1 \times B \times h/h1$

90,3/41,7 x 52,2 x 135/41,8

$A/a1 \times B \times h/h1$

90,3/41,7 x 52,2 x 135/63,7

$A/a1 \times B \times h/h1$

90,3/41,7 x 52,2 x 135/129,4

h 90 cm

2 CUERPOS

$A/a1 \times B \times h/h1$

90,3/41,7 x 52,2 x 90/41,2

$A/a1 \times B \times h/h1$

90,3/41,7 x 52,2 x 90/84,4

Forma 5

Campus | 07



CONFIGURACIONES Y DIMENSIONES

TAQUILLA 1 CUERPO ANCHO 45,5 CM

h 180 cm

1 CUERPO

A/a1 x B x h/h1

45,5/41,7 x 52,2 x 180/42,1

A/a1 x B x h/h1

45,5/41,7 x 52,2 x 180/56,8

A/a1 x B x h/h1

45,5/41,7 x 52,2 x 180/86,2

h 135 cm

1 CUERPO

A/a1 x B x h/h1

45,5/41,7 x 52,2 x 135/41,8

A/a1 x B x h/h1

45,5/41,7 x 52,2 x 135/63,7

A/a1 x B x h/h1

45,5/41,7 x 52,2 x 135/129,4

h 90 cm

1 CUERPO

A/a1 x B x h/h1


45,5/41,7 x 52,2 x 90/41,2

A/a1 x B x h/h1

45,5/41,7 x 52,2 x 90/84,4

Forma 5

Campus | 08



DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO

Análisis de Ciclo de Vida
CAMPUS



MATERIAS PRIMAS		
Materia Prima	Kg	%
Acero	4,78	3,9
Plástico	0,11	0,1
Madera	117,46	95,8

% Mat. Reciclados= 69%
% Mat. Reciclables= 98%

Ecodiseño

Resultados alcanzados en las etapas de ciclo de vida




MATERIALES

Madera
Maderas con un 70% de material reciclado y certificadas con el PEFC/FSC y E1.

Acero
Acero con un porcentaje de reciclado entre el 15% y el 99%.

Plástico
Plásticos con un porcentaje de reciclado entre el 30% y el 40%.

Embalajes
Embalajes 100% reciclados con tintas sin disolventes.



DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO



PRODUCCIÓN

Optimización del uso de materias primas
Corte de tableros, tapicerías y tubos de acero.

Uso de energías renovables
con reducción de emisiones de CO2. (Paneles fotovoltaicos)

Medidas de ahorro energético
en todo el proceso de producción.

Reducción de las emisiones globales de COVs
de los procesos de producción en un 70%.

Pinturas en polvo
recuperación del 93% de la pintura no depositada.

Eliminación de las colas y pegamentos en el tapizado

La fábrica
cuenta con una depuradora interna para los residuos líquidos.

Existencia de puntos limpios
en la fábrica.

Reciclaje del 100% de los residuos
del proceso de producción y tratamiento especial de residuos peligrosos.



TRANSPORTE

Optimización del uso de cartón
de los embalajes.

Reducción del uso del cartón y materiales de embalaje

Embalajes planos y bultos de tamaños reducidos
para la optimización del espacio.

Compactadora para residuos sólidos
que reduce el transporte y emisiones.

Volúmenes y pesos livianos

Renovación de flota de transporte con reducción 28% de consumo de combustible.

Reducción radio de proveedores
Potencia mercado local y menos contaminación por transporte.



USO

Fácil mantenimiento y limpieza
sin disolventes.

Garantía Forma 5

Máximas calidades
en materiales para una vida media de 10 años del producto.

Optimización de la vida útil
del producto por diseño estandarizado y modular.

Los tableros
sin emisión de partículas E1.



FIN DE VIDA

Fácil desembalaje
para el reciclaje o reutilización de componentes.

Estandarización de piezas
para su reutilización.


Materiales reciclables utilizados en los productos (% reciclabilidad):
La madera es 100% reciclable.
El acero es 100% reciclable.
Los plásticos entre un 70% y un 100% de reciclabilidad.

Sin contaminación de aire o agua
en la eliminación de residuos.

Embalaje retornable, reciclable y reutilizable

Reciclabilidad del producto al 98%

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2019007154
Codi Segur de Verificació: 62b65dd9-4440-4216-a1ae-4e8fc5479d21 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170486_2019_614144 Data d'impressió: 13/11/2020 12:58:59 Pàgina 306 de 403		SIGNATURES 1.- CPISR-1 C Jordi Espriu Fernandez (Arquitecte), 18/12/2019 13:17



LÍNEAS DE ACTUACIÓN PARA LA CORRECTA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

ELEMENTOS BILAMINADOS

Frotar con un paño húmedo impregnado en jabón PH neutro las zonas a limpiar.

PIEZAS DE PLÁSTICO

Frotar con un paño húmedo impregnado en jabón PH neutro las zonas a limpiar.

PIEZAS METÁLICAS


- ❶ Frotar con un paño húmedo impregnado en jabón PH neutro las zonas a limpiar.
- ❷ Las piezas de aluminio pulido se pueden recuperar con pulimento sobre un paño de algodón seco para restablecer sus condiciones de brillo iniciales.

ELEMENTOS DE VIDRIO

Frotar con un paño húmedo impregnado en jabón PH neutro las zonas a limpiar.

En ningún caso habrán de utilizarse productos abrasivos.


Desarrollado por I+D+I FORMA 5



PEDRALI®
THE ITALIAN ESSENCE

Pedrali SpA
SP 122 - 24050 Mornico al Serio - Bergamo - Italia
Ufficio Commerciale Italia +39 035 8358810
Export Dept. +39 035 8358840
Fax +39 035 8358888
www.pedrali.it - info@pedrali.it

WOW 480
design Marco Pocci and Claudio Dondoli



MATERIALI Materials / Materialien / Matériaux / Materiales	- STRUTTURA MONOMATERICA / SINGLE MATERIAL STRUCTURE / EINHEITLICHEM MATERIAL STRUKTUR STRUCTURE MONOMATIERE / ESTRUCTURA EN UN SOLO MATERIAL PE Polietilene, anti UV / Polyethylene, UV resistant / Polyethylen, Anti-UV / Polyéthylène, anti-UV / Polietileno, anti-UV - TECNOLOGIA / TECHNOLOGY / TECHNOLOGIE / TECHNOLOGIE / TECNOLOGÍA Stampaggio rotazionale / Rotomoulding / Rotationspressen / Moulage en rotation / Moldeo en rotacion  NE BI RO VE CI GI
UTILIZZO Use / Verwendung / Emploi / Uso	Contract & Residential, outdoor - indoor
ALLEGATI Attachments / Anlage / Annexes / Anexos	Pulizia e manutenzione / Use & care / Nutzung und Pflege / Nettoyage et entretien / Uso y mantenimiento
ACCESSORI Accessories / Zubehörteile Accessoires / Accesorios	- Base 483/CR / Base 483/CR / Bodenplatte 483/CR / Base 483/CR / Base 483/CR - Ripiano 482 / Top 482 / Platte 482 / Plateau 482 / Encimera 482

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2019007154
Codi Segur de Verificació: 62b65dd9-4440-4216-a1ae-4e8fc5479d21 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170486_2019_614144 Data d'impressió: 13/11/2020 12:58:59 Pàgina 308 de 403	SIGNATURES 1.- CPISR-1 C Jordi Espriu Fernandez (Arquitecte), 18/12/2019 13:17	

Uso e manutenzione / Use & Care / Nutzung und Pflege / Nettoyage et entretien / Uso y mantenimiento

LE MATERIE PLASTICHE:

Pulizia:

In generale le superfici in materiale plastico vanno pulite con un panno umido e soffice imbevuto di acqua; per le macchie più ostinate è possibile diluire in acqua del sapone liquido neutro in moderazione.
Evitare assolutamente l'uso di acetone, trielina, ammoniaca o detersivi che contengano anche solo una piccola quantità di questi detergenti perché possono opacizzare la lucentezza delle superfici.
Evitare assolutamente l'uso di alcool etilico, anche questo può opacizzare le superfici.
Evitare assolutamente tutte le sostanze abrasive, come i detersivi in polvere, le paste abrasive, le pagliette o spugne ruvide.
Si raccomanda di non usare panni asciutti. Lo sfregamento sulle superfici plastiche, potrebbe caricarle elettrostaticamente e quindi attirare polvere; è vivamente sconsigliato soprattutto su superfici lucide e brillanti.

Uso:

Evitare di trascinare sulle superfici oggetti che possano rigare il materiale.
Ricordare che i materiali plastici non possono sopportare fonti di calore diretta sulla superficie, come il contatto diretto con pentole e tegami.

PLASTIC MATERIALS:

Cleaning:

In general surfaces made from plastic materials can be cleaned with a soft damp cloth and warm water; for persistent stains a small amount of liquid soap diluted in water may be used.
Avoid using acetone, trichloroethylene, ammonia and detergents that contain even just a small amount of these substances because they can render shiny surfaces opaque.
Avoid the use of ethyl alcohol as this too can make the surface opaque.
Avoid all types of abrasive substances, like for example powdered cleaning products, abrasive creams, score pads and rough sponges.
Using dry cloths is not recommended. When rubbed, plastic surfaces become electrically charged and attract dust; this is therefore not recommended on any shiny or glossy surface.

Use:

Avoid placing objects on the furniture that can scratch the material with which the products are made. We remind you that surfaces made from plastic materials cannot endure high temperatures, like for example direct contact with hot pots or pans.

DIE KUNSTSTOFFE:

Säuberung:

Generell werden die Kunststoff-Oberflächen mit einem nassen und weichen Tuch gereinigt; hartnäckige Flecken kann man in Wasser verdünnten, neutralen Seife verwenden.
Kein Aceton, Trichloräthylen, Ammoniak oder andere Reinigungsmittel verwenden, die solche Chemicalien enthalten, weil diese die Oberfläche mattieren können.
Nutzung von Äthylalkohol ist überhaupt zu vermeiden, da er auch die Oberflächen mattieren kann.
Alle Schleifmittel wie Waschpulver, Schleifpaste, Stahlwolle oder Schleifschwämme sind auch zu vermeiden.
Keine trockene Tücher besonders auf glatten und glänzenden Oberflächen benutzen. Die Reibung auf Kunststoffoberflächen könnte diese elektrostatisch laden und dafür Pulver anziehen.

Nutzung:

Das Schleifen von Gegenständen auf der Oberfläche ist zu vermeiden, da das Material dadurch gekratzt werden kann.
Kunststoffe können direkte Wärmequelle, wie beim direkten Kontakt von Töpfen oder Pfannen, nicht überstehen.

LES MATERIAUX PLASTIQUES

Nettoyage

En général le nettoyage des surfaces en matériau plastique est conseillé en utilisant un chiffon humide et soupe imbibé d'eau; pour les taches plus obstinées il est possible de diluer dans l'eau du savon liquide neutre avec modération.
Absolument à éviter l'emploi de l'acétone, du trichloréthylène, de l'ammoniac ou de détersifs qui contient même une petite quantité de ces détergents car ils peuvent opacifier l'éclat des surfaces.
Absolument à éviter l'emploi de l'alcool éthylique, même celui-ci peut opacifier les surfaces.
Absolument à éviter toutes les substances abrasives, comme les détersifs en poudre, les pâtes à roder, les pailles de fer ou les éponges rugueuses.
On recommande de ne pas utiliser des chiffons secs. Le frottement sur les surfaces plastiques pourraient causé le chargement électrostatique et donc attirer la poussière; il est vivement déconseiller surtout sur les surfaces brillantes.

Emploi

Eviter de traîner sur les surfaces des objets qui puissent rayer le matériau.
Se rappeler que les matériaux plastiques ne peuvent pas supporter les sources de chaleur directes, comme le contact direct avec les marmites et les casseroles.

LOS MATERIALES PLÁSTICOS:

Limpieza:

En general las superficies plásticas se limpian con un paño húmedo con agua. Para las manchas más persistentes es posible diluir en el agua un poco de jabón líquido neutro.
Evitar absolutamente el uso de acetona, tricloroetileno, amoniaco o cualquier liquido detergente que los contenga, aunque sea en pequeña proporción, porque pueden opacificar las superficies.
Evitar absolutamente el uso de sustancias abrasivas como los detergentes en polvo, la pasta abrasiva, los estropajos de paja o las esponjas con superficie abrasiva.
Se recomienda no usar paños secos. El roce sobre las superficies plásticas, puede cargarlas de electricidad electroestática y atraer el polvo. Se recomienda poner cuidado sobre todo en las superficies brillantes.

Uso:

Evitar arrastrar en las superficies todos los objetos que puedan rallar el material.
Recordar que los materiales plásticos no soportan fuentes de calor directas, por ejemplo el contacto directo con ollas o cazuelas.


PEDRALI®
THE ITALIAN ESSENCE

WOW 482


DESIGN:
PEDRALI R&D

Sobre en metacrilado que permite convertir el pouf Wow 480 en una mesa contenedora.

ENVIAR CONSULTA



ACABADOS SOBRE



El Sitio web utiliza cookies, también de terceros, para aportarte un servicio personalizado. La navegación en nuestro sitio web implica que tú los aceptes. Para cambiar la configuración u obtener más informaciones te invitamos a leer nuestra [Aviso legal](#).


OK

ACABADOS LEGEND

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2019007154
Codi Segur de Verificació: 62b65dd9-4440-4216-a1ae-4e8fc5479d21 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170486_2019_614144 Data d'impressió: 13/11/2020 12:58:59 Pàgina 310 de 403	SIGNATURES 1.- CPISR-1 C Jordi Espriu Fernandez (Arquitecte), 18/12/2019 13:17	

Accesorio WOW 482


Page 2 of 2



AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

El Sitio web utiliza cookies, también de terceros, para aportarte un servicio personalizado. La navegación en nuestro sitio web implica que tú los aceptes. Para cambiar la configuración u obtener más informaciones te invitamos a leer nuestra [Aviso legal](#).

OK




PEDRALI®
THE ITALIAN ESSENCE

Pedrali SpA
SP 122 - 24050 Mornico al Serio - Bergamo - Italia
Ufficio Commerciale Italia +39 035 8358810
Export Dept. +39 035 8358840
Fax +39 035 8358888
www.pedrali.it - info@pedrali.it



WOW 470
design Marco Pocci and Claudio Dondoli



MATERIALI Materials / Materialien / Matériaux / Materiales	- STRUTTURA MONOMATERICA / SINGLE MATERIAL STRUCTURE / EINHEITLICHEM MATERIAL STRUKTUR STRUCTURE MONOMATIERE / ESTRUCTURA EN UN SOLO MATERIAL PE Polietilene, anti UV / Polyethylene, UV resistant / Polyethylen, Anti-UV / Polyéthylène, anti-UV / Polietileno, anti-UV - TECNOLOGIA / TECHNOLOGY / TECHNOLOGIE / TECHNOLOGIE / TECNOLOGÍA Stampaggio rotazionale / Rotomoulding / Rotationspressen / Moulage en rotation / Moldeo en rotacion NE BI RO VE CI GI
UTILIZZO Use / Verwendung / Emploi / Uso	Contract & Residential, outdoor - indoor
ALLEGATI Attachments / Anlage / Annexes / Anexos	Pulizia e manutenzione / Use & care / Nutzung und Pflege / Nettoyage et entretien / Uso y mantenimiento
ACCESSORI Accessories / Zubehörteile / Accessoires / Accesorios	- Base 473/CR / Base 473/CR / Bodenplatte 473/CR / Base 473/CR / Base 473/CR - Ripiano 472 / Top 472 / Platte 472 / Plateau 472 / Encimera 472

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2019007154
Codi Segur de Verificació: 62b65dd9-4440-4216-a1ae-4e8fc5479d21 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170486_2019_614144 Data d'impressió: 13/11/2020 12:58:59 Pàgina 312 de 403	SIGNATURES 1.- CPISR-1 C Jordi Espriu Fernandez (Arquitecte), 18/12/2019 13:17	

Uso e manutenzione / Use & Care / Nutzung und Pflege / Nettoyage et entretien / Uso y mantenimiento

LE MATERIE PLASTICHE:

Pulizia:

In generale le superfici in materiale plastico vanno pulite con un panno umido e soffice imbevuto di acqua; per le macchie più ostinate è possibile diluire in acqua del sapone liquido neutro in moderazione.
Evitare assolutamente l'uso di acetone, trielina, ammoniaca o detersivi che contengano anche solo una piccola quantità di questi detergenti perché possono opacizzare la lucentezza delle superfici.
Evitare assolutamente l'uso di alcool etilico, anche questo può opacizzare le superfici.
Evitare assolutamente tutte le sostanze abrasive, come i detersivi in polvere, le paste abrasive, le pagliette o spugne ruvide.
Si raccomanda di non usare panni asciutti. Lo sfregamento sulle superfici plastiche, potrebbe caricarle elettrostaticamente e quindi attirare polvere; è vivamente sconsigliato soprattutto su superfici lucide e brillanti.

Uso:

Evitare di trascinare sulle superfici oggetti che possano rigare il materiale.
Ricordare che i materiali plastici non possono sopportare fonti di calore diretta sulla superficie, come il contatto diretto con pentole e tegami.

PLASTIC MATERIALS:

Cleaning:

In general surfaces made from plastic materials can be cleaned with a soft damp cloth and warm water; for persistent stains a small amount of liquid soap diluted in water may be used.
Avoid using acetone, trichloroethylene, ammonia and detergents that contain even just a small amount of these substances because they can render shiny surfaces opaque.
Avoid the use of ethyl alcohol as this too can make the surface opaque.
Avoid all types of abrasive substances, like for example powdered cleaning products, abrasive creams, score pads and rough sponges.
Using dry cloths is not recommended. When rubbed, plastic surfaces become electrically charged and attract dust; this is therefore not recommended on any shiny or glossy surface.

Use:

Avoid placing objects on the furniture that can scratch the material with which the products are made. We remind you that surfaces made from plastic materials cannot endure high temperatures, like for example direct contact with hot pots or pans.

DIE KUNSTSTOFFE:

Säuberung:

Generell werden die Kunststoff-Oberflächen mit einem nassen und weichen Tuch gereinigt; hartnäckige Flecken kann man in Wasser verdünnten, neutralen Seife verwenden.
Kein Aceton, Trichloräthylen, Ammoniak oder andere Reinigungsmittel verwenden, die solche Chemicalien enthalten, weil diese die Oberfläche mattieren können.
Nutzung von Äthylalkohol ist überhaupt zu vermeiden, da er auch die Oberflächen mattieren kann.
Alle Schleifmittel wie Waschpulver, Schleifpaste, Stahlwolle oder Schleifschwämme sind auch zu vermeiden.
Keine trockene Tücher besonders auf glatten und glänzenden Oberflächen benutzen. Die Reibung auf Kunststoffoberflächen könnte diese elektrostatisch laden und dafür Pulver anziehen.

Nutzung:

Das Schleifen von Gegenständen auf der Oberfläche ist zu vermeiden, da das Material dadurch gekratzt werden kann.
Kunststoffe können direkte Wärmequelle, wie beim direkten Kontakt von Töpfen oder Pfannen, nicht überstehen.

LES MATERIAUX PLASTIQUES

Nettoyage

En général le nettoyage des surfaces en matériau plastique est conseillé en utilisant un chiffon humide et soupe imbibé d'eau; pour les taches plus obstinées il est possible de diluer dans l'eau du savon liquide neutre avec modération.
Absolument à éviter l'emploi de l'acétone, du trichloréthylène, de l'ammoniac ou de détersifs qui contient même une petite quantité de ces détergents car ils peuvent opacifier l'éclat des surfaces.
Absolument à éviter l'emploi de l'alcool éthylique, même celui-ci peut opacifier les surfaces.
Absolument à éviter toutes les substances abrasives, comme les détersifs en poudre, les pâtes à roder, les pailles de fer ou les éponges rugueuses.
On recommande de ne pas utiliser des chiffons secs. Le frottement sur les surfaces plastiques pourraient causé le chargement électrostatique et donc attirer la poussière; il est vivement déconseiller surtout sur les surfaces brillantes.

Emploi

Eviter de traîner sur les surfaces des objets qui puissent rayer le matériau.
Se rappeler que les matériaux plastiques ne peuvent pas supporter les sources de chaleur directes, comme le contact direct avec les marmites et les casseroles.

LOS MATERIALES PLÁSTICOS:

Limpieza:

En general las superficies plásticas se limpian con un paño húmedo con agua. Para las manchas más persistentes es posible diluir en el agua un poco de jabón líquido neutro.
Evitar absolutamente el uso de acetona, tricloroetileno, amoniaco o cualquier liquido detergente que los contenga, aunque sea en pequeña proporción, porque pueden opacificar las superficies.
Evitar absolutamente el uso de sustancias abrasivas como los detergentes en polvo, la pasta abrasiva, los estropajos de paja o las esponjas con superficie abrasiva.
Se recomienda no usar paños secos. El roce sobre las superficies plásticas, puede cargarlas de electricidad electroestática y atraer el polvo. Se recomienda poner cuidado sobre todo en las superficies brillantes.

Uso:

Evitar arrastrar en las superficies todos los objetos que puedan rallar el material.
Recordar que los materiales plásticos no soportan fuentes de calor directas, por ejemplo el contacto directo con ollas o cazuelas.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2019007154
Codi Segur de Verificació: 62b65dd9-4440-4216-a1ae-4e8fc5479d21 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170486_2019_614144 Data d'impressió: 13/11/2020 12:58:59 Pàgina 313 de 403		SIGNATURES 1.- CPISR-1 C Jordi Espriu Fernandez (Arquitecte), 18/12/2019 13:17



ALU-RAIL
SISTEMA PATENTADO



El sistema ALU-RAIL® está patentado y protegido por los derechos de propiedad intelectual.

En caso de violación de estos derechos, REVERS se reserva el derecho de tomar acciones legales. Estos derechos son propiedad de Sistema REVERS (nombre oficial según registro mercantil), España.



Homologaciones

La investigación y el avance constante hacen de ALU-RAIL® un punto de referencia en el tratamiento del Aluminio.

Utilizamos un sistema de aseguramiento de calidad homologado por las normas UNE EN ISO 9.001:2015, UNE EN ISO 14001:2015, UNE EN ISO 15088:2005 y QUALICOAT, que avalan el producto final de una forma precisa y a la vez sostenible.



Especificaciones

- ALU-RAIL 6060x157x17.4 mm.
 - ALU-RAIL 7.8 Kg.
 - N° atómico 13. / Valencia 3.
 - Configuración electrónica (Ne) 35 3p.
 - Masa atómica (g/mol) 26,9815.
 - Densidad (g/ml) 2.70.
 - Punto de ebullición 2450C°.
 - Punto de fusión 660C°.
 - Aleación 6063-T6.
 - Pintado electrostático en polvo con una capa de 80 a 100 micras de espesor.
 - Anodizado con 15 micras de espesor.
 - Acabados en madera mediante proceso de sublimación.
 - Resistencia a los rayos UV según certificados QUALANOD y QUALICOAT.
 - Carga Máxima 40 Kg.
- (*estudio realizado sobre estante de 1000x400 mm. ref. 1412)



Certificados



REVERS se reserva el derecho a realizar cualquier modificación técnica y formal de sus productos.

Nuestras condiciones generales de entrega y venta son validadas en cada confirmación de pedido.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2019007154
Codi Segur de Verificació: 62b65dd9-4440-4216-a1ae-4e8fc5479d21 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170486_2019_614144 Data d'impressió: 13/11/2020 12:58:59 Pàgina 314 de 403		SIGNATURES 1.- CPISR-1 C Jordi Espriu Fernandez (Arquitecte), 18/12/2019 13:17



ALU-RAIL

INFORMACIÓN GENERAL



Los productos REVERS se fabrican en base a la normativa actual vigentes y respetando dichas reglas. Sin embargo, estos productos pueden implicar riesgos para las personas o provocar daños materiales si

- El producto se monta incorrectamente
- El producto se modifica o manipula indebidamente
- El producto se utiliza de forma indebida
- No se utilizan los accesorios originales
- No se utilizan los materiales de montaje recomendados
- No se respetan las normas de seguridad vigentes en cada país

ADVERTENCIA

Las personas relacionadas con la planificación, montaje y/o utilización de los productos deben haber leído las instrucciones de montaje y uso, conocer la normativa de seguridad vigente en su país, y deben respetarlas.

Asegúrese de que los materiales, herramientas de montaje, etc. queden fuera del alcance de los niños y no sean utilizados como juguetes. A menudo los niños no son capaces de identificar los peligros. Trabaje con cuidado, quedan bajo su responsabilidad.

Respetar las normas siguientes en cuanto a seguridad:

- Normas de prevención de accidentes.
- Normas generales de seguridad generales conocidas.
- Especificaciones y normativa de seguridad de cada país.

Tenga en cuenta los siguientes datos:

- La particularidad es de ejecución, estabilidad y capacidad de carga de las paredes, suelos y/o superficies sobre las que se coloca el material. Con un montaje inicial la persona encargada de la instalación debe valorar cuidadosamente si la capacidad para soportar tanto la carga de tracción como de presión indicada puede alcanzarse con los elementos de fijación o estabilización existentes.
- Todos los elementos constructivos que contribuyen a la estabilización de los montajes deben colocarse y sin que haya obstáculos.
- La carga debería distribuirse de la forma más equitativa posibles sobre los soportes.
- No deben colocarse accesorios ni carga hasta que el montaje haya terminado
- Distribuir la carga tanto sobre la pared de panel Alu-rail como sobre los accesorios de la forma más equitativa posible.
- Se deben respetar los valores de carga máximos permitidos. Véase sección Valores de carga en pág. xx, además de en los catálogos técnicos de producto.
- Los muebles con ruedas son por norma general más inestables que los muebles con topes. Por ello, evitar montajes altos y pesados sobre ruedas.

PEDRALI
THE ITALIAN ESSENCE

WOW 472


DESIGN:
PEDRALI R&D

Sobre en metacrilado que permite convertir el
pouf Wow 470 en una mesa contenedora.

ENVIAR CONSULTA




Art. 470



Art. 472

El Sitio web utiliza cookies, también de terceros, para aportarte un servicio personalizado. La
navegación en nuestro sitio web implica que tú los aceptes. Para cambiar la configuración u
obtener más informaciones te invitamos a leer nuestra [Aviso legal](#).

ACABADOS SOBRE



ACABADOS LEGEND

OK

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2019007154
Codi Segur de Verificació: 62b65dd9-4440-4216-a1ae-4e8fc5479d21 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170486_2019_614144 Data d'impressió: 13/11/2020 12:58:59 Pàgina 316 de 403	SIGNATURES 1.- CPISR-1 C Jordi Espriu Fernandez (Arquitecte), 18/12/2019 13:17	

Accesorio WOW 472

Page 2 of 2

Ø630 - 24.8" 8 - 0.3"



AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

El Sitio web utiliza cookies, también de terceros, para aportarte un servicio personalizado. La navegación en nuestro sitio web implica que tú los aceptes. Para cambiar la configuración u obtener más informaciones te invitamos a leer nuestra [Aviso legal](#).

OK

EXCELLENCE

TECHNICAL DATA

The Excellence range, with its 127 decors offers one of the most highly creative heavy-traffic heterogeneous vinyl solutions on the market. The range is 100% phthalate free and the VOC in air emission rate is very low; less than 10 µg/m³. The range includes acoustic solutions (19dB) roll and tile formats and a compact and a loose-lay option, all with a 10 year product warranty.

TECHNICAL DATA	STANDARD	TAPIFLEX EXCELLENCE 80 (SHEET)	TAPIFLEX TILES 65	ACCZENT EXCELLENCE 80 (SHEET)	ACCZENT UNIK (SHEET) Loose Lay Offer
CLASSIFICATION					
Classification	EN 651	Heterogeneous Acoustic Vinyl	Heterogeneous Acoustic Vinyl	-	-
	EN ISO 10582	-	-	Heterogeneous Compact Vinyl	Heterogeneous Compact Vinyl
	EN ISO 10874	34	34	34-43	34-43
Wear group	EN 651	T	T	-	-
Wear layer binder content	EN ISO 10582	-	-	Type I	Type I
TECHNICAL CHARACTERISTICS					
Total thickness	EN ISO 24346	3.25 mm	3.45 mm	2.00 mm	2.10 mm
Total weight	EN ISO 23997	3250 g/m²	3407 g/m²	3100 g/m²	3140 g/m²
Wear layer thickness	EN ISO 24340	0.80 mm	0.65 mm	0.80 mm	0.80 mm
Form of delivery	EN ISO 24341 (rolls)	approx. 23 running metres x 200 cm	-	approx. 23 running metres x 200 cm	approx. 23 running metres x 200 cm
	ISO 24342 (tiles)	-	50 x 50 cm - 20 tiles/box = 5.00 m²	-	-
PERFORMANCES FOR CE MARKING REQUIREMENTS (EN 14041)					
Declaration of Performance	EN 14041	0120-0074-DoP-2017-12	0120-0060-DoP-2014-05	0120-0004-DoP-2013-04	0120-0044-DoP-2013-04
Reaction to fire	EN 13501-1	B ₁ -s1 glued over any A2, or A1, substrate (concrete) C ₁ -s1 glued over any derivate wood substrate	B ₁ -s1 glued over any A2, or A1, substrate (concrete) C ₁ -s1 glued over any derivate wood substrate	B ₁ -s1 glued over any A2, or A1, substrate (concrete) B ₁ -s1 glued over any derivate wood substrate	B ₁ -s1 glued over any A2, or A1, substrate (concrete) B ₁ -s1 glued over any derivate wood substrate
Electrostatic properties	EN 1815	≤ 2.0 kV	≤ 2.0 kV	≤ 2.0 kV	≤ 2.0 kV
Thermal resistance	EN ISO 10456	0.04 m² K/W	0.04 m² K/W	0.02 m² K/W	0.02 m² K/W
Slip resistance	EN 13893	≥ 0.3	≥ 0.3	≥ 0.3	≥ 0.3
TECHNICAL PERFORMANCES					
Residual indentation	EN ISO 24343-1	Required value: ≤ 0.20 mm Best measured value*: 0.08 mm Average measured value*: 0.10 mm	Required value: ≤ 0.20 mm Best measured value*: 0.10 mm Average measured value*: 0.12 mm	Required value: ≤ 0.10 mm Best measured value*: 0.01 mm Average measured value*: 0.03 mm	Required value: ≤ 0.10 mm Best measured value*: 0.01 mm Average measured value*: 0.03 mm
Impact sound reduction	NF EN ISO 717 / 2	ΔL _w = 19 dB	ΔL _w = 19 dB	ΔL _w = 3 dB	ΔL _w = 4 dB
Acoustical improvement	NF S31-074	L _{w,eq} < 65 dB - Class A	L _{w,eq} < 65 dB - Class A	L _{w,eq} < 85 dB - Class C	L _{w,eq} < 85 dB - Class C
Slip resistance ⁽¹⁾	DIN 51130	R9/R10 Woods**	R9	R9/R10 Woods**	R9/R10 Woods**
Furniture leg	EN 424	No damage	No damage	No damage	No damage
Castor chair	ISO 4918	No damage	No damage	No damage	No damage
Curl resultant to heat	EN ISO 23999	≤ 8 mm	≤ 2 mm	≤ 8 mm	≤ 8 mm
Light fastness	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Dimensional stability	EN ISO 23999	< 0.10%	< 0.10%	< 0.10%	< 0.10%
Chemical resistance	EN ISO 26987	Not affected	Not affected	Not affected	Not affected
Underfloor heating		Suitable	Suitable	Suitable	Suitable
ENVIRONMENTAL PERFORMANCES					
Total VOC emissions	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m³ (after 28 days)	≤ 10 µg/m³ (after 28 days)	≤ 10 µg/m³ (after 28 days)	≤ 10 µg/m³ (after 28 days)
Formaldehyde	ISO 16000-3	< 10 µg/m³ (after 28 days)	< 10 µg/m³ (after 28 days)	< 10 µg/m³ (after 28 days)	< 10 µg/m³ (after 28 days)
COLOURS					
		127	12	127	15

The above information is subject to modification for the benefit of further improvement. (12/17)


CUSTOMS TARIFF: 4820 5000 00

Tarkett's instructions regarding installation, cleaning and maintenance should be observed. Please contact Tarkett at the address shown for these instructions.



*For information - not binding. **Long Modern Oak, Oak Tree, Scandinavian Oak.
⁽¹⁾Please note that slip resistance may be impacted by usage and cleaning operations.
⁽²⁾For Accent Unik, please contact your sales representative.
According to the European Regulation N° 305/2011 for CE Marking, the Declarations of Performance are available on our website www.tarkett.com





MIRAC

JM Massana - JM Tremoleda



La simplicitat i esveltesa del penjador de peu Mirac, així com l'acompliment de la seva prestació funcional l'han convertit en un disseny de referència i ícona dels penjadors.


La versió de peu amb els seus 10 penjadors dona servei i estalvi, alhora que completa l'equipament amb discreció a l'oficina, sales de reunió, aules, àmbits domèstics i espais de recepció.

Tija d'alumini pintada en dues versions de color, 10 penjadors de llautó cromat i base de fosa de ferro pintada en color gris. Perxa de plàstic transparent (opcional).

La simplicidad y esbeltez del perchero Mirac, así como el cumplimiento de su prestación funcional lo han convertido en un diseño de referencia e ícono de los percheros.

La versión de pie con sus diez perchas ofrece servicio y ahorro, a la vez que completa el equipamiento con discreción en la oficina, salas de reunión, aulas, ámbitos domésticos y espacios de recepción.

Tubo de aluminio pintado en dos versiones de color, diez perchas de latón cromado y base de fundición de hierro pintada en color gris. Percha de plástico transparente (opcional).



The simplicity and slenderness of Mirac coastrand and the fulfill of its functional performance have made it to become a reference and an icon in the design of racks.

The floor version with its ten hooks offers service and savings, at the same time completes discreetly the equipment in the office, meeting rooms, classrooms, domestic areas and reception areas.

Aluminium tube painted in two color versions, ten brass hooks and cast iron base painted in grey. Plastic hanger (optional).


La simplicité, sveltesse et la prestation fonctionnelle des portemanteaux Mirac, ont contribué à créer un portemanteau qui est devenu un référent des accessoires.

La version de pied avec dix crochets offre un espace complet pour équiper avec discrétion les bureaux, salles de réunion, classes, réception et la maison.

Tube en aluminium peint en deux versions de couleur et dix crochets en laiton chromé. Base de fonte de fer. Cintre en plastique transparent optionnel.



DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2019007154
Codi Segur de Verificació: 62b65dd9-4440-4216-a1ae-4e8fc5479d21 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170486_2019_614144 Data d'impressió: 13/11/2020 12:58:59 Pàgina 319 de 403	SIGNATURES 1.- CPISR-1 C Jordi Espriu Fernandez (Arquitecte), 18/12/2019 13:17	




Mobles114

Mirac

by JM Tremoleda - JM Massana

Pau Claris 99 / esc 2 1r 2a
08009 Barcelona
Tlf. +34 932 600 114
mobles114@mobles114.com





DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2019007154
Codi Segur de Verificació: 62b65dd9-4440-4216-a1ae-4e8fc5479d21 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170486_2019_614144 Data d'impressió: 13/11/2020 12:58:59 Pàgina 320 de 403	SIGNATURES 1.- CPISR-1 C Jordi Espriu Fernandez (Arquitecte), 18/12/2019 13:17	



MIRAC

JM Massana - JM Tremoleda


ENG Recognised as an icon, thanks to its modernity, MIRAC is a leading coat stand in the world of interior and general design. The composition of the spherical chrome pegs arranged like stars in a constellation creates a celestial image, this image led to the design being named after the second brightest star in the Andromeda constellation, MIRAC, the inspiration for its designers JM Massana - JM Tremoleda.

ESP Reconocido como icono por su modernidad, Mirac es un perchero de referencia en el mundo del interiorismo y del diseño. La composición esférica de los colgadores cromados, dispuestos como estrellas en una constelación, crea una imagen celeste que es el origen del nombre Mirac, la segunda estrella más brillante de la constelación de Andrómeda, y que inspiró a los diseñadores JM Massana - JM Tremoleda.


CAT Reconegut com una icona per la seva modernitat, Mirac és un penjador referent en el món de l'interiorisme i del disseny. La composició dels penjadors cromats de forma esfèrica disposats com estrelles en una constel·lació, crea una imatge celeste que és l'origen del nom Mirac, la segona estrella més brillant de la constel·lació d'Andròmeda, i que va inspirar els dissenyadors JM Massana - JM Tremoleda.

FRA Désormais iconique en raison de sa modernité, Mirac est un porte-manteau de référence dans le domaine de la décoration d'intérieur et du design. La composition des cintres chromés et sphériques, disposés comme des étoiles dans une constellation, crée une image céleste qui est à l'origine du nom Mirac, la deuxième étoile la plus brillante de la constellation d'Andromède, et qui a inspiré les créateurs JM Massana et JM Tremoleda.

DE Der aufgrund seines modernen Erscheinungsbildes symbolträchtige Garderobenständer Mirac ist mittlerweile eine Referenz im Bereich der Innenausgestaltung und des Designs. Mirac, der zweithellste Stern des Sternbilds Andromeda, stand den Designern JM Massana - JM Tremoleda Pate für die wie Sterne am Himmel angeordneten kugelförmigen verchromten Kleiderhaken.



Finishes	Hooks	Base
Grey aluminium RAL 9006	Chromed	Grey anthracite RAL 7022
Dark grey RAL 7021		



Mirac JM Massans - JM Tremoleda



Mobles 114 | Complementis


Codi Segur de Verificació: 62b65dd9-4440-4216-a1ae-4e8fc5479d21
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2019_614144
Data d'impressió: 13/11/2020 12:58:59
Pàgina 322 de 403

SIGNATURES
1.- CPISR-1 C Jordi Espriu Fernandez (Arquitecte), 18/12/2019 13:17




Riga

Basic / Inox
JM Massana - JM Tremoleda



Autray top



Recycling tops



ENQ The Riga collection of waste bins is a minimalist proposal with basic geometries which manages to be surprising in spite of its apparent simplicity. A formal design that conceals an ingenious, stainless steel corrugated plate.

ESP La colección de papeleras Riga es una propuesta minimalista de geometrías básicas que no deja de sorprender por su aparente sencillez. Un diseño formal que esconde el ingenio de los pliegues de una chapa de acero inoxidable.


CAT La col·lecció de papereres Riga és una proposta minimalista de geometries bàsiques que no deixa de sorprendre per la seva aparent senzillesa. Un disseny formal que amaga l'enginy dels plecs d'una xapa d'acer inoxidable.

FRA La collection de poubelles Riga est une proposition minimaliste aux lignes épurées qui surprend par son apparente simplicité. Un design formel qui cache l'ingéniosité des plis d'une plaque en acier inoxydable.

DE Die Papierkorbkollektion Riga ist ein minimalistischer Vorschlag mit grundlegenden Geometrien, der aufgrund seiner scheinbaren Schlichtheit immer wieder überrascht. Ein formales Design, hinter dem sich der Einfließenreichtum von gebogenem Edelstahlblech verbirgt.




Recycling vinyls




AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.



Mobles 114 | Complements



Riga JM Massana - JM Tremoleda



Reversible tops



Top



Tops combination



Ashtay



Fig. 1 JM Massana - JM Tremoleda





Figura - JM Massana - JM Tremoleda





724 - Pizarra acero vitrificado con marco mini

Diseño: PS Design

DESCRIPCIÓN: Pizarra mural blanca enmarcada con perfil mini de aluminio anodizado plata mate. Superficie metálica de acero vitrificado de larga duración. Incluye cajetín portarotuladores de 30cm.

CARACTERÍSTICAS: La superficie de escritura es una chapa de acero (0,8mm) esmaltada y con una cocción a temperaturas de 700°C en cada cara. Su máxima calidad la hace inalterable al desgaste y la erosión, con una garantía de escritura y borrado "Life-time". La superficie de la pizarra es rotulable con rotuladores de borrado en seco, de fácil limpieza.

ACABADOS: Superficie de escritura en blanco, acero vitrificado alto brillo. Perfiles de aluminio anodizado diez micras plata mate.

RESISTENCIA AL FUEGO: Los perfiles y la pizarra son metálicos, por lo que no es combustible ni provoca humos tóxicos.

MEDIAMBIENTAL: Los materiales utilizados son fácilmente segregables para su posterior reciclado e incorporan alto porcentaje de material reciclado. Por la concepción del producto se presupone un largo ciclo de vida útil.

ACCESORIOS: Las referencias con superficie metálica permiten utilizar complementos magnéticos con estas prestaciones. Soportes T, Delta y Y2 disponibles.

PERSONALIZACIÓN: Consultar para otros colores en la perfilería de aluminio.

MEDIDAS:

724/10 - 40x60x2,3 cm.

724/1 - 60x80x2,3 cm.

724/2 - 80x100x2,3 cm.

724/3 - 100x120x2,3 cm.


724/4 - 100x150x2,3 cm.

724/5 - 100x175x2,3 cm.

724/6 - 120x200x2,3 cm.

EMBALAJE: Individual, "U" de cartón perimetral con retractilado en frío.

GARANTÍA: La superficie de escritura tiene una garantía de dos años, siempre que el desperfecto no sea ocasionado por un uso indebido o una incorrecta manipulación.





7201 - Pizarra Chamaleon Sharp de A.V.

Diseño: PS Design

DESCRIPCIÓN: Una superficie de escritura sin fisuras, tan grande como sea necesario. Los paneles Sharp permiten crear una superficie de grandes dimensiones gracias al uso de múltiples paneles. El resultado: una serie de pizarras que puede cubrir cualquier pared. Escribe sin límites.

CARACTERÍSTICAS: Pizarra sin marco de 10 mm con borde lacado en blanco. Fabricado con acero vitrificado de doble capa de esmalte fundido a 800°C. El resultado es una superficie de escritura magnética, de borrado en seco. Sin poros, que evita la acumulación de tinta. Resistente a rayaduras y oxidación.

ACABADOS: Superficie de escritura en acero vitrificado de 0,4 mm de grosor, unido a una placa de MDF de 9 mm i una chapa de 0,4mm de acero galvanizado en la parte posterior. Esquinas

RESISTENCIA AL FUEGO: Calificación M3 para el tablero de MDF.

MEDIOAMBIENTAL: Este producto compensa el 100% de las emisiones de CO2 mediante inversión en bosques, y se toman las medida necesarias para minimizar su emisión. Certificado FSC disponible.

MANTENIMIENTO: Limpiar con paño seco y un detergente neutro.

PERSONALIZACIÓN: Crea una pizarra única. Posibilidad de cortar un logotipo en el interior o una silueta en la parte superior. Impresión a todo color en toda la superficie también disponible. Posibilidad de crear pizarras con calendarios o LEAN, para la optimización de procesos en fábrica y oficina. Garantizamos una superficie con un acabado completamente liso, creando una pared o pizarra uniforme. No solo luce, sino que además crea una sensación de tranquilidad en tu entorno..


MEDIDAS / PESO:

7201/10 - 58 x 88 x 1 cm / 7,66 kg
7201/1 - 88 x 118 x 1 cm / 15,58 kg
7201/2 - 88 x 178 x 1 cm / 23,50 kg
7201/3 - 98 x 98 x 1 cm / 15,41 kg
7201/4 - 98 x 148 x 1 cm / 21,76 kg
7201/5 - 98 x 198 x 1 cm / 29,11 kg
7201/6 - 118 x 148 x 1 cm / 26,20 kg
7201/7 - 118 x 178 x 1 cm / 31,51 kg
7201/8 - 118 x 238 x 1 cm / 42,13 kg
7201/9 - 118 x 298 x 1 cm / 52,75 kg

EMBALAJE: Empaquetado en caja de cartón de doble canal y protegido mediante bloques de EPS el perímetro y film. Para referencias superiores a la pizarra 7201/5 (incluída), el embalaje pesará 2 kg. Para medidas inferiores, 1 kg.

GARANTÍA: Garantía de 25 años para la superficie de escritura, siempre que el desperfecto no sea ocasionado por un uso indebido o una incorrecta manipulación.





Y2 Soporte pizarra

Diseño: PS design

Y2

DESCRIPCIÓN. Soporte de pie para pizarras ZENIT en perfiles verticales y horizontales de aluminio anodizados y pie de fundición. Puede llevar ruedas o niveladores.

CARACTERÍSTICAS. Perfil vertical 45x26mm de aluminio anodizado, rematado en la parte superior por una tapeta atornillada y lacada. Por la parte inferior, pie de fundición en aluminio; unión mediante tornillo interior. Travesaño con perfil 38x20mm de aluminio anodizado plata mate.

Para sujetar la pizarra, se utilizan las escuadras atornilladas al perfil vertical.

ACABADOS. Perfiles aluminio, anodizado de diez micras plata mate. Tapetas y escuadras Ral 9006. Pie fundición, acabado pulido brillante.

RESISTENCIA AL FUEGO. Todos los elementos son metálicos, por lo que no es combustible ni provoca humos tóxicos.

MEDIOAMBIENTAL. Los materiales utilizados son fácilmente segregables para su posterior reciclado e incorporan alto porcentaje de material reciclado. Por la concepción del producto se presupone un largo ciclo de vida útil.

ACCESORIOS. El pie de fundición puede llevar ruedas con freno o niveladores. Este soporte se utiliza con las referencias de pizarra y tablero Zenit.


MANTENIMIENTO. Limpiar con un paño seco y detergente neutro.

PERSONALIZACIÓN. Consultar, en caso de disponer de un proyecto, la posibilidad de personalización de la estructura.

MEDIDAS / PESO. (l x a x h) 800 x 1730 x 530mm / 5kg / - / 1200 x 1730 x 530mm / 6kg / - / 1500 x 1730 x 530mm / 6,5kg / - / 1750 x 1730 x 530mm / 7kg / - / 2000 x 1730 x 530mm / 7,5kg.

EMBALAJE. Se emban individualmente en caja de cartón doble canal.

GARANTÍA. Tiene una garantía de dos años, siempre que el desperfecto no sea ocasionado por un uso indebido o una incorrecta manipulación.



Para pizarras de:

90 130 160 175 210





ECOROUND

NOME:
ECORound

IT

DESCRIZIONE:
Pannello monomaterico
fonoassorbente termoformato

APPLICAZIONI:

- Muro con velcro o calamite
- So"tt o con velcro o calamite
- Controso"tt o

DIMENSIONI:

• **Empty:**
59,4 x 59,4 x 8 cm
23,4 x 23,4 x 3,1 in

• **Full:**
59,4 x 59,4 x 5 cm
23,4 x 23,4 x 2 in

I pannelli potranno avere differenze di spessore dovute alla tipologia del materiale

PESO:

• **Empty:** 3 kg/m² - 0,62 lb/ft²
• **Full:** 3,2 kg/m² - 0,65 lb/ft²

COMPOSIZIONE:

• Anima:
Materiale fonoassorbente
composto da materiale riciclato,
100% fibre in poliestere
Reazione al fuoco: **CL1**
Classe fumo: F1
Certificato: Oekotex

FINITURE:

• **Trevira CS** - 100% poliestere
Reazione al fuoco: **CL1**
Certificato: Oekotex
• **ECOfelt** - 90% lana,
10% poliestere
• **PETfelt** - 100% PET

RICICLABILITÀ:

Pannello di materiale riciclato e
riciclabile alla fine della sua vita,
senza separare anima e finitura

MANUTENZIONE:

Pannello pulibile con
detergenti specifici

REAZIONE AL FUOCO:
B-s2, d0

MARCATURA CE:
B-s1, d0

CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

FONO ASSORBIMENTO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

NAME:
ECORound

EN

DESCRIPTION:
Single-material sound absorbing
panel thermoformed

APPLICATIONS:

- Wall with velcro or magnets
- Ceiling with velcro or magnets
- False ceiling

DIMENSIONS:

• **Empty:**
59,4 x 59,4 x 8 cm
23,4 x 23,4 x 3,1 in

• **Full:**
59,4 x 59,4 x 5 cm
23,4 x 23,4 x 2 in

Panels may have differences in thickness due to the type of material

WEIGHT:

• **Empty:** 3 kg/m² - 0,62 lb/ft²
• **Full:** 3,2 kg/m² - 0,65 lb/ft²

COMPOSITION:

• Soul:
Sound absorbing material made
of 100% recycled material,
of polyester fibers
Reaction to fire: **CL1**
Smoke class: F1
Certificate: Oekotex

FINISHING:

• **Trevira CS** - 100% polyester
Reaction to fire: CL1
Certificate: Oekotex
• **ECOfelt** - 90% wool,
10% polyester
• **PETfelt** - 100% PET

RECYCLABILITY:

Recycled material panel recyclable
at the end of his life, without
dividing soul and finish

MAINTENANCE:

Cleanable panel with specific
detergents

FIRE REACTION:
B-s2, d0

CE MARK:
B-s1, d0

GREEN LABELS:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

SOUND ABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

DENOMINATION:
ECORound

FR

DESCRIPTION:
Panneau absorbant acoustique
thermoformé

APPLICATION:

- Pose murale, velcro ou aimants
- Pose plafond, velcro ou aimants
- Faux plafond

DIMENSIONS:

• **Empty:**
59,4 x 59,4 x 8 cm
23,4 x 23,4 x 3,1 in

• **Full:**
59,4 x 59,4 x 5 cm
23,4 x 23,4 x 2 in

Les panneaux peuvent avoir des différences d'épaisseur dues à la typologie du matériau

POIDS:

• **Empty:** 3 kg/m² - 0,62 lb/ft²
• **Full:** 3,2 kg/m² - 0,65 lb/ft²

COMPOSITION:

• Âme:
Matériau absorbant acoustique
composé de fibres
discontinues 100% polyester
Réaction au feu: **CL1**
Réaction à la fumée: F1
Certificat: Oekotex

REVÊTEMENT:

• **Trevira CS** - 100% polyester
Réaction au feu: **CL1**
Certificat: Oekotex
• **ECOfelt** - 90% laine,
10% polyester
• **PETfelt** - 100% PET

RECYCLAGE:

Panneau recyclé et recyclable
en fin de vie, sans séparer les
composants

ENTRETIEN:

Le panneau peut être nettoyé avec
des détergents adaptés

RÉACTION AU FEU:
B-s2, d0

CE MARK:
B-s1, d0

ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

ABSORPTION DU SON:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

NAME:
ECORound

DE

BESCHREIBUNG:
Thermogeformte Schallschutzplatte
aus Monomaterial

ANWENDUNG:

- Wand: Klettverschluss, Magneten
- Decke: Klettverschluss, Magneten
- Zwischendecke

DIMENSION:

• **Empty:**
59,4 x 59,4 x 8 cm
23,4 x 23,4 x 3,1 in

• **Full:**
59,4 x 59,4 x 5 cm
23,4 x 23,4 x 2 in

Platten können aufgrund der Material Typologie Dickenunterschiede aufweisen

GEWICHT:

• **Empty:** 3 kg/m² - 0,62 lb/ft²
• **Full:** 3,2 kg/m² - 0,65 lb/ft²

ZUSAMMENSETZUNG:

• Innere:
100% recyceltes
schallschluckendes Material, aus
Polyesterfaser,
Brandverhalten: **CL1**
Rauchklasse: F1
Bescheinigung : Oekotex

FINISH:

• **Trevira CS** - 100% Polyester
Brandverhalten: CL1
Bescheinigung: Oekotex
• **ECOfelt** - 90% Wolle,
10% Polyester
• **PETfelt** - 100% PET

RECYCLINGFÄHIGKEIT:

Das Paneel besteht aus recyceltem
Material und es kann wieder
recycelt sein am Ende seines Leben

INSTANDHALTUNG:

Man kann das Paneel mit spezifi-
scher Reinigungsmitteln säubern

Brandverhalten - Klasse:
B-s2, d0

KENNZEICHNUNG CE:
B-s1, d0

ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

SCHALLABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

NOMBRE:
ECORound

ES

DESCRIPCIÓN:
Panel monomaterico acústico
termoformado

APLICACIONES:

- Pared con velcro o imanes
- Techo con velcro o imanes
- Falso techo

DIMENSIONES:

• **Empty:**
59,4 x 59,4 x 8 cm
23,4 x 23,4 x 3,1 in

• **Full:**
59,4 x 59,4 x 5 cm
23,4 x 23,4 x 2 in

Los paneles pueden tener diferencias de grosor debido a la tipología del material

PESO:

• **Empty:** 3 kg/m² - 0,62 lb/ft²
• **Full:** 3,2 kg/m² - 0,65 lb/ft²

COMPOSICIÓN:

• Alma:
material acústico compuesto de
material 100% reciclado, fibra de
poliéster
Reacción al fuego: **CL1**
Clase de fumo: F1
Certificado: Oekotex

ACABADO DEL PANEL:

• **Trevira CS** - 100% poliéster
Reacción al fuego: **CL1**
Certificado: Oekotex
• **ECOfelt** - 90% lana,
10% poliéster
• **PETfelt** - 100% PET

RECICLABILIDAD:

Panel de material reciclado y
reciclabile al final de su vida, sin
tener que separar el alma y el forro.

MANTENIMIENTO:

Panel limpiable con detergentes
específicos.


REACCIÓN AL FUEGO:
B-s2, d0

MARCADO CE:
B-s1, d0


CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

ABSORCIÓN DE SONIDO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998


ECORound FULL:




ECORound EMPTY: Front




Back




Side




Section




ECORound FULL: Front



Back



Side



Section






ECOROUND
WALL 

		SET of 2
COD	ER-60.60/V/2	
CM	60xH60x8	
IN	23,6xH23,6x3,1	
CO	Tr, Ef, Pt	





velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas



EMPTY: Front: Tr, Ef, Pt

Back: Black



		SET of 2
COD	ER-F-60.60/V/2	
CM	60xH60x5	
IN	23,6xH23,6x2	
CO	Tr, Ef, Pt	






velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas



FULL: Front: Tr, Ef, Pt

Back: Black



PFA - Paneles de Fibra Acústicos

Diseño: PS Design

DESCRIPCIÓN: Panel acústico de fibra de poliéster prensada de 10mm de grosor, enmarcada a inglete con perfil de aluminio anodizado "Mini" en color plata mate, y recubierta con fieltro de color de alta calidad. Coeficiente de absorción acústica alpha m: 0,41. Fabricación con materiales ignífugos: clasificación B-s1,d0 según norma UNE-EN 13501-1.

CARACTERÍSTICAS: El coeficiente de absorción acústica (m) és una representación escalar de la cantidad de energía sonora absorbida al impactar con una superficie. Una m de 0 indica perfecta reflexión, mientras que una m de 1 indica perfecta absorción.

Los paneles PFA consiguen un coeficiente m muy elevado cuando la frecuencia (Hz) del sonido es más elevada: en ambientes con más contaminación acústica. Un coeficiente medio alpha m de 0,41 garantiza una reducción del sonido ambiente significativa. Test realizado en estudio propio.

ACABADOS: Feltro de alta calidad de 250 gr/m2. 5 colores disponibles. Para otros colores, consultar con oficina técnica.

COLORES: /NG - Negro, /AM - Amarillo, /NJ - Naranja - /AZ - Azul, /VD - Verde.

RESISTENCIA AL FUEGO: Materiales ignífugos: clasificación B-s1,d0 según norma UNE-EN 13501-1.

MEDIOAMBIENTAL: Los materiales utilizados son fácilmente segregables para su posterior reciclado e incorporan alto porcentaje de material reciclado. Por la concepción del producto se presupone un largo ciclo de vida útil.


MANTENIMIENTO: Limpiar con un paño seco.


PERSONALIZACIÓN: Consultar, en caso de disponer de un proyecto, la posibilidad de personalización del producto.

MEDIDAS / PESO: 30x60cm - 0,86kg / 60x60cm - 1,40kg / 120x60cm - 2,46kg / 120x120cm - 4,26kg

EMBALAJE: Individual, en caja de cartón doble canal, con protecciones en la esquinas.

GARANTÍA: Tiene una garantía de dos años, siempre que el desperfecto no sea ocasionado por un uso indebido o una incorrecta manipulación.







PFA - Paneles de Fibra Acústicos

Diseño: PS Design

CARACTERÍSTICAS: El coeficiente de absorción acústica (α) és una representació escalar de la quantitat de energia sonora absorbida al impactar con una superfície. Una α de 0 indica perfecta reflexió, mientras que una α de 1 indica perfecta absorción.

Los paneles PFA consiguen un coeficiente α muy elevado cuando la frecuencia (Hz) del sonido es más elevada: en ambientes con más contaminación acústica. Un coeficiente medio α de 0,41 garantiza una reducción del sonido ambiente significativa. Test realizado en estudio propio.





AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

TIME Reloj mural

RE/

DESCRIPCIÓN. Colección de relojes murales fabricados en aluminio repulsado y cristal. Funcionan con una pila AA.

CARACTERÍSTICAS. Estructura de aluminio color natural..

ACABADOS. En función del modelo.

RESISTENCIA AL FUEGO. Todos los elementos son metálicos, por lo que no es combustible ni provoca humos tóxicos.

MEDIOAMBIENTAL. Los materiales utilizados son fácilmente segregables para su posterior reciclado e incorporan alto porcentaje de material reciclado. Por la concepción del producto se presupone un largo ciclo de vida útil.

ACCESORIOS. No se contemplan.


MANTENIMIENTO. Limpiar con un paño seco y detergente neutro.

PERSONALIZACIÓN. Consultar, en caso de disponer de un proyecto, la posibilidad de personalización de la estructura.


MEDIDAS / PESO. Diámetros de esfera: 25, 26, 30, 31, 35, 38, 60 y 75cm.

EMBALAJE. Se embanan individualmente en caja de cartón doble canal.

GARANTÍA. Tiene una garantía de dos años, siempre que el desperfecto no sea ocasionado por un uso indebido o una incorrecta manipulación.




DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2019007154
Codi Segur de Verificació: 62b65dd9-4440-4216-a1ae-4e8fc5479d21 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170486_2019_614144 Data d'impressió: 13/11/2020 12:58:59 Pàgina 334 de 403		SIGNATURES 1.- CPISR-1 C Jordi Espriu Fernandez (Arquitecte), 18/12/2019 13:17



AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.





“ Su geometría y proporción nos
permite componer pequeñas
islas de vegetación y descanso.
Its geometry and proportion
allow us to compose small islands
of vegetation and rest.”

Emillena Design Studio

- PAIRS
PAIR

BEIGE P10

GREY LIGHT CLARO P20

ROSE P30

BOISÉAUX P40

BOISÉAUX P40

Madera fresco natural

Tratamiento en tejido con

tratamiento FR

Natural soft wood

Upstandered in fabric with

FR treatment
- HYDROALINEAS
HYDROALINEAS

WHITE / BLANCO

TAUPE

LEAD / PLOMO

BOISÉAUX

Madera fresco natural


Azero inoxidable lacado


Natural soft wood



Shiny steel (lacquered)
- MEAS | MUELS

Madera fresco natural

Natural soft wood





DESIGN COLLECTION		HobbyGreen Service		Medidas Measurements	
Ashi					
HIDRO JARDINERAS HYDROPLANTER:		PUFS POUF:			
WHITE BLANCO					
TAUPE					
LEAD PLOMO					
BORDEAUX					
Patas de Madera de fresno natural curvado Cuerpo de Acero Inoxidable Lacado Mate		GREY GRIS CLARO P20			
Natural Ash wooden Curved Legs					
Matte Lacquered Stainless Steel Body					
MESAS TABLES:		ROSE P30			
Madera fresno natural macizo					
Solid natural ash wood					
		BORDEAUX P40			
					
					
		Patas de Madera fresno natural curvado			
		Tapizado en tejido con tratamiento FR			
		(Fire Resistant) de la marca CREVIN			
		Natural Ash wooden curved legs			
		Upholstered fabric with FR treatment (Fire Resistant) of CREVIN brand			
					
					
		48x48x47			
		101x48x47			
					
					
		Ø41x51			
		Ø41x51			
					
					
		101x48x50			
		48x48x50			
					
		76x41x58			
					
		41x41x51			

DESIGN COLLECTION

 WHITE | BLANCO

 TAUPE

 LEAD | PLOMO

 BORDEAUX

HIDRO JARDINERAS | HYDROPLANTER:

 WHITE | BLANCO

 TAUPE

 LEAD | PLOMO

 BORDEAUX

Patatas de Madera de fresno natural curvado | Cuerpo de Acero Inoxidable Lacado Mate

Natural Ash wooden Curved Legs

Matte Lacquered Stainless Steel Body

PUFS | POUF:

 GREY | GRIS CLARO P20

 BEIGE P10

 ROSÉ P30

 BORDEAUX P40

Patatas de Madera fresno natural curvado Tapizado en tejido con tratamiento FR (Fire Resistant) de la marca CREVIN


Natural Ash wooden curved legs Upholstered fabric with FR treatment (Fire Resistant) of CREVIN brand

MESAS | TABLES:

Madera fresno natural macizo

Solid natural ash wood





Mirall de paret “FIGARO”


by Bernat Gascon | Feb 19, 2010 | Miralls



Mirall de paret “Figaro” amb vidre de seguretat, especialment dissenyat per escoles de dansa i ballet.

[características]

- Altura: 200 cms.
- Ample: 100 cms.
- Pes total: 28 kgs.
- Espessor del mirall: 3 mm



Espejos FIJOS



ESPEJOS FIJOS

FÍGARO

El espejo FÍGARO se fija a ras de pared y ha sido diseñado pensando en la seguridad de los usuarios.

Está sujeto a una capa de espuma de poliuretano que, en caso de rotura, mantiene añicos y fragmentos peligrosos pegados a la espuma.




Características técnicas

✓ Certificado de calidad EN 35.

Medidas	200 x 100 x 2,5 cm
Espesor del espejo	3 mm
Peso total	27 kg





M - 1100/1 1
Cenicero mural con apagador
Wall-mounted ashtray with
cigarette extinguishing device
Cendrier mural avec éteignoir
Wandaschenbecher mit
Ausdrückvorrichtung
Ø 160 x 130 mm.

M - 1100/2
Cenicero mural con arena
Wall-mounted ashtray
with sand
Cendrier mural avec sable
Wandaschenbecher
für Sandfüllung
Ø 160 x 130 mm.

M - 1200/1 2
Cenicero de pie con apagador
Standing ashtray with cigarette
extinguishing device
Cendrier sur pied avec éteignoir
Standaschenbecher mit
Ausdrückvorrichtung
Ø 160 x 790 mm.

M - 1200/2 3
Cenicero de pie con arena
Standing ashtray with sand
Cendrier sur pied avec sable
Standaschenbecher für
Sandfüllung
Ø 160 x 790 mm.




Cabezal: pintado poliéster negro o acero inoxidable satinado con cubeta de aluminio. Columna: acero inoxidable. Base: fundición pintada negra.

Head: painted in black polyester or satin stainless steel with aluminium tray. Pole in stainless steel. Base: black painted cast.


Tête : peinture polyester noir ou acier inoxydable satiné avec seau en aluminium. Colonne : acier inoxydable. Base: fonte peinte en noir.


Oberteil: Polyester Schwarz lackiertert oder Edelstahl satiniert mit Aluminium. Rohr: satinier-tes Edelstahl.

columbia
I+D Vilagrassa




AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

 Sistemas Industriales Europeos,sl Ed. 0 DIOSPENSADOR DE BOBINA SECAMANOS MECHA	
REF: 41-S	Dispensador de bobina secamanos mecha en acero inoxidable satinado
	Descripción general: - Dispensador de bobina secamanos ,acero inoxidable satinado - Fabricado en chapa de acero inoxidable AISI 430 pulido satinado - Cerradura superior por llavín - Incorpora visor de contenido - Salida de papel por boca plástica anti corte. - Capacidad 1 rollo de bobina mecha.
	Materiales y componentes: - Chapa de acero inoxidable AISI 430 de 0,8mm de espesor. - Acabado brillo. - Limpiar según instrucciones al menos una vez por semana. - Evitar que se depositen residuos en los puntos de giro y en la cerradura. - Se recomienda la limpieza diaria y nunca menos de una vez por semana. - Emplear productos específicos para superficies metálicas pulidas, preferentemente soluciones jabonosas acuosas. - Secar minuciosamente el artículo con especial cuidado en ángulos y juntas, empleando paños suaves no abrasivos
Uso: Suministro de bobina de papel mecha para el secado de las manos. Funcionamiento: Tirar de las toallitas de papel hacia abajo hasta obtener la cantidad adecuada .	Características técnicas: - Resistencia a la oxidación testada en cámara nieblas salinas con resultado superior a las 300h. - Dimensiones: 290 x 244 x 246 mm
Certificaciones y Homologaciones: ISO 9001	Sistemas Industriales Europeos,sl C/Londres,10/12 Pol. Ind. de Parla 28980 -Parla-(Madrid) Teléfono: 91 698 43 53 Web: www.sie-sl.com 
Sistemas Industriales Europeos, sl se reserva el derecho de cambiar o modificar sus productos y especificaciones sin previo aviso.	





AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

 Sistemas Industriales Europeos,sl DOSIFICADOR DE JABÓN VERTICAL DE ACERO INOXIDABLE SATINADO Ed. 0	
REF: 33-VS	Dosificador de jabón de vertical de 1 litro, en acero inoxidable, con depósito interior de PVC
 Nuevo modelo con depósito interior de pvc  125 mm. 205 mm. 110 mm.	Descripción general: - Dosificador de jabón de 1L en disposición vertical inox satinado. - Depósito interior en PVC de alta resistencia. - Fabricada en acero inoxidable AISI 304 satinado - Cierre superior por llavín - Ventana para control de contenido - Válvula frontal - Producto apropiado para colectividades Materiales y componentes: - Chapa de acero inoxidable AISI 304 de 0,7mm de espesor. - Acabado satinado. - No emplear jabones con compuestos clorados o derivados - No emplear jabones con ph superior a 9 ni inferior a 6. - Es imprescindible un vaciado completo y el lavado del interior con alcoholes que disuelvan y arrastren los residuos solidificados de jabón. - Tras ello se debe pasar abundante agua limpia y descalcificada para evitar restos que bloqueen la válvula. Este proceso debe repetirse al menos cada dos meses - Los acabados satinados deben limpiarse con agua y scotch brite o similar. - Se recomienda la limpieza diaria y nunca menos de una vez por semana. - Emplear productos específicos para superficies metálicas pulidas, preferentemente soluciones jabonosas acuosas. - Aclarar siempre con agua limpia tras la aplicación de los jabones o cualesquiera productos de limpieza. - Secar minuciosamente el artículo con especial cuidado en ángulos y juntas, empleando paños suaves . - Evitar especialmente humedad y restos productos de limpieza en la zona de recarga
Uso: Dosificación de jabones líquidos de ph neutro Funcionamiento: Situar una de las manos bajo el dosificador mientras se acciona el pulsador hasta obtener la dosis deseada de jabón líquido.	Características técnicas: Resistencia a oxidación testada en cámara nieblas salinas con resultado superior a las 300h. Embalaje unitario: Caja de cartón marrón Dimensiones140 x 120 x 210 mm Cubicaje:0,0035 m3 Peso:0,66 kg
Certificaciones y Homologaciones: ISO 9001	Sistemas Industriales Europeos,sl C/Londres,10/12 Pol. Ind. de Parla 28980 -Parla-(Madrid) Teléfono: 91 698 43 53 Web: www.sie-sl.com 
Sistemas Industriales Europeos, sl se reserva el derecho de cambiar o modificar sus productos y especificaciones sin previo aviso.	




AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

 Sistemas Industriales Europeos,sl Ed. 0		
ASIDERO ABATIBLE DE 800 MM.		
REF: 7088-IS	Asidero abatible de 800 mm. de longitud, acero inoxidable satinado	
  UNE-EN ISO 9999:2007	Descripción general: - Asidero abatible de 800 mm. de longitud en acero inoxidable Aisi 304 satinado. - Especialmente diseñado para instalar en el lado exterior del inodoro. - Utilización en aseos diseñados para las personas discapacitadas o con movilidad reducida o en el ámbito del hogar. - Apto para colectividades. - Contribuye a la eliminación de barreras arquitectónicas en baños de uso público. Materiales y componentes: - Estructura: Tubo de acero inoxidable Aisi 304 satinado de Ø 30 mm - Espesor del tubo : 1.5 mm. - Soporte de fijación: Chapa de acero inoxidable Aisi 304 satinado de 3 mm. de espesor. - Emplear productos específicos para superficies metálicas pulidas, preferentemente soluciones jabonosas acuosas. - Secar minuciosamente el artículo con especial cuidado en ángulos y juntas, empleando paños suaves no abrasivos Embalaje: - Embalaje: Bolsa de plástico en caja de cartón - Dimensiones (L X P X H) 215X90X925 mm. - Peso con embalaje: 2.940kg.	
	Uso: Ayudas técnicas Funcionamiento:	Características técnicas: Cota altura recomendada para la instalación : 750 mm. desde el pavimento.
	Certificaciones y Homologaciones: ISO 9001	Sistemas Industriales Europeos,sl C/Londres,10/12 Pol. Ind. de Parla 28980 -Parla-(Madrid) Teléfono: 91 698 43 53 Web: www.sie-sl.com 
Sistemas Industriales Europeos, sl se reserva el derecho de cambiar o modificar sus productos y especificaciones sin previo aviso.		




AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

 Sistemas Industriales Europeos,sl Ed. 0 DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO INDUSTRIAL	
REF: 40-S	Dispensador de papel higiénico industrial en acero inoxidable satinado
	Descripción general: - Dispensador de papel higiénico industrial. - Fabricado en chapa de acero inoxidable AISI 430 satinado de 0.8 mm. de espesor . - Cerradura de seguridad recambiable - Incorpora visor de contenido - Eje central válido para mandriles de 45 - Capacidad 1 rollo de 300 metros - Salida de papel con tratamiento anti rebaba.
	Materiales y componentes: - Chapa de acero inoxidable AISI 430 de 0,8mm de espesor. - Acabado satinado. - Limpiar según instrucciones al menos una vez por semana. - Evitar que se depositen residuos en los puntos de giro y en la cerradura. - Se recomienda la limpieza diaria y nunca menos de una vez por semana. - Emplear productos específicos para superficies metálicas pulidas, preferentemente soluciones jabonosas acuosas. - Secar minuciosamente el artículo con especial cuidado en ángulos y juntas, empleando paños suaves no abrasivos
Uso: Suministro de papel higiénico para aseos colectivos. Funcionamiento: Tirar del papel hacia abajo hasta obtener la longitud de papel adecuada.	Características técnicas: - Resistencia a la oxidación testada en cámara nieblas salinas con resultado superior a las 300h. - Peso:1,407 kg
Certificaciones y Homologaciones: ISO 9001	Sistemas Industriales Europeos,sl C/Londres,10/12 Pol. Ind. de Parla 28980 -Parla-(Madrid) Teléfono: 91 698 43 53 Web: www.sie-sl.com 
Sistemas Industriales Europeos, sl se reserva el derecho de cambiar o modificar sus productos y especificaciones sin previo aviso.	



 Sistemas Industriales Europeos,sl Ed. 0	
PAPELERA-CUBO DE PEDAL	
REF: 96-I	Papelera-Cubo 5 litros ,de acero inoxidable brillo, con pedal
 250 mm 400 mm	Descripción general: • Papelera cilíndrica de 5 litros, fabricada con chapa laminada de acero inox 18/0 grado A acabado brillo • Tapa superior de cierre perimetral sobre la cubeta interior • Cubo interior de polipropileno negro inyectado de 5 L de capacidad • Cubo interior completamente inerte ante productos de uso cotidiano e incluso de agentes químicos agresivos • Apropiado para colectividades
	Colores estándar: • Acero inoxidable brillo.
	Materiales y componentes: • Papelera cilíndrica de 5 litros, fabricada con chapa laminada de acero inox 18/0 grado A acabado brillo • Cubo interior: Polipropileno inyectado color negro • Complementos: Polipropileno inyectado color negro
Uso: Residuos Funcionamiento:	Características técnicas: • Dimensiones: 290 mm de alto x Ø 205 mm • Capacidad: 5 litros • Peso: 0.950 Kg • Embalaje: Caja unitaria cartón blanco, con protecciones interiores cantoneras en las cuatro esquinas • Dimensiones embalaje: 245x245x340 mm • Volumen: 0,0204 m3 • Peso con embalaje : 1.350 kg
Certificaciones y Homologaciones: ISO 9001	Sistemas Industriales Europeos,sl C/Londres,10/12 Pol. Ind. de Parla 28980 -Parla-(Madrid) Teléfono: 91 698 43 53 Web: www.sie-sl.com 
Sistemas Industriales Europeos, sl se reserva el derecho de cambiar o modificar sus productos y especificaciones sin previo aviso.	






Sistemas Industriales Europeos,sl

Ed. 0

PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 SATINADO


REF: 148-I	Papelera de acero inoxidable Aisi 304 con tapa basculante
	Descripción general: • Papelera de acero inoxidable satinado. • Cabezal extraíble con tapa basculante "push" • Dispone de 6 ganchos interiores para bolsa • Aro inferior pvc negro
	Colores estándar: • Acero inoxidable Aisi 304 satinado.
	Materiales y componentes: • Papelera fabricada en chapa de 0,6 mm de espesor . • Cabezal fabricado en chapa de 1mm de espesor. • Aro inferior en PVC negro.
Uso: Residuos Funcionamiento:	Características técnicas: • Dimensiones: 675mm de alto x 305mm de ancho x 220mm de fondo • Capacidad: 43 litros • Peso: 12,5 Kg
Certificaciones y Homologaciones: ISO 9001	Sistemas Industriales Europeos,sl C/Londres,10/12 Pol. Ind. de Parla 28980 -Parla-(Madrid) Teléfono: 91 698 43 53 Web: www.sie-sl.com 


Sistemas Industriales Europeos, sl se reserva el derecho de cambiar o modificar sus productos y especificaciones sin previo aviso.




AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

 Sistemas Industriales Europeos, sl	Ed. 0
REF: 28-H	CAMBIA PAÑALES
 Dimensiones abierto: H: 510 / A: 900 / F: 591mm. Dimensiones cerrado: H: 510 / A: 900 / F: 100 mm.	Descripción general: • Cambiador para bebés en disposición horizontal • Fabricado en polietileno de alta densidad con espesor de 6mm • Presentado en color beige y superficie granulada para mejor anti-deslizamiento • Equipado con cinturón de seguridad • Reforzado longitudinalmente con mecanismo de bisagra de acero cilíndrica y accionamiento neumático • Pletinas de anclaje a pared de acero de 4 mm de espesor • Producto apropiado para colectividades Materiales y componentes: • Exterior: Polietileno de alta densidad HDPE de 6,0 mm de espesor • Refuerzos: Estructura de acero de 4,0mm reforzada • Acabado color beige acabado rugoso piel de naranja •
Uso: Cambiar pañales y limpieza para bebés en cuartos de baño públicos y particulares Funcionamiento: El usuario debe de bajar a la posición horizontal el cambiador y asegurarlo en dicha posición para colocar el bebé a continuación. Se recomienda el uso del cinturón de seguridad como medida de precaución.	Características técnicas: • Peso máximo de seguridad: 25 Kg • Disposición horizontal • Equipado con cinturón de seguridad • Pletinas de anclaje a pared de acero de 4 mm de espesor • Peso neto: 10 kg. • Peso con embalaje: 11 kg. • Dimensiones embalaje: 900x520x120mm. • Reforzado longitudinalmente con mecanismo de bisagra de acero cilíndrica y accionamiento neumático
Certificaciones y Homologaciones:  Conforme la normativa europea EN12221	Sistemas Industriales Europeos,sl C/Londres,10/12 Pol. Ind. de Parla 28980 -Parla-(Madrid) Teléfono: 91 698 43 53 Web: www.sie-sl.com 
Sistemas Industriales Europeos, sl se reserva el derecho de cambiar o modificar sus productos y especificaciones sin previo aviso.	



 Sistemas Industriales Europeos,sl Ed. 0	
PERCHA SENCILLA SERIE NOA	
REF: 6001-LS	Percha sencilla serie Noa en latón cromado mate
 	Descripción general: - Percha sencilla serie Noa en latón cromado satinado mate - Con sistema anti-giro en la base que impide su aflojamiento y descolocación - De colocación sobre pared - Producto para baños de hotel y restaurante - Producto apropiado para colectividades - Se suministra con tacos y tornillos
	Mantenimiento: - Limpiar según instrucciones al menos una vez por semana. - Desenroscar y volver a enroscar el embellecedor al menos una vez al mes. - Emplear productos específicos para superficies metálicas pulidas, preferentemente soluciones jabonosas acuosas. - Aclarar siempre con agua limpia tras la aplicación de los jabones o cualesquiera productos de limpieza. - Secar minuciosamente el artículo con especial cuidado en ángulos y juntas, empleando paños suaves no abrasivos. - Evitar especialmente humedad y restos productos de limpieza en la zona interior de la rosca embellecedor y base anclaje.
	Materiales y componentes: - Estructura: Tubo de latón Ø20mm, €1,0 mm - Base anclaje: Aleación Zamac cincada - Embellecedor: Latón torneado Ø50mm, y 2,0mm. de espesor - Recubrimiento: Baño de cromo = 0,40 mm + laca transparente - Resistencia a oxidación testada en cámara nieblas salinas con resultado superior a las 300h.
	Uso: Colgar toallas, albornoces y otros textiles de baño. Funcionamiento:
Certificaciones y Homologaciones: ISO 9001	Características técnicas: - Embalaje unitario de 50x50x80mm. - Cubicaje: 0.0008 m³ - Peso: 0.160 kg. Sistemas Industriales Europeos,sl C/Londres,10/12 Pol. Ind. de Parla 28980 -Parla-(Madrid) Teléfono: 91 698 43 53 Web: www.sie-sl.com 
Sistemas Industriales Europeos, sl se reserva el derecho de cambiar o modificar sus productos y especificaciones sin previo aviso.	



 Sistemas Industriales Europeos,sl Ed. 0 ESCOBILLERO DE ACERO INOXIDABLE SERIE DÍVAX	
REF: 6066-IS  	Escobillero Serie Dívax en acero inoxidable Aisi 304 satinado Descripción general: - Escobillero cilíndrico de acero inoxidable Aisi 304 ,con tapa plana - Acabado satinado - Escobilla interior negra - Producto apropiado para colectividades,hoteles,residencias,etc. - Para colocar a suelo o con accesorio para sujeción a pared - Recipiente interior en plástico inerte de color negro Mantenimiento: - Limpiar según instrucciones al menos una vez por semana. - Emplear productos específicos para superficies metálicas pulidas, preferentemente soluciones jabonosas acuosas. - Aclarar siempre con agua limpia tras la aplicación de los jabones o cualesquiera productos de limpieza. - Secar minuciosamente el artículo con especial cuidado en ángulos y juntas, empleando paños suaves no abrasivos. - Evitar especialmente humedad y restos productos de limpieza en la zona interior de la rosca embellecedor y base anclaje. Materiales y componentes: - Armazón: Chapa de acero inoxidable Aisi 304 de 1mm. de espesor - Interior: Receptáculo de polipropileno negro - Mango: Tubo de acero inoxidable Aisi 304 Ø18mm y 0,6mm - Escobilla: Polipropileno negro con cerdas PP negras.
Uso: Limpieza de inodoros Funcionamiento:	Características técnicas: - Resistencia a la oxidación testada en cámara de niebla salina con resultado superior a 300 horas. - Peso neto: 745 gr. - Volumen: 0.0046 m3 - Embalaje: Caja de cartón blanco de 100x100x435 mm.
Certificaciones y Homologaciones: ISO 9001	Sistemas Industriales Europeos,sl C/Londres,10/12 Pol. Ind. de Parla 28980 -Parla-(Madrid) Teléfono: 91 698 43 53 Web: www.sie-sl.com 
Sistemas Industriales Europeos, sl se reserva el derecho de cambiar o modificar sus productos y especificaciones sin previo aviso.	



SCREEN VISION SV 5% - 10%



COLECCIÓN
2015
2018

TEJIDOS INTELIGENTES DE PROTECCIÓN SOLAR



Anchos: hasta un 320 cm

www.sunscreen-mermet.com

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2019007154
Codi Segur de Verificació: 62b65dd9-4440-4216-a1ae-4e8fc5479d21 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170486_2019_614144 Data d'impressió: 13/11/2020 12:58:59 Pàgina 350 de 403		
SIGNATURES 1.- CPISR-1 C Jordi Espriu Fernandez (Arquitecte), 18/12/2019 13:17		



VISION

SV 5% - 10%

TEJEDURÍA NATTÉ ABIERTA: **TRANSPARENCIA ÓPTIMA Y APORTACIÓN DE LUZ NATURAL MÁXIMA**

320 cm


GRAN
ANCHO

2

COEFICIENTES
DE APERTURA 5% y 10%


- Máxima **TRANSPARENCIA**: excelente visión hacia el exterior y entrada de **LUZ NATURAL** para mejorar el **RENDIMIENTO ENERGÉTICO** de los edificios
- **BUEN CONTROL DEL DESLUMBRAMIENTO**: filtra hasta el **93% DE LOS RAYOS LUMINOSOS** ($T_v = 7\%$)
- **14 COLORES**, 8 de ellos disponibles en gran ancho de **320 cm**
- **GRAN ANCHO** de 320 cm para equipar sin soldadura las ventanas de grandes dimensiones
- **ECONÓMICO**: 3 anchos (200, 250 y 320 cm) para optimizar la confección de los paneles y reducir las mermas de tejidos
- Una gama combinada con **APERTURA VARIABLE** (SV 1%, SV 3%, SV 5% y SV 10%) para **OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN SOLAR** sobre todas las fachadas y todos los niveles del edificio conservando una **ARMONÍA DECORATIVA**
- Excelente **RESISTENCIA MECÁNICA y ESTABILIDAD DIMENSIONAL** para los grandes estores verticales
- **EXCELENTE DURABILIDAD**: prueba de resistencia mecánica de 10.000 ciclos (clase 3 según la norma NF EN 13120)
- Salud/Seguridad: responde a las exigencias de los locales abiertos al público
- Excelente soporte de impresión


DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2019007154
Codi Segur de Verificació: 62b65dd9-4440-4216-a1ae-4e8fc5479d21 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170486_2019_614144 Data d'impressió: 13/11/2020 12:58:59 Pàgina 351 de 403		SIGNATURES 1.- CPISR-1 C Jordi Espriu Fernandez (Arquitecte), 18/12/2019 13:17



SV 5%
0102

SV 10%
0102





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	SV 5%	SV 10%
Composició	36% Fibra de vidre - 64% PVC	36% Fibra de vidre - 64% PVC
Classificació respecte al foc, al humo y otros informes de pruebas*	M1 (F) - NFP 92 503 B1 (DE) - DIN 4102-1 BS (GB) - 476 Pt 6 & 7 Class 0 BS (GB) - 5867 Euroclass C-s3-d0 (EU) - EN 13501-1 mediante el montaje EN 13823 & EN 14716	M1 (F) - NFP 92 503 B1 (DE) - DIN 4102-1 BS (GB) - 476 Pt 6 & 7 Class 0 BS (GB) - 5867 Euroclass C-s3-d0 (EU) - EN 13501-1 mediante el montaje EN 13823 & EN 14716
Salud, seguridad	Greenguard®: Garantía de la calidad del aire interior (POV) Resistencia a las bacterias: Más de 99% de bacterias destruidas - ASTM E 2180	Greenguard®: Garantía de la calidad del aire interior (POV) Resistencia a las bacterias: Más de 99% de bacterias destruidas - ASTM E 2180
Coefficiente de apertura	5%	10%
Bloqueo de rayos UV	Hasta un 94%	Hasta un 90%
Anchos	200 - 250 - 320 cm [según colores]	200 - 250 - 320 cm [según colores]
Peso/m²	375 g ± 5% - ISO 2286 - 2	340 g ± 5% - ISO 2286 - 2
Grasor	0,42 mm ± 5% - ISO 2286 - 3	0,42 mm ± 5% - ISO 2286 - 3
Resistencia mecánica	Rotura Urdimbre Trama	Rotura Urdimbre Trama
Alargamiento (urdimbre y trama)	< 5% - ISO 1421	< 5% - ISO 1421
Salidez de los colores a la luz (escala de 8)	7/8 - ISO 105 B02 [color blanco non incluido]	7/8 - ISO 105 B02 [color blanco non incluido]
Acondicionamiento	Rolls de 33 metros	Rolls de 33 metros
Confección	Pestaña de consejos sobre pedido	Pestaña de consejos sobre pedido

Los características y cualidades técnicas de estos productos están garantizadas por el fabricante. El fabricante no se hace responsable de los daños que se produzcan al utilizarlos. El fabricante no se hace responsable de los daños que se produzcan al utilizarlos. El fabricante no se hace responsable de los daños que se produzcan al utilizarlos.

* ** Procedimiento interno, derivado de ISO 1421

VALORES TÉRMICOS Y ÓPTICOS según la norma Europea EN 14501

Colores	Valores térmicos					Valores ópticos			
	Tejido		Tejido + Acristalamiento			Clasificación de confort óptico (norma EN 14501)			
	Ts	Rs	As	C : gv = 0,59	D : gv = 0,32	Tv	Uso de la luz natural	Control del deslumbramiento	Visión hacia el exterior
SV 5% - Of 5%									
0202 Blanco	24	65	11	0,30 ●	0,15 ●	23	2	0	1
2022 Lino Piedra	26	47	27	0,39 ●	0,21 ●	23	2	0	1
0220 Blanco Lino	23	58	19	0,34 ●	0,17 ●	21	2	0	1
2020 Lino	24	49	27	0,39 ●	0,20 ●	21	2	0	2
0207 Blanco Perla	20	50	30	0,38 ●	0,19 ●	18	2	0	2
0720 Perla Lino	20	39	41	0,42 ●	0,23 ●	17	2	0	2
0707 Perla	17	34	49	0,44 ●	0,24 ●	15	2	0	2
0710 Blanco Arena	19	50	31	0,38 ●	0,20 ●	15	2	0	2
0102 Gris Blanco	14	35	51	0,45 ●	0,24 ●	11	1	0	2
0101 Gris	13	19	68	0,52 ●	0,28 ●	10	1	1	3
0110 Gris Arena	13	25	62	0,49 ●	0,28 ●	9	1	1	3
3001 Carbón Gris	7	10	83	0,55 ●	0,30 ●	7	1	1	3
3006 Carbón Bronce	7	6	87	0,56 ●	0,31 ●	7	1	1	3
3030 Carbón	7	5	88	0,56 ●	0,31 ●	7	1	1	3
SV 10% - Of 10%									
0202 Blanco	28	62	10	0,32 ●	0,16 ●	27	2	0	2
2022 Lino Piedra	29	46	25	0,40 ●	0,21 ●	26	2	0	2
0220 Blanco Lino	27	56	17	0,36 ●	0,18 ●	25	2	0	2
2020 Lino	27	47	26	0,40 ●	0,21 ●	24	2	0	3
0207 Blanco Perla	25	50	25	0,38 ●	0,19 ●	22	2	0	2
0210 Blanco Arena	24	49	27	0,39 ●	0,20 ●	21	2	0	3
0720 Perla Lino	24	37	39	0,43 ●	0,23 ●	21	2	0	3
0707 Perla	21	33	46	0,45 ●	0,24 ●	19	2	0	3
0102 Gris Blanco	19	31	50	0,47 ●	0,25 ●	16	2	0	3
0110 Gris Arena	17	23	60	0,49 ●	0,27 ●	14	2	0	4
0101 Gris	17	18	65	0,52 ●	0,28 ●	14	2	0	4
3006 Carbón Bronce	12	6	82	0,55 ●	0,32 ●	12	1	0	4
3001 Carbón Gris	11	9	80	0,54 ●	0,31 ●	10	1	1	3
3030 Carbón	10	5	85	0,56 ●	0,31 ●	10	1	1	3

gv = 0,59: Factor solar del acristalamiento de referencia (C), doble acristalamiento 4/16/4 poco emisor, relleno de Argón (factor de transmisión térmico U = 1,2 W/m²K).

gv = 0,32: Factor solar del acristalamiento de referencia (C), doble acristalamiento 4/16/4 poco emisor, relleno de Argón (factor de transmisión térmico U = 1,1 W/m²K).


Muestras probadas según la norma EN 14500. Se han probado las placas de color blanco y gris. Las placas de color gris se han probado con un acristalamiento = cálculo del factor de transmisión solar y luminosa = parte 2, EN 13863-2 método detallado, y la norma EN 410 "cristal en la construcción - Determinación de las características luminosas y solares de los acristalamientos".

Clasificación de confort según la norma EN 14501:

- muy poco efecto
- poco efecto
- efecto moderado
- buenos resultados
- muy buenos resultados

Disponible bajo petición:

- Valores espectrales
- Cálculo del factor solar global (acristalamiento + cortina) según diferentes acristalamientos



SV 5%

0202



0207



0707



0102



0101



3001



3030



0220



2022



2020



0210



0720



0110



3006





★ 2 anchos: 200, 250 cm



◆ 3 anchos: 200, 250, 320 cm

Los colores pueden no parecerse exactamente a los colores reales

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2019007154
Codi Segur de Verificació: 62b65dd9-4440-4216-a1ae-4e8fc5479d21 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170486_2019_614144 Data d'impressió: 13/11/2020 12:58:59 Pàgina 354 de 403	SIGNATURES 1.- CPISR-1 C Jordi Espriu Fernandez (Arquitecte), 18/12/2019 13:17	



DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2019007154
Codi Segur de Verificació: 62b65dd9-4440-4216-a1ae-4e8fc5479d21 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170486_2019_614144 Data d'impressió: 13/11/2020 12:58:59 Pàgina 355 de 403		SIGNATURES 1.- CPISR-1 C Jordi Espriu Fernandez (Arquitecte), 18/12/2019 13:17




www.sunscreen-mermet.com



58, chemin du Mont Maurin - FR-38630 Veyrins - Tel. +33(0) 474 336 615 - Fax +33(0) 474 339 729

El presente folleto debe leerse e interpretarse conforme a las Condiciones Generales de Venta (CGV) de la sociedad MERMET SAS, con las cuales forma un todo inseparable. Las CGV actualizadas, y desde entonces únicamente aplicables de forma jurídica a la sociedad, son las que figuran en el sitio web de la sociedad MERMET SAS en la siguiente dirección: www.sunscreen-mermet.com.



DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2019007154
Codi Segur de Verificació: 62b65dd9-4440-4216-a1ae-4e8fc5479d21 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170486_2019_614144 Data d'impressió: 13/11/2020 12:58:59 Pàgina 356 de 403		
SIGNATURES 1.- CPISR-1 C Jordi Espriu Fernandez (Arquitecte), 18/12/2019 13:17		

CERTIFICATE OF COMPLIANCE



Mermet France
Screen Vision


24752-420
Certificate Number
06/03/2008 - 05/16/2020
Certificate Period
Certified
Status

UL 2818 - 2013 Gold Standard for Chemical Emissions for Building Materials, Finishes and Furnishings

Window treatments are determined compliant in accordance with California Department of Public Health (CDPH) Standard Method V1.2-2017 using an Office and Classroom Environment.

Product tested in accordance with UL 2811 test method to show compliance to emission limits on UL 2818, Section 7.1 and 7.2.





GREENGUARD Gold Certification Criteria for Building Products and Interior Finishes

Criteria	CAS Number	Maximum Allowable Predicted Concentration	Units
TVOC ^(A)	-	0.22	mg/m³
Formaldehyde	50-00-0	9 (7.3 ppb)	µg/m³
Total Aldehydes ^(B)	-	0.043	ppm
4-Phenylcyclohexene	4994-16-5	6.5	µg/m³
Particle Matter less than 10 µm ^(C)	-	20	µg/m³
1-Methyl-2-pyrrolidinone ^(D)	872-50-4	160	µg/m³
Individual VOCs ^(E)	-	1/2 CREL or 1/100th TLV	-

(A) Defined to be the total response of measured VOCs falling within the C₆ – C₁₆ range, with responses calibrated to a toluene surrogate. Maximum allowable predicted TVOC concentrations for GREENGUARD Gold (0.22 mg/m³) fall in the range of 0.5 mg/m³ or less, as specified in CDPH Standard Method v1.2.

(B) The sum of all measured normal aldehydes from formaldehyde through nonanal, plus benzaldehyde, individually calibrated to a compound specific standard. Heptanal through nonanal are measured via TD/GC/MS analysis and the remaining aldehydes are measured using HPLC/UV analysis.

(C) Particle emission requirement only applicable to HVAC Duct Products with exposed surface area in air streams (a forced air test with specific test method) and for wood finishing (sanding) systems.

(D) Based on the CA Prop 65 Maximum Allowable Dose Level for inhalation of 3,200 µg/day and an inhalation rate of 20 m³/day

(E) Allowable levels for chemicals not listed are derived from the lower of 1/2 the California Office of Environmental Health Hazard Assessment (OEHHHA) Chronic Reference Exposure Level (CREL) as required per the CDPH/EHLB/Standard Method v1.2 and BIFMA level credit 7.6.2 and 1/100th of the Threshold Limit Value (TLV) industrial work place standard (Reference: American Conference of Government Industrial Hygienists, 6500 Glenway, Building D-7, and Cincinnati, OH 45211-4438).





www.somfy.com



Sunea Screen 40 io


FR NOTICE
DE ANLEITUNG
EN INSTRUCTIONS
IT ISTRUZIONI
NL HANDLEIDING


ES MANUAL
DA BRUGSVEJLEDNING
SV BRUKSANVISNING
NO BRUKSANVISNING
FI KÄYTTÖOHJE

Ref. 5125920A

somfy®

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2019007154
Codi Segur de Verificació: 62b65dd9-4440-4216-a1ae-4e8fc5479d21 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170486_2019_614144 Data d'impressió: 13/11/2020 12:58:59 Pàgina 359 de 403		SIGNATURES 1.- CPISR-1 C Jordi Espriu Fernandez (Arquitecte), 18/12/2019 13:17





DA

ORIGINAL BRUGSANVISNING

Denne betjeningsvejledning gælder for alle motorene i serien Sunea Screen screen 40 io. De forskellige udgaver af disse motorer findes i det gældende katalog.

INDHOLD

1. Forhåndsoplysninger	53	3. Brug og vedligeholdelse	60
1.1 Anvendelse	53	3.1. Knappene Op og Ned	60
1.2 Ansvar	54	3.2. STOP-funktion	60
2. Installation	54	3.3. Favoritposition (my)	60
2.1. Montering	54	3.4. Funktion sammen med en Somfy sensor	60
2.2. Ledningsføring	55	3.5. Tillægsindstillinger	60
2.3. Idriftsættelse	56	3.6. Tips og råd angående brug	61
2.4. Tips og råd angående montering	59	4. Tekniske oplysninger	61

1. FORHÅNDSOPLYSNINGER

1.1 ANVENDELSE

Sunea Screen 40 io-motorstyringerne er beregnet for brug med alle typer vinduesmarkiser (uden låse), frontkapper og markiser med vertikale arme.

Installatøren, der skal være en godkendt elinstallatør med speciale i motorstyring og automatisering af boligen, skal sikre, at installationen af det motordrevne produkt overholder de gældende standarder i det land, hvor det installeres, f.eks. EN 13561 vedrørende markiser.

DA

1.2 ANSVAR

Læs denne installationsvejledning grundigt, før motorenheden installeres og tages i brug. Ud over de skrevne anvisninger i denne brugsvejledning, skal du ligeledes overholde de detaljerede forskrifter i det vedlagte dokument **Sikkerhedsanvisninger**.

Motoriseringen skal monteres af en godkendt elinstallatør med speciale i motorstyring og automatisering af boligen i overensstemmelse med Somfys instruktioner og lovgivningen, der er gældende i det land, hvor produktet idriftsættes.

Al anden anvendelse af motorenheden end den, der er beskrevet ovenfor er forbudt. En sådan brug vil, ligesom al overtrædelse af anvisningerne i denne brugsanvisning og det vedlagte dokument **Sikkerhedsanvisninger**, udelukke alt ansvar og garanti fra Somfys side. Installatøren skal efter monteringen af motoren oplyse kunderne om brugsbetingelserne og vedligeholdelsen af motoren og skal overdrage dem brugs- og vedligeholdelsesvejledningen samt det medfølgende dokument **Sikkerhedsanvisninger**. Al servicearbejde på motorenheden skal foretages af en autoriseret motoriserings- og automatiseringsinstallatør.

Hvis der opstår tvivl under installationen af motoren, eller hvis man ønsker yderligere oplysninger, kan man henvende sig til en Somfy repræsentant eller besøge internetstedet www.somfy.com.

**Sikkerhedsadvarsel!****Pas på!****Information****Op****Ned**

2. INSTALLATION



Det er **meget vigtigt**, at den autoriserede motoriserings- og automatiseringsinstallatør følger instrukserne under installationen af motorenheden.



Motoriseringen må ikke falde ned, påføres slag, bores i eller neddyppes i væske.



Installer en individuelt betjeningsboks til hver motor.

2.1. MONTERING

2.1.1. Klargøring af motoren



Sørg for, at rørets indvendige diameter er mindst 37 mm.

1) Monter det nødvendige udstyr til integration af motoren i oprulningsrøret:

- Enten kun drivhjulet **a** på motoren.
- Eller medbringeren **b** og drivhjulet **c** på motoren.

2) Mål længden (L1) mellem inderste kant på motorens hoved og drivhjulets yderste kant.



2.1.2. Forberedelse af røret

1) Skær røret til indrulning over i en længde, der passer til det produkt, der skal styres med motoren.

2) Fil røret til indrulning, og fjern spånerne.


3) Ved rør til indrulning, der er glatte indvendig, skæres et hak efter de følgende mål:

	d	e
Ø 40 x 1	6 mm	8.5 mm
Ø 40 x 1.5	7 mm	8.5 mm




2.1.3. Samling af motor-rør

- 1) Lad motoren glide ind i oprulningsrøret.
Ved oprulningsrør, der er glatte indvendig, anbringes hakket på medbringeren.
- 2) Fastgør røret til drivhjulet med skruer eller søm afhængigt af længden (L1).
-  Skruerne eller stålpopnitterne bør ikke fastgøres på motoren, men udelukkende på drivhjulet.



2.1.4. Montering af rør-motor-samlingen

- 1) Monter, og sæt rør- og motorenheden fast samlet til endestykket f og til motorenhedens beslag g:
-  Kontrollér, at rør-motor-samlingen er fastlåst på mundstykkeholderen. Med denne handling undgår man, at rør-motor-samlingen går ud af fastgørelsen i mundstykket.
- 2) Afhængigt af typen af beslag skal adapteren skrues fast på motorhovedet.




2.2. LEDNINGSFØRING

-  Overhold standarden NF C 15-100 for elektriske installationer.
- Ledningerne, der går gennem metalvæggen, skal være beskyttede og isolerede med en manchete eller beskyttelsesrør.
- Fastgør ledningerne, så de ikke kommer i kontakt med en del, der bevæger sig.
- Hvis motorenheden anvendes udenfor, og hvis forsyningskablet er af typen H05-VVF, skal kablet installeres i en kabelrende, der er beskyttet mod solens UV-stråler.
- Ledningen på Sunea Screen 40 io kan ikke afmonteres. Hvis det bliver beskadiget, skal motoren indsendes til eftersalgsservice.
-  Lav altid en bugtning på strømforsyningsledningen for at undgå, at der trænger vand ind i motoren!
- Sørg for, at der er adgang til motorens strømforsyningskabel: Det skal let kunne udskiftes.

- Afbryd strømforsyningen fra elnettet.
- Tilslut motoren i overensstemmelse med informationerne i tabellen herunder:


	Neutral (N)	Fase (L)	Jord (±)
230 V ~ 50 Hz	Blå	Brun	-




DA**2.3. IDRIFTSÆTTELSE****2.3.1. Forudgående registrering af betjeningsboksen**

- 1) Afbryd strømtilførslen.
- 2) Tryk samtidigt på tasterne **Λ** / **V** på betjeningsboksen: Det motorstyrede produkt udfører en op-ned cyklus (hurtig oprulning og nedrulning), og betjeningsboksen er blevet forud-registreret i motoren.

Motorstyringen er i programmeringstilstand i ≈ 10 min.

**2.3.2. Kontrol af rotationsretningen**


- 1) Tryk på tasten **Λ** på betjeningsboksen:
 - a) Hvis det motorstyrede produkt kører op (a), er rotationsretningen korrekt: Fortsæt til afsnittet "Justering af endestop".
 - Hvis det motorstyrede produkt kører ned (b), er rotationsretningen forkert: Gå til næste punkt.
- 2) Tryk på tasten **my** på betjeningsboksen, indtil op-ned cyklussen er udført af det motorstyrede produkt: Rotationsretningen er ændret.
- 3) Tryk på tasten **Λ** på betjeningsboksen for at kontrollere rotationsretningen.

**2.3.3. Justering af endestop****Justering af endestop i manuel tilstand**

For lodrette markiser uden øverste endestop eller markiser med sidearme uden kassette skal de øverste og nederste endestop være justeret.

i Endestoppene kan justeres i hvilken som helst rækkefølge.

- 1) Kør det motorstyrede produkt op til den ønskede øverste position ved tryk på tasten **Λ**.
- 2) Tryk samtidigt på tasterne **my** og **V**, indtil det motorstyrede produkt bevæger sig. Det øverste endestop er programmeret.
- 3) Tryk på tasten **my**, når det motorstyrede produkt når den ønskede nederste position. Man kan justere det motorstyrede produkts position med tasterne **Λ** og **V**, hvis der er behov for det.
- 4) Tryk samtidigt på tasterne **my** og **Λ**, indtil det motorstyrede produkt bevæger sig. Nederste endestop er programmeret. Det motorstyrede produkt går op og stopper i øverste position.
- 5) Sådan bekræftes endestoppene: Tryk på tasten **my**, indtil det motorstyrede produkt udfører en op-ned cyklus. Endestoppene er nu programmerede.




DA

Justering af endestop i halvautomatisk tilstand

For markiser med øverste endestop (tyngdestangen stopper under kassetten) justeres det øverste endestop automatisk, når det nederste endestop justeres.

Justering af øverste endestop automatisk, nederste manuelt.

- 1) Kør det motorstyrede produkt ned til den ønskede nederste position ved tryk på tasten **V**.
- 2) Tryk samtidigt på tasterne **my** og **Λ**, indtil det motorstyrede produkt bevæger sig opad. Nederste endestop er justeret.
- 3) Tryk på knappen **my** for at stoppe det motorstyrede produkt.
- 4) Sådan bekræftes endestoppene: Tryk på tasten **my**, indtil det motorstyrede produkt udfører en op-ned cyklus.




2.3.4. Registrering af betjeningsboksen

Motorstyringen er i programmeringstilstand:

Udfør et kort tryk på knappen PROG på betjeningsboksen, der skal registreres:

Det motorstyrede produkt udfører en op-ned cyklus: Denne betjeningsboks er nu registreret i motoren.


i Hvis motorstyringen ikke mere er i programmeringstilstand, skal du udføre etape 2.3.1. igen, før etape 2.3.4 udføres.



2.3.5. Efterjustering af endestop (for endestop, der er justeret manuelt)


Genjustering af øverste endestop

- 1) Tryk på knappen **Λ** for at føre det motorstyrede produkt til det endestop, der skal justeres.
- 2) Tryk samtidigt på tasterne **Λ** og **V**, indtil det motorstyrede produkt udfører en op-ned cyklus.
- 3) Tryk på tasten **Λ** eller **V** for at flytte det motorstyrede produkt mod den ønskede nye position.
- 4) For at bekræfte det nye endestop trykkes på tasten **my**, indtil det motorstyrede produkt udfører en op-ned cyklus.



Genjustering af nederste endestop

- 1) Tryk på knappen **V** for at føre det motorstyrede produkt til det endestop, der skal justeres.
- 2) Tryk samtidigt på tasterne **Λ** og **V**, indtil det motorstyrede produkt udfører en op-ned cyklus.
- 3) Tryk på tasten **Λ** eller **V** for at flytte det motorstyrede produkt mod den ønskede nye position.
- 4) For at bekræfte det nye endestop trykkes på tasten **my**, indtil det motorstyrede produkt udfører en op-ned cyklus.




DA

2.3.6. Funktionen "Back impulse"

Med denne funktion kan du stramme markisedugen efter hver nedadgående bevægelse, markisen foretager. Røret kan justeres op til en halv omdrejning.

Sådan aktiveres denne funktion:

- 1) Anbring det motorstyrede produkt i positionen ved nederste endestop.
- 2) Tryk samtidig på **my** og **Λ**, indtil det motorstyrede produkt udfører en op-ned cyklus: motorstyringen er i programmeringstilstand.
- 3) Juster stramningen af dugen med **Λ** et **V** (maks. ½ omdrejning af røret).
- 4) Tryk på **my** indtil det motorstyrede produkt udfører en op-ned cyklus: Stramningen af dugen er gemt.



2.3.7. Funktionen "Back release"

Med denne funktion kan du mindske stramningen af dugen efter lukning af markisen med øverste endestop (tyngdestangen stopper under kassetten).

i Proceduren til at aktivere og deaktivere "Back release" er den samme.

Af sikkerhedsmæssige årsager kan denne funktion kun aktiveres eller deaktiveres med Somfy io-homecontrol®-betjeningsboksen i 3 tilfælde:


- Efter stoppet på 2 sek. for validering af indstillingerne og før registrering af første io-homecontrol® Somfy-betjeningsboks.
- Efter registrering af første Somfy io-homecontrol®-betjeningsboks og i løbet af de følgende 4 cyklusser.
- Efter en simpel strømafbrydelse og i løbet af de følgende 4 cyklusser.

Sådan aktiveres denne funktion:

- 1) Anbring det motoriserede produkt i positionen ved øverste endestop.
- 2) Tryk samtidig på **my** og **V**, indtil det motorstyrede produkt udfører en op-ned cyklus.

Hvis funktionen "Back release" var inaktiv, vil den blive aktiveret.

Hvis funktionen "Back release" var aktiv, vil den blive deaktiveret.



2.3.8. Funktionen "Lukkekræft"

Med denne funktion kan man øge eller mindske kraften for tyngdestangen under kassetten i 3 trin (kraftig-middel-svag).

Motoren er fra fabrikken som standard positioneret på svagt niveau.

Af sikkerhedsmæssige årsager kan denne funktion kun opnås med Somfy io-homecontrol®-betjeningsboksen i 3 tilfælde:

- Efter stoppet på 2 sek. for validering af indstillingerne og før registrering af første io-homecontrol® Somfy-betjeningsboks.
- Efter registrering af første Somfy io-homecontrol®-betjeningsboks og i løbet af de følgende 4 cyklusser.
- Efter en simpel strømafbrydelse og i løbet af de følgende 4 cyklusser.

Sådan aktiveres denne funktion:

- 1) Sæt det motorstyrede produkt i midterste position.
- 2) Tryk kort og samtidigt på **my** og **Λ** umiddelbart efterfulgt af et langt og samtidigt tryk på **my** og **Λ**, indtil det motoriserede produkt udfører en op-ned cyklus.


i Motoren er kun i programmeringstilstand i 10 sekunder.

- 3) Juster lukkekraften med **Λ** og **V**.

For at øge lukkekraften skal du trykke på knappen **Λ**, indtil det motoriserede produkt bevæger sig langsomt: markisens lukkekraft skifter til øverste trin.

For at mindske lukkekraften skal du trykke på knappen **V**, indtil det motoriserede produkt bevæger sig langsomt: markisens lukkekraft skifter til nederste trin.

- 4) Tryk på knappen **my**, indtil det motoriserede produkt bevæger sig: den nye lukkekraft er registreret.





DA

2.4. TIPS OG RÅD ANGÅENDE MONTERING

2.4.1. Spørgsmål om Sunea screen io ?


Problem	Mulige årsager	Løsninger
Det motorstyrede produkt fungerer ikke.	Kablingen er forkert.	Kontrollér kablingen og ret om nødvendigt.
	Motoren er i varmebeskyttelsestilstand.	Vent til motoren køler ned.
	Betjeningsboksens batteri er svagt.	Kontrollér, om batteriet er svagt, og udskift det om nødvendigt.
	Betjeningsboksen er ikke kompatibel.	Kontrollér kompatibiliteten og udskift om nødvendigt betjeningsboksen.
	Den anvendte betjeningsboks er ikke registreret i motoren.	Brug en betjeningsboks, der er registreret, eller registrer denne betjeningsboks.
Det motorstyrede produkt stopper for tidligt.	Medbringeren er monteret forkert.	Fastgør medbringeren korrekt.
	Endestoppene er justeret forkert.	Genjustér endestoppene.

2.4.2. Erstatning af en mistet eller beskadiget Somfy betjeningsboks

 Udfør kun dobbelt strømafbrydelse for det program, der skal nulstilles.

 Denne nulstilling sletter alle lokale betjeningsbokse, dog bliver sensorerne, indstillingerne for endestop og favoritpositionerne bevaret.

- Placer det motorstyrede produkt i midterhøjde.
- Afbryd strømforsyningen fra elnettet i 2 sek.
- Slå strømforsyningen til mellem 5 og 15 sekunder.
- Afbryd strømforsyningen fra elnettet i 2 sek.
- Slå strømmen til: det motorstyrede produkt sætter sig i bevægelse i nogle sekunder. (Hvis programmet er ved det høje eller lave endestop udføres en kort op-ned cyklus).
- Tryk igen på betjeningsboksens knap PROG, indtil det motorstyrede produkt udfører en op-ned cyklus: Den nye betjeningsboks er registreret og alle de andre betjeningsbokse er slettede.



DA

2.4.3. Tilbage til den oprindelige indstilling




Udfør kun dobbelt strømafbrydelse for det program, der skal nulstilles.



Denne nulstilling sletter alle lokale betjeningsbokse, alle sensorerne, alle indstillingerne for endestop og reinitialiserer motorstyringens favoritpositioner (my).

- 1) Placer det motorstyrede produkt i midterhøjde.
- 2) Afbryd strømforsyningen fra elnettet i 2 sek.
- 3) Slå strømforsyningen til mellem 5 og 15 sekunder.
- 4) Afbryd strømforsyningen fra elnettet i 2 sek.
- 5) Slå strømmen til: Det motorstyrede produkt sætter sig i bevægelse i nogle sekunder. (Hvis programmet er ved det høje eller lave endestop, udføres en kort op-ned cyklus).
- 6) Tryk på knappen PROG på den lokale Somfy betjeningsboks, i **≈ 7 sek., indtil det motorstyrede produkt** har udført to op-ned cyklusser: Motorstyringen er reinitialiseret til den oprindelige konfiguration. Genoptag ibrugtagning (se kapitlet Ibrugtagning).



3. BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE



Denne motor kræver ingen vedligeholdelse

3.1. KNAPPERNE OP OG NED

Et kort tryk på tasten **A** eller **V** fremkalder en hel oprulning eller nedrulning af det motorstyrede produkt.

3.2. FUNKTION STOP

Det motorstyrede produkt er i bevægelse.


Udfør et kort tryk på my: Det motorstyrede produkt stopper automatisk.

3.3. FAVORITPOSITION (my)

Sådan anvendes yndlingspositionen (my): Udfør et kort tryk på my: Det motorstyrede produkt sætter sig i bevægelse og stopper i favoritposition (my).



For registrering, ændring eller sletning af favoritpositionen (my) henvises til kapitlet Ekstra justeringer.




3.4. FUNKTION SAMMEN MED EN SOMFY SENSOR


Læs den tilhørende brugsanvisning.

3.5. TILLÆGSINDSTILLINGER

3.5.1. Indstilling eller ændring af yndlingsposition (my)

- 1) Placer det motorstyrede produkt i den ønskede favoritposition (my).
- 2) Tryk på **my**, i **≈ 5 sek.**, indtil det motorstyrede produkt udfører en op-ned cyklus: Den ønskede favoritposition (my) er nu registreret.






DA

3.5.2. Sådan slettes favoritpositionen (my)

- 1) Tryk på **my**: Det motorstyrede produkt sætter sig i bevægelse og stopper i favoritpositionen (my).
- 2) Tryk igen på tasten **my**, indtil det motorstyrede produkt bevæger sig: Favoritpositionen (my) er slettet.



3.5.3. Tilføj/slet Somfy betjeningsboks og sensorer

Læs den tilhørende brugsanvisning.

3.6. TIPS OG RÅD ANGÅENDE BRUG

3.6.1. Spørgsmål om Sunea screen io?

Problem	Mulige årsager	Løsninger
Det motorstyrede produkt fungerer ikke.	Betjeningsboksens batteri er svagt.	Kontrollér, om batteriet er svagt, og udskift det om nødvendigt.
	Motoren er i varmebeskyttelsestilstand.	Vent til motoren er afkølet.

Hvis det motorstyrede produkt stadig ikke fungerer, skal man kontakte en godkendt installatør inden for motorstyring og automatisering i boliger.

3.6.4. Erstatning af en mistet eller beskadiget Somfy betjeningsboks

For at udskifte en betjeningsboks der er mistet eller beskadiget, skal du kontakte en godkendt installatør inden for motorstyring og automatisering i boliger.

4. TEKNISKE OPLYSNINGER


Strømforsyning	230 V ~ 50 Hz
Radiofrekvens	868-870 MHz io homecontrol®, tovejs, trebånds
Anvendt frekvensbånd og maksimal effekt	868,000 MHz - 868,600 MHz e.r.p. <25 mW 868,700 MHz - 869,200 MHz e.r.p. <25 mW 869,700 MHz - 870,000 MHz e.r.p. <25 mW
Driftstemperatur	- 20 °C til + 60 °C
Beskyttelsesindeks	IP 44
Sikkerhedsniveau	Klasse II
Den højeste antal betjeningsbokse og tilknyttede sensorer	9

CE Hermed erklærer Somfy SAS, F-74300 CLUSES, i egenskab af fabrikant, at motoren, for hvilken denne vejledning gælder, og som er mærket til at blive forsynet med 230 V 50 Hz og anvendt, som angivet i denne vejledning, er i overensstemmelse med de væsentlige krav i gældende EU Direktiver, og i særdeleshed med maskindirektivet 2006/42/EF og radiodirektivet 2014/53/EU.


Den komplette EU-overensstemmelseserklæring findes på internetadressen www.somfy.com/ce.

Christian Rey, ansvarlig for godkendelser, handler i navn af Aktivitetsdirektøren, Cluses, 03/2016.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2019007154
Codi Segur de Verificació: 62b65dd9-4440-4216-a1ae-4e8fc5479d21 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170486_2019_614144 Data d'impressió: 13/11/2020 12:58:59 Pàgina 369 de 403	SIGNATURES 1.- CPISR-1 C Jordi Espriu Fernandez (Arquitecte), 18/12/2019 13:17	



DA



SV

ORIGINALBRUKSANVISNING

Den här bruksanvisningen gäller alla Sunea Screen 40 io-motorer som finns att beställa i den aktuella katalogen.

INNEHÅLL

1. Inledande information	63	3. Användning och underhåll	70
1.1 Användningsområde	63	3.1. UPP- och NED-knappar	70
1.2 Ansvar	64	3.2. STOPP-funktion	70
2. Installation	64	3.3. Mellanläge (my)	70
2.1. Montering	64	3.4. Funktion med en Somfy-sensor	70
2.2. Kabelanslutning	65	3.5. Extrainsällningar	70
2.3. Idrifttagning	66	3.6. Tips och råd vid användning	71
2.4. Tips och råd vid installationen	69	4. Tekniska data	71

1. INLEDANDE INFORMATION

1.1 ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Sunea Screen 40 io-motorema är utformade för drivning av alla typer av markiser för utomhusbruk (utan lås), skärmtak och jalousier med vertikala armar.

Installationen ska utföras av en tekniker som är utbildad på motor- och automatiseringsutrustning för hem. Installatören måste försäkra sig om att installationen av den motordrivna produkten motsvarar de bestämmelser som gäller i det land där den används. Där bland standarden EN 13561 för utvändiga solskydd.

SV**1.2 ANSVAR**

Läs bruksanvisningen noga innan du installerar och använder den här produkten. Förutom den information som ges i den här bruksanvisningen är det också viktigt att du följer de anvisningar som finns i bilagan **Säkerhetsanvisningar**.

Motorn ska installeras av en tekniker utbildad inom motor- och automatiseringsutrustning för hem, enligt Somfys instruktioner och tillämplig lagstiftning i det aktuella landet.

All annan användning av motorn än den som beskrivs här ovan är förbjuden. Sådan användning innebär att Somfys ansvar upphör och produktgarantin slutar gälla. Detta gäller även om anvisningarna i bruksanvisningen och i bilagan **Säkerhetsanvisningar** inte följs.

Installatören ska informera kunderna om villkoren för användning och underhåll av motorn och ska också vidarebefordra användnings- och underhållsanvisningarna, samt bilagan **Säkerhetsföreskrifter**, efter installation av motorn. Alla eftermarknadsåtgärder på motorn ska utföras av en tekniker utbildad inom motor- och automatiseringsutrustning för hem.

Om du har frågor om installationen av motorn eller behöver annan information, kontakta en Somfy-återförsäljare eller gå till webbplatsen www.somfy.com.

**Säkerhetsmeddelande!****Obs!****Information****Upp****Ner****2. INSTALLATION**

Anvisningar som **måste** följas av den tekniker som utför installationen av motorn.



Motorn får aldrig tappas, skakas, öppnas eller sänkas ner i vätska.



Installera en separat fjärrkontroll för varje motor.

2.1. MONTERING**2.1.1. Förberedelse av motorn**

Försäkra dig om att rörets innerdiameter är minst 37 mm.

1) Passa in de tillbehör som behövs i upprullningsröret:

- Antingen enbart hjulet **a** på motorn.
- Eller medbringaren **b** och hjulet **c** på motorn.

2) Mät längden (L1) mellan motorns innerkant och drivhjulets ytterkant.



2.1.2. Förberedelse av röret

1) Kapa upprullningsröret till önskad längd beroende på vilken produkt som motorn ska monteras till.

2) Grada av upprullningsröret och ta bort spånarna.

3) På upprullningsrör med slät insida skär man ut en skåra med följande mått:

	d	e
Ø 40 x 1	6 mm	8.5 mm
Ø 40 x 1,5	7 mm	8.5 mm






SV


2.1.3. Montering av motor och rör

- 1) Låt motorn glida in i upprullningsröret.
Slåta upprullningsrör ska placeras med skåran på medbringarens klack.
- 2) Fäst upprullningsröret på hjulet med skruvar eller popnitars längs sträckan (L1).
-  Skruvarna eller popnitarna får inte fästas på motorn utan endast på drivhjulet.



2.1.4. Montering av enheten rör – motor

- 1) Montera och fäst röret och motorn på ändfästet (f) och på motorfästet (g):
-  Kontrollera att enheten rör-motor är fastlåst på ändfästet. Denna åtgärd förhindrar att enheten rör-motor lossnar från infästningen på ändfästet.
- 2) Beroende på typ av fäste kan du behöva skruva fast en adapter på motorhuvudet.




2.2. KABELANSLUTNING

-  Följ standarden NF C 15-100 för elektriska installationer.
Kablar som dras genom en metallvägg måste skyddas och isoleras med en krage eller muff.
Fäst upp kablarna så att de inte tar i rörliga delar.
Om motorn ska användas utomhus och om kabeln är av typen H05-VVF ska kabeln dras i ett UV-beständigt hölje, t.ex. en kabelkanal.
Kabeln på Sunea Screen 40 io kan inte demonteras. Returnera motorn till SAV om den är skadad.

-  Gör alltid en böj på nätkabeln så att vatten inte kan komma in i motorn!
Se till att motorns strömkabel är åtkomlig: den ska vara enkel att byta.

- Bryt nätströmmen.
- Anslut motorn enligt tabellen nedan:

	Neutral (N)	Fasledare (L)	Jord (±)
230 V ~ 50 Hz	Blå	Brun	-






SV

2.3. IDRIFTTAGNING


2.3.1. Föregistrering av fjärrkontrollen

- 1) Slå på strömmen.
- 2) Tryck samtidigt på knapparna **A** / **V** på fjärrkontrollen: Den motordrivna produkten gör en upp- och nedrörelse (snabb höjning och sänkning) och fjärrkontrollen är förregistrerad i motorn.
Motorn är i registreringsläge i cirka 10 min.



2.3.2. Kontroll av rotationsriktning

- 1) Tryck på knappen **A** på fjärrkontrollen:
 - a) Om den motordrivna produkten rör sig uppåt (a) är rotationsriktningen korrekt: Gå till avsnittet "Inställning av gränslägen".
 - b) Om den motordrivna produkten sänks (b) är rotationsriktningen felaktig: Gå till följande steg.
- 2) Tryck på knappen **my** på fjärrkontrollen tills den motordrivna produkten gör en upp- och nedrörelse: Rotationsriktningen har ändrats.
- 3) Tryck på knappen **A** på fjärrkontrollen och kontrollera rotationsriktningen.




2.3.3. Inställning av gränslägen

Inställning av gränslägen i manuellt läge

För vertikala markiser utan övre gränsläge och markiser med sidoarmar utan kassett måste de övre och nedre gränslägena ställas in.

i Gränslägena kan ställas in i vilken ordning som helst.

- 1) Höj upp den motordrivna produkten till önskat läge genom att trycka på knappen **A**.
- 2) Tryck samtidigt på knapparna **my** och **V** tills produkten rör sig.
Det övre gränsläget har minneslagrats.
- 3) Tryck på knappen **my** när den motordrivna produkten har nått önskat nedre läge.
Justera vid behov den motordrivna produktens läge med knapparna **A** och **V**.
- 4) Tryck samtidigt på knapparna **my** och **A** tills produkten rör sig.
Det nedre gränsläget har minneslagrats. Den motordrivna produkten höjs upp och stannar i det övre läget.
- 5) Bekräfta gränslägena genom att trycka på knappen **my** tills den motordrivna produkten gör en upp- och nedrörelse.
Gränslägena har programmerats.




SV

Inställning av gränslägen i halvautomatiskt läge

För markiser med övre gränsläge (stopp för upprullningsstängen under kassetten) ställs det övre gränsläget in automatiskt medan det nedre gränsläget måste justeras.

Automatisk inställning av övre gränsläget, manuell inställning av nedre gränsläge.

- 1) Sänk ner den motordrivna produkten till önskat nedre läge genom att trycka på knappen **V**.
- 2) Tryck samtidigt på knapparna **my** och **Λ** tills den motordrivna produkten rör sig uppåt, då ställs det nedre gränsläget in.
- 3) Tryck på knappen **my** för att stanna den motordrivna produkten.
- 4) För att bekräfta gränslägena trycker du in knappen **my** tills den motordrivna produkten gör en upp- och nedrörelse.




2.3.4. Programmering av fjärrkontrollen

Motorn är i programmeringsläge:

Tryck kort på knappen PROG på den fjärrkontroll som ska programmeras:

Den motoriserade produkten gör en upp- och nedrörelse: fjärrkontrollen är programmerad för motorn.




i Om motorn inte längre är i programmeringsläge, utför steg 2.3.1 igen, innan du utför steg 2.3.4.

2.3.5. Nyinställning av gränslägena (för gränslägen som ställs in manuellt)


Justering av det övre gränsläget

- 1) Tryck på knappen **Λ** så att den motordrivna produkten kommer till det gränsläge som ska justeras.
- 2) Tryck samtidigt in knapparna **Λ** och **V** tills den motordrivna produkten gör en upp- och nedrörelse.
- 3) Tryck på knappen **Λ** eller **V** för att flytta den motordrivna produkten till den nya önskade positionen.
- 4) Bekräfta det nya gränsläget genom att trycka på knappen **my** tills den motordrivna produkten gör en upp- och nedrörelse.



Justering av det nedre gränsläget

- 1) Tryck på knappen **V** så att den motordrivna produkten kommer till det gränsläge som ska justeras.
- 2) Tryck samtidigt in knapparna **Λ** och **V** tills den motordrivna produkten gör en upp- och nedrörelse.
- 3) Tryck på knappen **Λ** eller **V** för att flytta den motordrivna produkten till den nya önskade positionen.
- 4) Bekräfta det nya gränsläget genom att trycka på knappen **my** tills den motordrivna produkten gör en upp- och nedrörelse.




SV**2.3.6. Funktionen "Back impulse"**

Med den här funktionen kan du spänna duken varje gång markisen har rört sig nedåt. Det går att justera upp tills upprullningsröret har rullats max. ½ varv.

Aktivera funktionen:

- 1) Kör ner den motordrivna produkten till det nedre gränsläget.
- 2) Tryck på både **my** och **V** samtidigt tills den motordrivna produkten utför en upp- och nedrörelse. Motom är i programmeringsläge.
- 3) Justera dukens spänning med **A** och **V** (vrid röret max. ½ varv).
- 4) Tryck på **my** tills den motordrivna produkten utför en upp- och nedrörelse: Dukspänningen har programmerats.

**2.3.7. Funktionen "Back release"**

Med den här funktionen kan man lätta belastningen på tyget efter det att markisen har rullats upp till det övre gränsläget (stopp för upprullningsstången under kassetten).

i Samma metod används för att aktivera eller avaktivera "Back release".

Av säkerhetsskäl kan den här funktionen bara aktiveras eller avaktiveras med fjärrkontrollen io-homecontrol® Somfy i 3 fall:


- Efter stoppet på 2 s vid kontroll av inställningarna och före programmeringen av den första io-homecontrol-fjärrkontrollen® från Somfy.
- Efter programmeringen av den första io-homecontrol® Somfy-fjärrkontrollen och under de 4 följande cyklerna.
- Efter en vanlig avstängning av strömmen och under de följande 4 cyklerna.

Aktivera funktionen:

- 1) Kör upp den motordrivna produkten till det övre gränsläget.
- 2) Tryck på både **my** och **V** samtidigt tills den motoriserade produkten utför en upp- och nedrörelse.

Om funktionen "Back release" var avaktiverad aktiveras den.

Om funktionen "Back release" var aktiverad avaktiveras den.

**2.3.8. Funktionen "Stängningskraft"**

Med den här funktionen kan man öka eller minska kraften hos upprullningsstången under kassetten i 3 nivåer (stark-mellan-svag). Som standard ställs motom in på svag nivå på fabriken.

Av säkerhetsskäl kan den här funktionen bara aktiveras med fjärrkontrollen io-homecontrol® Somfy i 3 fall:

- Efter stoppet på 2 s vid kontroll av inställningarna och före programmeringen av den första io-homecontrol-fjärrkontrollen® från Somfy.
- Efter programmeringen av den första io-homecontrol® Somfy-fjärrkontrollen och under de 4 följande cyklerna.
- Efter en vanlig avstängning av strömmen och under de följande 4 cyklerna.

Aktivera funktionen:

- 1) Kör den motordrivna produkten till mittläget.
- 2) Tryck snabbt på både **my** och **A** samtidigt och håll sedan in **my** och **A** samtidigt tills den motordrivna produkten utför en upp- och nedrörelse.


i Motom är endast i programmeringsläge i 10 sekunder.

- 3) Ställ in stängningskraften med **A** och **V**.

För att öka stängningskraften trycker du på **A** tills den motordrivna produkten börjar röra sig: markiskassetten stängningskraft ställs in på högre nivå.

För att minska stängningskraften trycker du på **V** tills den motordrivna produkten börjar röra sig: markiskassetten stängningskraft ställs in på en lägre nivå.

- 4) Tryck på **my**-knappen tills den motordrivna produkten rör sig: den nya stängningskraften är programmerad.





SV

2.4. TIPS OCH RÅD VID INSTALLATIONEN

2.4.1. Frågor om Sunea Screen?


Problem	Möjliga orsaker	Lösningar
Den motordrivna produkten fungerar inte.	Defekt kablage.	Kontrollera kablaget och åtgärda det vid behov.
	Motom är i värmeskyddsläge.	Vänta tills motorn har svalnat.
	Batteriet i fjärrkontrollen är för dåligt laddat.	Kontrollera om batteriet är svagt och byt det vid behov.
	Fjärrkontrollen är inte kompatibel med systemet.	Kontrollera kompatibiliteten och byt fjärrkontrollen vid behov.
	Fjärrkontrollen har inte programmerats in i motom.	Använd en inprogrammerad fjärrkontroll eller programmera in den här fjärrkontrollen.
Den motordrivna produkten stannar för tidigt.	Medbringaren sitter fel.	Fäst medbringaren på rätt sätt.
	Gränslägena är felaktigt inställda.	Justera gränslägena.

2.4.2. Byte av en defekt eller borttappad Somfy-fjärrkontroll

Använd endast strömbavbrottsfunktionen vid nollställning.

Nollställningen raderar alla lokala fjärrkontroller, men givare, inställningarna av gränslägen och mellanläget sparas.

- 1) Placera den motordrivna produkten i halvt upphissat läge.
- 2) Bryt nätströmmen i 2 sekunder.
- 3) Slå på spänningen mellan 5 och 15 sekunder.
- 4) Bryt nätströmmen i 2 sekunder.
- 5) Slå på nätströmmen: den motordrivna produkten rör sig i några sekunder. (Om programmet befinner sig i det övre eller nedre gränsläget gör produkten en kort upp- och nedrörelse.)
- 6) Tryck på knappen PROG på -fjärrkontrollen igen tills den motordrivna produkten gör en upp- och nedrörelse. den nya fjärrkontrollen har programmerats och alla andra fjärrkontroller har raderats.




SV

2.4.3. Återgång till ursprungsconfigurationen

 Använd endast strömbrottsfunktionen vid nollställning.

 Den här nollställningen tar bort alla fjärrkontroller, givare och inställningar av gränslägen och återinitierar motorns mellanläge (my).

- 1) Placera den motordrivna produkten i halvt upphissat läge.
- 2) Bryt nätströmmen i 2 sekunder.
- 3) Slå på spänningen mellan 5 och 15 sekunder.
- 4) Bryt nätströmmen i 2 sekunder.
- 5) Slå på nätströmmen: den motordrivna produkten rör sig några sekunder (om den befinner sig i det övre eller nedre gränsläget gör produkten en kort upp- och nedrörelse).
- 6) Tryck på knappen PROG på den lokala Somfy-fjärrkontrollen i **ca 7 s, till dess att den motordrivna produkten** utför två upp- och nedrörelser :
Motorn återinitieras till originalkonfigurationen.
Ta om driftsättningen (se kapitel Driftsättning).



3. ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL

 Motorn kräver inget underhåll

3.1. UPP- OCH NED-KNAPPAR

En kort tryckning på knappen **A** eller **V** höjer eller sänker den motordrivna produkten helt.

3.2. STOPP-funktion


Den motordrivna produkten är i rörelse.

Tryck kort på my: den motordrivna produkten stannar automatiskt.

3.3. MELLANLÄGE (my)

För att använda favoritläget (my): Tryck kort på my: den motordrivna produkten börjar röra sig och stannar i mellanläget (my).

 För att programmera, ändra eller ta bort mellanläget (my), se kapitlet "Extrainställningar".




3.4. FUNKTION MED EN SOMFY-SENSOR


Se motsvarande anvisningar.

3.5. EXTRAINSTÄLLNINGAR

3.5.1. Programmering eller ändring av mellanläge (my)

- 1) Placera den motordrivna produkten i önskat mellanläge (my).
- 2) Tryck på **my** i ca 5 s, tills den motordrivna produkten gör en upp- och nedrörelse: det önskade mellanläget (my) är programmerat.






AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

SV

3.5.2. Borttagning av mellanläget (my)

- 1) Tryck på **my**: den motordrivna produkten börjar röra sig och stannar i mellanläget (my).
- 2) Tryck på **my** igen tills den motordrivna produkten rör sig: Mellanläget (my) tas bort.



3.5.3. Lägga till/ta bort fjärrkontroller och sensorer från Somfy

Se motsvarande anvisningar.

3.6. TIPS OCH RÅD VID ANVÄNDNING

3.6.1. Frågor om Sunea Screen?

Problem	Möjliga orsaker	Lösningar
Den motordrivna produkten fungerar inte.	Batteriet i fjärrkontrollen är för dåligt laddat.	Kontrollera om batteriet är svagt och byt det vid behov.
	Motorn är i värmeskyddsläge.	Vänta tills motorn har svalnat.

Om produkten fortfarande inte fungerar, kontakta en fackman inom motor- och automatiseringsutrustning för hem.

3.6.4. Byte av en defekt eller borttappad Somfy-fjärrkontroll

För byte av en defekt eller borttappad fjärrkontroll, kontakta en fackman inom motor- och automatiseringsutrustning för hem.

4. TEKNISKA DATA


Strömförsörjning	230 V ~ 50 Hz
Radiofrekvens	868-870 MHz io homecontrol® dubbelriktad triband
Frekvensband och maximal effekt som används	868,000 MHz – 868,600 MHz e.r.p. <25 mW 868,700 MHz – 869,200 MHz e.r.p. <25 mW 869,700 MHz – 870,000 MHz e.r.p. <25 mW
Användningstemperatur	- 20 °C till + 60 °C
Kapslingsklass	IP 44
Säkerhetsnivå	Klass II
Maximalt antal anslutna fjärrkontroller och sensorer	9

CE Som tillverkare intygar härmed Somfy SAS, F-74300 CLUSES, att den motor som omfattas av den här bruksanvisningen och som är märkt för en inspänning på 230 V, ~50 Hz, och som används i enlighet med den här bruksanvisningen, uppfyller de väsentliga kraven i tillämpliga europadirektiv och i synnerhet med maskindirektivet 2006/42/EG samt EMC-direktivet 2014/53/EU.


Hela CE-dokumentet finns på internetadressen www.somfy.com/ce.

Christian Rey, godkännandechef, på uppdrag av aktivitetsdirektören, Cluses, 03/2016.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2019007154
Codi Segur de Verificació: 62b65dd9-4440-4216-a1ae-4e8fc5479d21 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170486_2019_614144 Data d'impressió: 13/11/2020 12:58:59 Pàgina 379 de 403	SIGNATURES 1.- CPISR-1 C Jordi Espriu Fernandez (Arquitecte), 18/12/2019 13:17	



SV



NO

ORIGINALBRUKSANVISNING

Denne bruksanvisningen gjelder for alle Sunea Screen screen 40 io-motorene med versjoner som er tilgjengelige i den gjeldende katalogen.

INNHold

1. Forhåndsinformasjon	73	3. Bruk og vedlikehold	80
1.1 Bruksområde	73	3.1. Opp- og nedknappene	80
1.2 Ansvar	74	3.2. Stoppfunksjon	80
2. Installasjon	74	3.3. Favorittposisjon (my)	80
2.1. Montering	74	3.4. Bruk med en Somfy-sensor	80
2.2. Kabling	75	3.5. Tilleggsinnstillinger	80
2.3. Idriftsetting	76	3.6. Tips og råd angående bruk	81
2.4. Tips og råd angående installasjon	79	4. Tekniske data	81

1. FORHÅNDSINFORMASJON

1.1 BRUKSOMRÅDE

Sunea Screen 40 io-motorene er beregnet for drift av alle typer vindusmarkiser (uten låser), kassetter og markiser med vertikale armer.

Installatøren, som må være en fagperson innenfor motorisering og boligautomasjon, må sørge for at det motoriserte produktet installeres i samsvar med gjeldende standarder i installasjonslandet, slik som EN 13561 vedrørende markiser.

NO

1.2 ANSVAR

Les denne bruksanvisningen grundig før du monterer og bruker motoren. I tillegg til instruksene i denne bruksanvisningen må også detaljerte anvisninger i det vedlagte dokumentet **Sikkerhetsanvisninger** følges.

Motoren skal installeres av fagfolk på området motorisering og boligautomasjon, i samsvar med instruksene fra Somfy og gjeldende forskrifter i landet der motoren skal brukes.

All bruk av motoren utenfor bruksområdet som er beskrevet ovenfor, er forbudt. Somfy fraskriver seg ethvert ansvar og all garanti ved slik bruk som ved all annen manglende overholdelse av anvisningene i denne veiledningen og i det vedlagte dokumentet **Sikkerhetsanvisninger**.

Installatøren skal informere kundene om bruk og vedlikehold av motoren og overlevere dem bruks- og vedlikeholdsanvisningene, samt det vedlagte dokumentet **Sikkerhetsanvisninger** etter installasjon av motoren. Alt servicearbeid på motoren skal utføres av fagfolk innenfor motorisering og boligautomasjon.

Hvis du har spørsmål eller ønsker mer informasjon i forbindelse med installasjonen av motoren, kan du kontakte en Somfy-forhandler eller gå til nettstedet www.somfy.com.



Sikkerhetsvarsel!



NB!



Informasjon

⚠ Heving

⚠ Senking

2. INSTALLASJON



Disse instruksene må **alltid** følges av fagfolkene innenfor motorisering og boligautomasjon under installasjon av motoren.



Motoren må ikke slippes ned, stikkes hull i, legges i væske eller utsettes for støt.



Installer en separat fjernkontroll for hver motor.

2.1. MONTERING

2.1.1. Klargjøring av motoren



Kontroller at rørets indre diameter er 37 mm eller større.

1) Monter det nødvendige tilbehøret for innbygging av motoren i røret:

- Enten bare drivhjulet **a** på motoren.
- Eller medbringeren **b** og drivhjulet **c** på motoren.

2) Mål lengden (L1) fra innerkanten på toppen av motoren til ytterenden av drivhjulet.



2.1.2. Klargjøring av røret


1) Kutt røret i ønsket lengde tilpasset produktet som skal motoriseres.

2) Rund av røret og fjern avfallet.

3) På rør som er glatte innvendig, lages et innsnitt etter følgende mål:


	d	e
Ø 40 x 1	6 mm	8,5 mm
Ø 40 x 1,5	7 mm	8,5 mm






2.1.3. Montering av motoren i røret

- 1) Skyv motoren inn i røret.
På rør som er glatte innvendig, plasseres innsnittet på tappen på medbringeren.
- 2) Fest røret til drivhjulet med skruer eller nagler avhengig av lengden (L1).
- Skruene eller naglene skal festes til drivhjulet og ikke til motoren.



2.1.4. Montering av rørmotoren

- 1) Monter rørmotoren på endedekselet **f** og på motorfestet **g**.
- Kontroller at rørmotoren er låst på endedekselet. På den måten unngår du at rørmotoren går ut av festet på endedekselet.
- 2) Avhengig av type feste må adapteren skrus fast på motorhodet.




2.2. KABLING

- Overhold standarden NF C 15-100 for elektriske installasjoner.
- Kabler som går gjennom en metallvegg, må være beskyttet og isolert av en muffe eller hylse.
- Fest kablene for å unngå all berøring med deler i bevegelse.
- Hvis motoren brukes utendørs, og hvis strømkabelen er av typen H05 VVF, må kabelen installeres i et UV-beständig rør, for eksempel i en renne.
- Kabelen til Sunea Screen 40 io kan ikke demonteres. Hvis den er skadet, må motoren sendes tilbake til serviceavdelingen.

- Lag alltid en sløyfe på matekabelen for å unngå at det kommer vann i motoren!
- Sørg for at strømkabelen til motoren er lett tilgjengelig: Den må være enkel å skifte ut.

- Slå av strømmen.
- Koble motoren etter opplysningene i tabellen under:


	Nøytral (N)	Fase (L)	Jord (±)
230 V ~ 50 Hz	Blå	Brun	-




NO**2.3. IDRIFTSETTING****2.3.1. Forhåndslagring av fjernkontroll**

- 1) Slå på strømmen.
- 2) Trykk samtidig på knappene **A** og **V** på fjernkontrollen: Det motoriserte produktet gjør en opp- og nedbevegelse (hurtig heving og senking); fjernkontrollen er lagret i motoren.

Motoren er i programmeringsmodus i ≈ 10 min.

**2.3.2. Kontroll av rotasjonsretningen**


- 1) Trykk på knappen **A** på fjernkontrollen:
 - a) Hvis det motoriserte produktet går oppover (a), er rotasjonsretningen riktig: Da går du direkte til avsnittet «Innstilling av endeposisjoner».
 - Hvis det motoriserte produktet går nedover (b), er rotasjonsretningen feil: Fortsett med neste punkt.
- 2) Trykk på knappen **my** på fjernkontrollen helt til motoren gjør en opp- og nedbevegelse: Rotasjonsretningen er endret.
- 3) Trykk på knappen **A** på fjernkontrollen for å kontrollere rotasjonsretningen.

**2.3.3. Innstilling av endeposisjoner****Innstilling av endeposisjoner i manuell modus**

På vindusmarkiser uten øvre endestopp og terrassemarkiser uten kasse må øvre og nedre endeposisjon stilles inn.

❗ Endeposisjonene kan stilles inn i fritt valgt rekkefølge.

- 1) Kjør det motoriserte produktet i ønsket øvre endeposisjon ved å trykke på knappen **A**.
- 2) Trykk samtidig på knappene **my** og **V** helt til det motoriserte produktet beveger seg.
Øvre endeposisjon er lagret.
- 3) Trykk på knappen **my** når det motoriserte produktet når ønsket nedre endeposisjon. Om nødvendig justerer du posisjonen til det motoriserte produktet med knappene **A** og **V**.
- 4) Trykk samtidig på knappene **my** og **A** helt til det motoriserte produktet beveger seg.
Nedre endeposisjon er lagret. Det motoriserte produktet kjøres opp og stopper i øvre posisjon.
- 5) For å bekrefte endeposisjonene trykker du på knappen **my** helt til det motoriserte produktet gjør en opp- og nedbevegelse.
Endeposisjonene er lagret.




NO

Innstilling av endeosisjoner i halvautomatisk modus

For markiser med kun øvre endestopp (frontskinnens stopp under kassen) stilles øvre endeosisjon inn automatisk, mens nedre endeosisjon må stilles inn.

Innstilling av øvre endeosisjon automatisk, nedre manuelt.

- 1) Kjør det motoriserte produktet til ønsket nedre endeosisjon ved å trykke på knappen **V**.
- 2) Trykk samtidig på knappene **my** og **A** helt til det motoriserte produktet beveger seg oppover, nedre endeosisjon er innstilt.
- 3) Trykk på knappen **my** for å stanse det motoriserte produktet.
- 4) For å bekrefte endeosisjonene trykker du på knappen **my** helt til det motoriserte produktet gjør en opp- og nedbevegelse.



2.3.4. Lagring av fjernkontrollen


Motoren er i programmeringsmodus:

Trykk kort på PROG-knappen på fjernkontrollen som skal lagres:

Det motoriserte produktet gjør en opp- og nedbevegelse: Denne fjernkontrollen er nå lagret i motoren.




Hvis motoren ikke lenger er i programmeringsmodus, gjentar du trinn 2.3.1 før du gjennomfører trinn 2.3.4.



2.3.5. Endring av endeosisjonene (for manuelt innstilte endeosisjoner)


Justering av øvre endeosisjon

- 1) Trykk på knappen **A** for å kjøre det motoriserte produktet til endeosisjonen som skal justeres.
- 2) Trykk samtidig på knappene **A** og **V** helt til det motoriserte produktet gjør en opp- og nedbevegelse.
- 3) Trykk på knappen **A** eller **V** for å flytte det motoriserte produktet til den nye posisjonen.
- 4) For å bekrefte den nye endeosisjonen trykker du på knappen **my** helt til det motoriserte produktet gjør en opp- og nedbevegelse.



Justering av nedre endeosisjon

- 1) Trykk på knappen **V** for å kjøre det motoriserte produktet til endeosisjonen som skal justeres.
- 2) Trykk samtidig på knappene **A** og **V** helt til det motoriserte produktet gjør en opp- og nedbevegelse.
- 3) Trykk på knappen **A** eller **V** for å flytte det motoriserte produktet til den nye posisjonen.
- 4) For å bekrefte den nye endeosisjonen trykker du på knappen **my** helt til det motoriserte produktet gjør en opp- og nedbevegelse.




NO**2.3.6. Funksjonen «Back impulse»**

Med denne funksjonen kan du stramme markiseduken etter hver bevegelse markisen gjør nedover. Røret kan justeres inntil en halv omdreining.

Slik aktiveres funksjonen:

- 1) Kjør det motoriserte produktet til nedre endeposisjon.
- 2) Trykk samtidig på **my** og **A** helt til det motoriserte produktet gjør en opp- og nedbevegelse: Motoren er i programmeringsmodus.
- 3) Juster strammingen av markiseduken med **A** og **V** (maks ½ omgang på røret).
- 4) Trykk på **my** helt til det motoriserte produktet gjør en opp- og nedbevegelse: Strammingen av duken er lagret.

**2.3.7. Funksjonen «Back release»**

Med denne funksjonen kan du slakke markiseduken når en markise med øvre endestopp (frontskinnens stopp under kassen) er kjørt inn.

i Funksjonen «Back release» aktiveres og deaktiveres på samme måte.

Av sikkerhetshensyn kan denne funksjonen bare aktiveres eller deaktiveres med Somfy io-homecontrol®-fjernkontrollen i tre tilfeller:


- Etter stoppet på to sekunder når innstillingene kontrolleres, og før lagring av den første Somfy io-homecontrol®-fjernkontrollen.
- Etter lagring av den første Somfy io-homecontrol®-fjernkontrollen og under de fire neste syklusene.
- Etter et enkelt strømkutt og under de fire neste syklusene.

Slik aktiveres funksjonen:

- 1) Kjør det motoriserte produktet til øvre endeposisjon.
- 2) Trykk samtidig på **my** og **V** helt til det motoriserte produktet gjør en opp- og nedbevegelse.

Hvis funksjonen «Back release» er inaktiv, aktiveres den.

Hvis funksjonen «Back release» er aktiv, deaktiveres den.

**2.3.8. Funksjonen «Lukkebelastning»**

Med denne funksjonen kan du endre belastningen på frontskinnen under kassen og velge mellom tre nivåer (hard-middels-svak).

Som fabrikkstandard er motoren stilt inn på svak belastning.

Av sikkerhetshensyn er denne funksjonen bare tilgjengelig med Somfy io-homecontrol®-fjernkontrollen i tre tilfeller:

- Etter stoppet på to sekunder når innstillingene kontrolleres, og før lagring av den første Somfy io-homecontrol®-fjernkontrollen.
- Etter lagring av den første Somfy io-homecontrol®-fjernkontrollen og under de fire neste syklusene.
- Etter et enkelt strømkutt og under de fire neste syklusene.

Slik aktiveres funksjonen:

- 1) Sett det motoriserte produktet i midtposisjon.
- 2) Trykk kort og samtidig på **my** og **A**, raskt etterfulgt av et kontinuerlig og samtidig trykk på **my** og **A** helt til det motoriserte produktet gjør en opp- og nedbevegelse.


i Motoren er på programmering i bare ti sekunder.


- 3) Juster belastningsnivået ved lukking med **A** og **V**.

For å øke belastningsnivået ved lukking trykker du på **A** helt til det motoriserte produktet beveger seg langsomt. Belastningsnivået ved lukking av kassetmarkisen er endret til hard belastning.

For å redusere belastningsnivået ved lukking trykker du på **V** helt til det motoriserte produktet beveger seg langsomt. Belastningsnivået ved lukking av kassetmarkisen er endret til svak belastning.

- 4) Trykk på knappen **my** helt til det motoriserte produktet beveger seg: Det nye belastningsnivået ved lukking er lagret.





NO

2.4. TIPS OG RÅD ANGÅENDE INSTALLASJON

2.4.1. Problemer med Sunea screen?


Problem	Mulig årsak	Løsning
Det motoriserte produktet virker ikke.	Kablingen er feil.	Kontroller kablingen og endre den om nødvendig.
	Motoren er i varmebeskyttelsesmodus.	Vent til motoren er avkjølt.
	Batteriet i fjernkontrollen er dårlig.	Kontroller batteriet og skift ut om nødvendig.
	Fjernkontrollen er ikke kompatibel.	Kontroller kompatibiliteten og skift ut fjernkontrollen om nødvendig.
	Fjernkontrollen du bruker, er ikke lagret i motoren.	Bruk en lagret fjernkontroll eller lagre denne fjernkontrollen.
Det motoriserte produktet stanser for tidlig.	Medbringeren er feil montert.	Monter medbringeren riktig.
	Endeposisjonene er feil innstilt.	Juster endeposisjonene.

2.4.2. Utskifting av tapt eller ødelagt Somfy-fjernkontroll

 Det doble strømkuttet skal kun foretas ved det apparatet som skal nullstilles.

 Denne nullstillingen sletter alle lokale fjernkontroller, men innstillingene for endeposisjon og favorittposisjon beholdes.

- 1) Sett det motoriserte produktet i midtstilling.
- 2) Kutt strømmen i 2 sekunder.
- 3) Tilfør strøm igjen i 5 til 15 sek.
- 4) Kutt strømmen i 2 sekunder.
- 5) Tilfør strøm igjen: Det motoriserte produktet setter seg i bevegelse noen sekunder. (Hvis apparatet er i øvre eller nedre endeposisjon, gjør det en kort opp- og nedbevegelse).
- 6) Trykk en gang til på PROG-knappen på den nye fjernkontrollen helt til det motoriserte produktet gjør en opp- og nedbevegelse: Den nye fjernkontrollen er lagret og alle de andre fjernkontrollene er slettet.



NO

2.4.3. Tilbakestilling til originaloppsett




Det doble strømkuttet skal kun foretas ved det apparatet som skal nullstilles.



Denne nullstillingen sletter alle fjernkontroller, alle sensorer og alle endeposisjoninnstillinger og gjenoppretter motorens favorittposisjon (my).

- 1) Sett det motoriserte produktet i midtstilling.
 - 2) Kutt strømmen i 2 sekunder.
 - 3) Tilfør strøm igjen i 5 til 15 sek.
 - 4) Kutt strømmen i 2 sekunder.
 - 5) Tilfør strøm igjen: Det motoriserte produktet beveger seg noen sekunder. (Hvis apparatet er i øvre eller nedre endeposisjon, gjør det en kort opp- og nedbevegelse).
 - 6) Trykk på PROG-knappen på den lokale Somfy-fjernkontrollen i **≈ 7 s helt til** det motoriserte produktet gjør to opp- og nedbevegelser: Motoren er tilbakestilt til originaloppsettet.
- Start opp igjen med idriftsettingen (se avsnittet Idriftsetting).



3. BRUK OG VEDLIKEHOLD



Denne motoren er vedlikeholdsfri

3.1. OPP- OG NEDKNAPPEN

Et kort trykk på knappen **A** eller **V** får det motoriserte produktet til å kjøre opp eller ned.

3.2. STOPPFUNKSJON

Det motoriserte produktet er i bevegelse.


Trykk kort på my: Det motoriserte produktet stanser automatisk.

3.3. FAVORITTPosisJON (my)

Slik brukes favorittposisjonen (my): Trykk kort på my: Det motoriserte produktet begynner å bevege seg og stanser i favorittposisjonen (my).



For å lagre, endre eller slette favorittposisjonen (my), se kapitlet Tilleggsinnstillinger.




3.4. BRUK MED EN SOMFY-SENSOR


Se tilhørende bruksanvisning.

3.5. TILLEGGSINNSTILLINGER

3.5.1. Lagring og endring av favorittposisjonen (my)

- 1) Sett det motoriserte produktet i ønsket favorittposisjon (my).
- 2) Trykk på **my** i **≈ 5 s helt til** det motoriserte produktet gjør en opp- og nedbevegelse: Ønsket favorittposisjon (my) er lagret.





NO

3.5.2. Sletting av favorittposisjonen (my)

1) Trykk på **my**: Det motoriserte produktet begynner å bevege seg og stanser i favorittposisjonen (my).

2) Trykk en gang til på **my** helt til det motoriserte produktet beveger seg: Favorittposisjonen (my) er slettet.

1

2

3.5.3. Legge til/slette fjernkontroller og Somfy-sensorer

Se tilhørende bruksanvisning.

3.6. TIPS OG RÅD ANGÅENDE BRUK

3.6.1. Problemer med Sunea screen?

Problem	Mulig årsak	Løsning
Det motoriserte produktet virker ikke.	Batteriet i fjernkontrollen er dårlig.	Kontroller batteriet og skift ut om nødvendig.
	Motoren er i varmebeskyttelsesmodus.	Vent til motoren er avkjølt.

Hvis det motoriserte produktet fremdeles ikke virker, må du kontakte fagfolk innenfor motorisering og boligautomasjon.

3.6.4. Utskifting av tapt eller ødelagt Somfy-fjernkontroll

Hvis en fjernkontroll er tapt eller ødelagt, må du kontakte fagfolk innenfor motorisering og boligautomasjon.

4. TEKNISKE DATA

Strømforsyning	230 V ~ 50 Hz
Radiofrekvens	Toveis trebånds 868-870 MHz io homecontrol®
Frekvensbånd og maksimalt brukt effekt	868,000 MHz - 868,600 MHz ERP <25 mW 868,700 MHz - 869,200 MHz ERP <25 mW 869,700 MHz - 870,000 MHz ERP <25 mW
Brukstemperatur	- 20 °C til + 60 °C
Beskyttelsesindeks	IP 44
Sikkerhetsnivå	Klasse II
Maksimalt antall tilknyttede fjernkontroller og sensorer	9

CE

Somfy SAS, F-74300 CLUSES erklærer herved at motoren beskrevet i denne bruksanvisningen, merket for å forsynes med 230 V ~ 50 Hz og brukt som angitt i denne bruksanvisningen, er i samsvar med de viktigste kravene i de relevante EU-direktivene, og særlig maskindirektivet 2006/42/EF og radiodirektivet 2014/53/EU.

Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på www.somfy.com/ce.


Christian Rey, godkjenningsansvarlig, på vegne av daglig leder, Cluses, 03/2016.

Copyright © 2016 Somfy SAS. All rights reserved.


Bildene er ikke forpliktende

91

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2019007154
Codi Segur de Verificació: 62b65dd9-4440-4216-a1ae-4e8fc5479d21 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170486_2019_614144 Data d'impressió: 13/11/2020 12:58:59 Pàgina 389 de 403	SIGNATURES 1.- CPISR-1 C Jordi Espriu Fernandez (Arquitecte), 18/12/2019 13:17	



NO



FI

KÄYTTÖOPAS

Tätä käyttöohjetta käytetään kaikissa moottoreissa Sunea Screen screen 40 io joiden versiot löytyvät voimassa olevasta tuoteluettelosta.

SISÄLLYS

1. Yleistä	83	3. Käyttö ja huolto	90
1.1 Käyttötarkoitus	83	3.1. Painikkeet "Ylös" ja "Alas"	90
1.2 Vastuu	84	3.2. STOP-toiminto	90
2. Asennusohjeet	84	3.3. Suosikkiasento (my)	90
2.1. Asennus	84	3.4. Toiminta Somfy-sensorilla	90
2.2. Kaapelointi	85	3.5. Lisäsäädöt	90
2.3. Käyttöönotto	86	3.6. Vinkkejä ja käyttöohjeita	91
2.4. Vinkkejä ja asennusohjeita	89	4. Tekniset tiedot	91

1. YLEISTÄ

1.1 KÄYTTÖTARKOITUS

Sunea Screen 40 io -moottorit on suunniteltu käyttäviksi kaikenlaisten upystysuuntaan liikkuvien ulko- ja sispuolisten kaihtimien.

Asentajan, jonka on oltava asuintilojen motorisoinnin ja automatisoinnin ammattilainen, on varmistettava, että moottoroitu laite on asennettu asennusmaassa voimassaolevien säännösten ja standardien, kuten esimerkiksi ulkokaihtimiin liittyvä standardi EN 13561, mukaan.

FI

1.2 VASTUU

Ennen kuin asennat ja käytät moottoria, lue tarkasti tämä käyttöohje. Tässä ohjeessa kuvattujen ohjeiden lisäksi noudata myös liitteenä olevia **turvallisuusohjeita**.

Moottorin asennuksen saa suorittaa asuintilojen motorisoinnin ja automatisoinnin ammattilainen Somfyn ohjeiden ja asennusmaassa voimassaolevien säännösten mukaan.

Moottorin tässä kuvatusta käyttötarkoituksesta poikkeava käyttö on kielletty. Tämän käyttöohjeen ja **turvallisuusohjeiden** vaatimusten vastainen käyttö ja laiminlyönti peruuttavat Somfyn vastuun ja takuun.

Asentajan tulee kertoa asiakkailleen moottorin asennus- ja huolto-ohjeet, ja hänen on välitettävä käyttäjille käyttö- ja huolto-ohjeet sekä liitteenä olevat **turvallisuusohjeet** moottorin asennuksen jälkeen. Kaikki moottorille myynnin jälkeen tehtävä huolto on jätettävä kodin motorisoinnin ja automatisoinnin ammattilaiselle.

Jos moottorin asennuksessa on epäselvää tai haluat lisätietoja, ota yhteys Somfyn jälleenmyyjään tai mene sivulle www.somfy.com.

**Turvallisuusvaroitus!****Huomio!****Tietoja****Ylös****ALAS**

2. ASENNUKSEEN



Näitä ohjeita on **ehdottomasti** noudatettava, kun kodin moottoroinnin ja automatisoinnin ammattilainen asentaa moottorointia.



Älä koskaan pudota moottoria, iske sitä, poraa siihen reikiä tai upota sitä veteen.



Asenna jokaiseen moottoriin oma huoltokytkin.

2.1. ASENNUKSEEN

2.1.1. Moottorin valmistelu



Varmista, että putken sisähalkaisija on vähintään 37 mm.

1) Asenna tarvittavat lisävarusteet moottorin kelausputkeen integrointia varten:



- Joko pelkkä vetopyörä **a** moottoriin.
- Tai kiertorengas **b** ja vetopyörä **c** moottoriin.

2) Mittaa pituus (L1) moottorin päänsisäreunan ja vetopyörän ääripään välillä.

2.1.2. Putken valmistelu

- 1) Katkaise kelausputki haluamasi pituiseksi moottoroidun laitteen mukaan.
- 2) Siisti kelausputki ja poista lastut.
- 3) Leikkaa sisältä sileiden kelausputkien syvennys seuraavien mittojen mukaan:

	d	e
Ø 40 x 1	6 mm	8,5 mm
Ø 40 x 1,5	7 mm	8,5 mm



FI

2.1.3. Moottori-putki-kokoonpano


1) Liu'uta moottori kelausputkeen.

Sisältä sileissä kelausputkissa aseta leikattu syvennys kiertorenkkaan koukkuun.

2) Kiinnitä kelausputki vetopyörään ruuveilla tai niiteillä pituuden (L1) mukaan.



Ruuveja tai popniittejä ei saa kiinnittää moottoriin, vaan ainoastaan vetopyörään.




2.1.4. Putki-moottori-kokoonpanon asennus

1) Asenna ja kiinnitä putki-moottorointi-kokonaisuus kannakkeeseen (f) ja moottorin kannattimeen (g):



Varmista, että putki-moottori-kokonaisuus on lukittu päitekappaleen kannakkeeseen. Tämän toimenpiteen avulla vältetään putki-moottori-kokoonaisuuden irtoaminen päitekappaleen kannakkeen kiinnityksestä.



2) Ruuvaa sovitin moottorin päähän tukityypin mukaan.

2.2. KAAPELOINTI



Noudata sähköasennuksissa standardia NF C 15-100.

Metallisen rakenteen kautta kulkevat kaapelit on suojattava ja eristettävä joko holkillla tai kotelolla.

Kiinnitä kaapelit, jotta ne eivät kosketa liikkuvaa osaa.

Jos moottorointia käytetään ulkotiloissa ja jos virtajohto on tyyppiä H05 VVF, asenna johto UV-säteitä kestävään kanavaan, esimerkiksi kaapelikourun alle.

Sunea screen 40 -moottorin kaapeli voidaan irrottaa. Jos se on vaurioitunut, palauta moottori SAV:lle.




Tee aina virransyöttöjohtoon mutka, jottei vesi pääse valumaan johtoa pitkin moottoriin!

Jätä moottorin virransyöttökaapeli niin, että siihen pääsee käsiksi: se on voitava vaihtaa helposti.


- Katkaise virransyöttö.
- Kytke moottori alla olevan taulukon tietojen mukaan:

	Neutraali johdin (N)	Vaihe (L)	Maa (±)
230 V ~ 50 Hz	Sininen	Ruskea	-




FI**2.3. KÄYTTÖÖNOTTO****2.3.1. Kaukosäätimen esitallennus**

- 1) Kytke virransyöttö.
- 2) Paina yhtä aikaa kaukosäätimen painikkeita **Λ** / **V**: Moottoroitu laite tekee ylös- ja alas-liikkeen (nopea nousu ja lasku). Kaukosäädin on esirekisteröity moottoriin. Moottori on ohjelmointitilassa ≈ 10 min ajan.

**2.3.2. Pyörimissuunnan tarkastaminen**


- 1) Paina ohjauskytkimen painiketta **Λ**:
 - a) Jos moottoroitu laite (a) nousee, pyörimissuunta on oikea. Siirry kappaleeseen "Ylä- ja alarajan säädöt".
 - b) Jos moottoroitu laite laskee (b), pyörimissuunta on virheellinen. Siirry seuraavaan vaiheeseen.
- 2) Paina painiketta **my** kaukosäätimessä, kunnes moottoroitu laite tekee ylös- ja alas-liikkeen: Pyörimissuunta on muutettu.
- 3) Paina ohjauskytkimen painiketta **Λ**, kun haluat tarkastaa kiertoliikkeen.

**2.3.3. Ylä- ja alarajojen säädöt****Ylä- ja alarajojen säädöt manuaalisessa tilassa**

Ilman mekaanista ylärajan pysäytystä olevien tuotteiden molemmat rajat on saadettava manuaalisesti.

i Ylä- ja alarajat voidaan säätää missä tahansa järjestyksessä.

- 1) Nosta moottoroitu laite haluamaasi yläasentoon painamalla painiketta **Λ**.
- 2) Paina samanaikaisesti painikkeita **my** ja **V** kunnes moottoroitu laite liikkuu. Yläraja-asento on tallennettu muistiin.
- 3) Paina painiketta **my**, kun moottoroitu laite saavuttaa halutun alaraja-asennon. Säädä moottoroidun laitteen asentoa tarvittaessa painikkeilla **Λ** ja **V**.
- 4) Paina samanaikaisesti painikkeita **my** ja **Λ** kunnes moottoroitu laite liikkuu. Alaraja-asento on tallennettu muistiin. Moottoroitu laite nousee ja pysähtyy yläasentoon.
- 5) Vahvista raja-asennot painamalla painiketta **my**, kunnes moottoroitu laite tekee ylös- ja alas-liikkeen. Raja-asennot on nyt tallennettu.




FI

Ylä- ja alarajojen säädöt puoliautomaattisessa tilassa

Mekaanisella ylärajalla varustetuissa tuotteissa säädetään ainoastaan alaraja. Yläraja säätyy automaattisesti.

Automaattinen yläraja-asennon säätö, manuaalinen alaraja-asennon säätö.

- 1) Laske moottori haluamaasi ala-asentoon painamalla painiketta **V**.
- 2) Paina samanaikaisesti painikkeita **my** ja **Λ** kunnes moottori nousee. Ala-asento on nyt säädetty.
- 3) Paina **my**-painiketta pysäyttääksesi moottoroidun laitteen.
- 4) Vahvista raja-asennot painamalla painiketta **my**, kunnes moottoroitu laite tekee ylös- ja alas-liikkeen.



2.3.4. Kaukosäätimen tallennus


Moottoroitu laite on ohjelmointitilassa:

Paina lyhyesti tallennettavan kaukosäätimen PROG-painiketta:

Moottoroitu laite tekee edestakaisen liikkeen: tämä kaukosäädin on tallennettu moottoroituun laitteeseen.




Jos moottoroitu laite ei ole enää ohjelmointitilassa, tee uudestaan vaihe 2.3.1 ennen vaihetta 2.3.4.



2.3.5. Raja-asentojen uudelleensäätö (manuaalisesti säädetty raja-asennot


Ylärajan korjaus

- 1) Paina painiketta **Λ**, jotta saat moottoroidun laitteen raja-asentoon uudelleensäätöä varten.
- 2) Paina samaan aikaan painikkeita **Λ** ja **V**, kunnes moottoroitu laite tekee ylös- ja alas-liikkeen.
- 3) Paina painiketta **Λ** tai **V**, kun haluat siirtää moottoroitua laitetta uutta haluamaasi asentoa kohden.
- 4) Kun haluat vahvistaa uuden raja-asennon, paina painiketta **my**, kunnes moottoroitu laite tekee ylös- ja alas-liikkeen.



Alarajan korjaus

- 1) Paina painiketta **V**, kun haluat viedä moottoroidun laitteen raja-asentoon säätöä varten.
- 2) Paina samaan aikaan painikkeita **Λ** ja **V**, kunnes moottoroitu laite tekee ylös- ja alas-liikkeen.
- 3) Paina painiketta **Λ** tai **V**, kun haluat siirtää moottoroitua laitetta uutta haluamaasi asentoa kohden.
- 4) Kun haluat vahvistaa uuden raja-asennon, paina painiketta **my**, kunnes moottoroitu laite tekee ylös- ja alas-liikkeen.




FI**2.3.6. "Back impulse" -toiminto**

Tällä toiminnolla kangas voidaan kiristää joka kerta kun kaihdin on liikkunut alas. Sitä on mahdollista säätää ½ kelausputken kierrosta.

Tämän toiminnon käyttäminen:

- 1) Laske moottoroitu laite alaraja-asentoon.
- 2) Paina samanaikaisesti painikkeita **my** ja **Λ**, kunnes moottoroitu laite tekee edestakaisen liikkeen: moottoroitu laite on ohjelmointitilassa.
- 3) Säädä kankaan kiristys painikkeilla **Λ** ja **V** (korkeintaan ½ kierrosta).
- 4) Paina painiketta **my**, kunnes moottoroitu laite tekee edestakaisen liikkeen: kankaan kiristys on tallennettu.

**2.3.7. "Back release" -toiminto**

Tämän toiminnon ansiosta pingottunutta kangasta voi höllentää sen jälkeen, kun kaihdin on nostettu mekaaniseen ylärajaan.



"Back release" -toiminnon käyttöönotto ja käytöstä poistaminen tapahtuu samalla tavalla.

Turvallisuussyistä tämän toiminnon voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä io-homecontrol® Somfy -kaukosäätimellä vain kolmessa tilanteessa:


- Säätojen vahvistuksen vaatiman, 2 s kestävän pysäytyksen jälkeen, ennen ensimmäisen io-homecontrol® Somfy -kaukosäätimen tallennusta.
- Ensimmäisen io-homecontrol® Somfy -kaukosäätimen tallennuksen jälkeen ja neljän seuraavan vaiheen aikana.
- Yksittäisen virtakatkoksen jälkeen ja neljän seuraavan vaiheen aikana.

Tämän toiminnon käyttäminen:

- 1) Nosta moottoroitu laite yläraja-asentoon.
- 2) Paina samanaikaisesti painikkeita **my** ja **V**, kunnes moottoroitu laite tekee edestakaisen liikkeen.

Jos toiminto "Back release" oli pois käytöstä, se on nyt käytössä.

Jos toiminto "Back release" oli käytössä, se on nyt pois käytöstä.

**2.3.8. "Sulkemisvoima" -toiminto**

Tämän toiminnon avulla nostotangon voimaa kotelon alapuolella voi lisätä tai vähentää kolmiportaisesti (voimakas-keskitaso-heikko). Toimitushetkellä moottorin oletusasetuksena on alhainen taso.

Turvallisuussyistä tätä toimintoa voi käyttää io-homecontrol® Somfy -kaukosäätimellä vain kolmessa tilanteessa:

- Säätojen vahvistuksen vaatiman, 2 s kestävän pysäytyksen jälkeen, ennen ensimmäisen io-homecontrol® Somfy -kaukosäätimen tallennusta.
- Ensimmäisen io-homecontrol® Somfy -kaukosäätimen tallennuksen jälkeen ja neljän seuraavan vaiheen aikana.
- Yksittäisen virtakatkoksen jälkeen ja neljän seuraavan vaiheen aikana.

Tämän toiminnon käyttäminen:

- 1) Aseta moottoroitu laite keskiasentoon.
- 2) Paina yhtä aikaa lyhyesti painikkeita **my** ja **Λ** ja paina välittömästi sen jälkeen yhtä aikaa pitkään painikkeita **my** ja **Λ**, kunnes moottoroitu laite tekee edestakaisen liikkeen. Moottori on ohjelmointitilassa vain 10 sekuntia.




- 3) Säädä sulkemisvoima painikkeilla **Λ** ja **V**.

Lisää sulkemisvoimaa painamalla painiketta **Λ**, kunnes moottoroitu laite liikkuu hitaasti: kaihtimen kasetin sulkemisvoima on nostettu korkeimmalle tasolle.

Vähennä sulkemisvoimaa painamalla painiketta **V**, kunnes moottoroitu laite liikkuu hitaasti: kaihtimen kasetin sulkemisvoima on laskettu alimmalle tasolle.

- 4) Paina painiketta **my**, kunnes moottoroitu laite liikkuu: uusi sulkemisvoima on nyt tallennettu.





FI

2.4. VINKKEJÄ JA ASENNUSOHJEITA

2.4.1. Kysymyksiä Sunea screen io -laitteesta


Vika	Mahdolliset syyt	Ratkaisut
Moottoroitu laite ei toimi.	Kaapelointi on virheellinen.	Tarkasta kaapelointi ja korjaa sitä tarvittaessa.
	Moottori on ylikuumentunut eikä liiku.	Odota, kunnes moottori jäähtyy.
	Kaukosäätimen paristo on heikko.	Tarkasta, onko paristo heikko ja vaihda se tarvittaessa.
	Kaukosäädin ei ole yhteensopiva.	Tarkasta yhteensopivuus ja vaihda kaukosäädin tarvittaessa.
	Moottoriin ei ole tallennettu käytettyä kaukosäädintä.	Käytä tallennettua kaukosäädintä tai tallenna käytössä oleva kaukosäädin.
Moottoroitu laite pysähtyy liian aikaisin.	Kiirtorengas on asennettu huonosti.	Asenna kiirtorengas oikein.
	Ylä- ja alarajat on säädetty huonosti.	Korjaa ylä- ja alarajat.

2.4.2. Kadonneen tai rikkoutuneen Somfyn kaukosäätimen vaihto

Älä tee kahta jännitekatkosta muulle kuin nollattavalle tuotteelle.

Tämä nollaus poistaa kaikki paikalliset kaukosäätimet, kuten sensorit, raja-asentojen säädöt ja muistiin tallennetut suosikkiasennot.

- 1) Aja moottoroitu laite puoliväliin.
- 2) Katkaise virransyöttö 2 sekunnin ajaksi.
- 3) Kytke virta takaisin 5 - 15 sekunniksi.
- 4) Katkaise virransyöttö 2 sekunnin ajaksi.
- 5) Kytke virta jälleen päälle: moottoroitu laite alkaa liikkua muutaman sekunnin kuluttua. (Jos sovellus on ylä- tai ala-asennossa, se tekee lyhyen ylös- ja alas-liikkeen).
- 6) Paina uuden kaukosäätimen PROG-painiketta, kunnes moottoroitu laite tekee ylös- ja alas-liikkeen: uusi kaukosäädin on tallennettu ja kaikki muut kaukosäätimet on poistettu muistista.



FI

2.4.3. Alkuperäisasetusten palautus




Älä tee kahta jännitekatkosta muulle kuin nollattavalle tuotteelle.



Tämä nollaus poistaa kaikki kaukosäätimet, sensorit, ääriasentojen asetukset ja palauttaa suosikkiasennon (my) alkuperäisasetukset.

- 1) Aja moottoroitu laite puoliväliin.
- 2) Katkaise virransyöttö 2 sekunnin ajaksi.
- 3) Kytke virta takaisin 5 - 15 sekunniksi.
- 4) Katkaise virransyöttö 2 sekunnin ajaksi.
- 5) Kytke virta jälleen päälle: moottoroitu laite liikkuu muutaman sekunnin ajan. (Jos sovellus on ylä- tai ala-asennossa, se tekee lyhyen ylös- ja alas-liikkeen).
- 6) Paina paikallisen Somfy kaukosäätimen PROG-painiketta **noin 7 sekunnin ajan, kunnes** moottoroitu laite tekee ylös- ja alas-liikkeen kahdesti.:
Moottoroidun laitteen alkuperäiset asetukset on palautettu.
Jatka käyttöönottoa (ks. luku Käyttöönotto).



3. KÄYTTÖ JA HUOLTO



Tätä moottoria ei tarvitse huoltaa

3.1. PAINIKKEET "YLÖS" JA "ALAS"

Kun painiketta **A** tai **V** painetaan lyhyesti, moottoroitu laite nousee tai laskee kokonaan.

3.2. STOP-toiminto

Moottori on liikkeessä.


Paina lyhyesti my-painiketta: moottoroitu laite pysähtyy automaattisesti.

3.3. SUOSIKKIASENTO (my)

Suosikkiasennon (my) käyttäminen: Paina lyhyesti my-painiketta: moottoroitu laite lähtee liikkeelle ja pysähtyy suosikkiasentoon (my).



Katso suosikkiasennon (my) tallentamiseen, muutokseen tai poistoon liittyvät ohjeet luvusta Lisäsäädöt.




3.4. TOIMINTA SOMFY-SENSORILLA


Katso vastaava käyttöopas.

3.5. LISÄSÄÄDÖT

3.5.1. Suosikkiasennon (my) asettaminen tai muuttaminen

- 1) Aja moottoroitu laite haluamaasi suosikkiasentoon (my).
- 2) Paina **my**, noin ≈ 5 s, kunnes moottoroitu laite tekee ylös- ja alas-liikkeen: haluamasi suosikkiasento (my) on tallennettu.





FI

3.5.2. Suosikkiasennon (my) poisto

1) Paina **my**: moottoroitu laite alkaa liikkua ja pysähtyy suosikkiasentoon (my).
2) Paina uudestaan **my**-painiketta, kunnes moottoroitu laite liikkuu: suosikkiasento (my) on poistettu.

1

2

3.5.3. Somfyn kaukosäätimien ja sensorien lisäys tai poisto

Katso vastaava käyttöopas.

3.6. VINKKEJÄ JA KÄYTTÖOHJEITA

3.6.1. Kysymyksiä Sunea Screen -laitteesta

Vika	Mahdolliset syyt	Ratkaisut
Moottoroitu laite ei toimi.	Kaukosäätimen paristo on heikko.	Tarkasta, onko paristo heikko ja vaihda se tarvittaessa.
	Moottori on ylikuumentunut eikä liiku..	Odota, kunnes moottori jäähtyy.

Jos moottoroitu laite ei edelleenkään toimi, ota yhteys motorisoinnin ja automatisoinnin ammattilaiseen.

3.6.4. Kadonneen tai rikkoutuneen Somfyn kaukosäätimen vaihto

Kun haluat vaihtaa kadonneen tai rikkoutuneen kaukosäätimen, ota yhteys motorisoinnin ja automatisoinnin ammattilaiseen.

4. TEKNISET TIEDOT

Syöttöjännite	230 V ~ 50 Hz	
Radiotaajuus	868-870 MHz io homecontrol® kaksisuuntainen kolmitaajuusalue	
Taajuusalueet ja maksimiteho	868,000 - 868,600 MHz	ERP < 25 mW
	868,700 - 869,200 MHz	ERP < 25 mW
	869,700 - 870,000 MHz	ERP < 25 mW
Käyttölämpötila	(- 20°C) - (+ 60°C)	
Kotelointiluokka	IP 44	
Turvallisuustaso	Luokka II	
Liitettyjen kaukosäätimien ja sensorien enimmäismäärä		9

CE

Valmistajana Somfy SAS, F-74300 CLUSES ilmoittaa täten, että tässä käyttöohjeessa kuvattu moottori, jonka jännite on 230 V ~ 50 Hz ja jota käytetään tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla, on sovellettavien Euroopan unionin direktiivien ja erityisesti konedirektiivin 2006/42/EY ja radiolaitedirektiivin 2014/53/EU olennaisten vaatimusten mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on luettavissa osoitteessa www.somfy.com/ce.


Christian Rey, tyyppihyväksyntäasioiden vastuuhenkilö, joka toimii toimitusjohtajan nimissä, Cluses, 03/2016.

Copyright © 2016 Somfy SAS. All rights reserved.

Tuotteet voivat poiketa kuvista


101

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2019007154
Codi Segur de Verificació: 62b65dd9-4440-4216-a1ae-4e8fc5479d21 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170486_2019_614144 Data d'impressió: 13/11/2020 12:58:59 Pàgina 399 de 403	SIGNATURES 1.- CPISR-1 C Jordi Espriu Fernandez (Arquitecte), 18/12/2019 13:17	




FI

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2019007154
Codi Segur de Verificació: 62b65dd9-4440-4216-a1ae-4e8fc5479d21 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170486_2019_614144 Data d'impressió: 13/11/2020 12:58:59 Pàgina 400 de 403		SIGNATURES 1.- CPISR-1 C Jordi Espriu Fernandez (Arquitecte), 18/12/2019 13:17




DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2019007154
Codi Segur de Verificació: 62b65dd9-4440-4216-a1ae-4e8fc5479d21 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170486_2019_614144 Data d'impressió: 13/11/2020 12:58:59 Pàgina 401 de 403		SIGNATURES 1.- CPISR-1 C Jordi Espriu Fernandez (Arquitecte), 18/12/2019 13:17



Somfy SAS
50 avenue du Nouveau Monde
F-74300
www.somfy.com






SUNEA SCREEN 40 IO TECHNICAL DATA SHEET

TDST DOC0130075 001
SUNEA SCREEN 40 io
15/09/2016

Type of head	Round head
Nominal voltage	230 V / 50 Hz
Power supply tolerances	195,5V - 255,3V / 47 Hz - 52 Hz
Thermal time	4 minutes in accordance with EN 60335-2-97
Number of wires of the cable	2
Wire section	0,75 mm ²
Insulation class	Class II
Type of Limit Switch Unit (L.S.U.)	Electronic
Capacity of the LSU	Limited to 3 minutes of rotation without stop
Repeatability	± 5°
Degree of protection	IP 44
Radio frequency	868-870 Mhz (tri band)
Coding	Code with a minimum of 2 ⁴⁸ possibilities
Capacity of memory	Maxi 9 for 1W transmitter - infinite for 2W transmitters
Antenna	Integrated
Range	20 m with 2 reinforced concrete walls to be passed through
R&TTE (Radio Equipement and	http://www.somfy.com/ce/index.cfm
Safety Security	http://www.somfy.com/ce/index.cfm
Electromagnetic compatibility	http://www.somfy.com/ce/index.cfm
Radio frequency	http://www.somfy.com/ce/index.cfm
Principle	The principle of the Sunea io is to motorize screen / Valance or Lateral Arms Awning with the io-Homecontrol protocol
Interface drawings	Screw implantation for LS40 mounting 147897 / Wheel interface LS40 147887 / Crown interface LS40 147888
Wheel undclipping force	LS40 & Altus 40 head interface drawing 147465
Standby consumption	≈ 7 Kg
Temperature working range	0,5 W
Noise level	Normal use : -10°C to +40°C Exceptionnal use (2% of the life time not continuously) : -20°C to + 70°C
Used position	According to ISO 3741 NF 31022 standards : Acoustic power Max value in dB(A) ref 1pW, at nominal torque and between 20°C to 35°C.
CE declaration of conformity	Max value = Upper limit of the 95% confidence interval on the average value (based on 5 samples).

Designation	Nm	Nominal torque	rpm	L1 max.	L2 (±3 mm)	L3 max.	W	A	Rated power	Rated current	Brake type	Weight	Noise
SUNEA SCREEN 40 io 4/16		4	16	462	438	475	80	0,39	80	0,39	Spring	0,85	50
SUNEA SCREEN 40 io 3/30		3	30	497	473	510	90	0,42	90	0,42	Spring	1,05	50
SUNEA SCREEN 40 io 9/16		9	16	497	473	510	110	0,52	110	0,52	Spring	1,15	52
SUNEA SCREEN 40 io 13/10		13	10	497	473	510	110	0,52	110	0,52	Spring	1,15	52



DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2019007154
Codi Segur de Verificació: 62b65dd9-4440-4216-a1ae-4e8fc5479d21 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170486_2019_614144 Data d'impressió: 13/11/2020 12:58:59 Pàgina 403 de 403		
SIGNATURES 1.- CPISR-1 C Jordi Espriu Fernandez (Arquitecte), 18/12/2019 13:17		

somfy®	SUNEA SCREEN 40 IO TECHNICAL DATA SHEET	TDST DOC0130075 001 SUNEA SCREEN 40 io 15/09/2016
---------------	---	---

WIRING	
Blue	Neutral
Brown	Live

